

CURTAIN RAIL

カーテンレール総合カタログ


Vol.9

power of Z



大型カーテンレール Zseries

省エネスペースと人をつなぐ、ISMカーテンレール



AUTON
電動カーテンシステム

FLAME
両仕切りフレーム



フェデポリマーブル

カーテンレール総合カタログ

CURTAIN RAIL

CONTENTS

新製品ニュース	1	ST-30	70
メッセージ	2	Z-30	72
電動カーテンレール		30シリーズ共通仕様	74
施工例	6	30型紐引き	75
電動ライフプラン	8	N-30シリーズ	76
モーター対応レール一覧	9	Z-40・Z-30用オプション部品	80
ピニマックス	10	アクティ大型	81
ニューII型	14	静音N-24	82
マキシマ	20	N-24	84
ニューII型・マキシマ配線図	25	点滴レール	88
ミディアム	32	間仕切り	
ミディアム専用モジュラ関係部品	36	Zシリーズ概要	92
FMリモコン送受信機	37	間仕切りフレーム施工例	96
スイッチ	39	Zフレーム 部品互換表	99
モーター価格	41	Zフレーム リンク	102
電動用部品価格	42	Zフレーム ライト	109
モーター参考見積例	43	Zフレーム リンク取付寸法図	112
紐引きセットレール積算一覧表	44	Zフレーム リンクセット価格	114
紐引き組立方法	45	Zフレーム ライト取付寸法図	116
オート組立方法	46	Zフレーム ライトセット価格	117
カーブオート組立方法	47	間仕切りフレーム対応レール参考見積例	118
リミッター・モーター取付方法	49	間仕切りフレーム組立方法	120
カーテンたまり幅算出方法	50	Zフレーム オプション部品	125
ブリーカバー右開き・左開き変更方法	51	工専用カーテンレール	
グリディア60e・35e	52	静音N-17	132
大型カーテンレール		N-17	134
40型部品互換表	58	アクティ	138
ST-40	60	サンリブ19	142
Z-40	62	C型	146
SUS-40	64	ピクチャーギャラリー	148
40シリーズ共通仕様	66	フックレール	154
40型紐引き	67	房掛	156
30型部品互換表	68	カーテン用品	158


PRODUCT BY FEDEPOLYMARBLE

NEW PRODUCT NEWS

新製品のご案内

N-30

■手引き交叉ランナー (ベアリング)





品番: 003461
材質: スチール/樹脂
単価: 6,800円 入数: 10個
重量: 160g/個

N-30

■MG付き手引き交叉ランナー (ベアリング)



品番: 003462
材質: スチール/樹脂
単価: 7,800円 入数: 10個
重量: 165g/個



注意

通常のビニールカーテンのハトメピッチは 300mm です。手引交叉ランナーの取付けの際は、ビニールカーテンのハトメを増やすなどして吊下げて下さい。シートの弛みが交叉の妨げになり、スムーズな開閉ができない恐れがあります。※カーブレールとの組み合わせは、ご使用できません。

Zフレーム

■スチールφ16丸落とし


φ16 丸落としに
短いタイプが登場!

品番: 106735
材質: スチール
単価: 4,000円 入数: 4個



① φ5.5mmの貫通孔を2箇所あけ
付属ねじ・ナットで固定する。

② 落し棒を差込んで
抜け止めねじを取付けて完了。



房掛

ワンタッチ房掛 ガレット

壁に穴をあけずに取付け可能な
粘着テープタイプ



単位: 円 (税別)

品名	色名	品番	単価	ケース数量	ケース価格
ガレット	クリーム	707473	220	50コ	11,000
	ブラウン	707474	240	50コ	12,000
	ホワイト	707475	240	50コ	12,000

※粘着テープ止めの適さない場所

- 土壁、漆喰、壁紙、布壁紙、水性塗装壁
- 浴室など水漏れのつく所、水のかかる所

- 電子レンジ、ストーブ付近など高温になる所
- 凸凹面や汚れが付着した所

もっと快適な空間に、もっと便利な日常へ

上手に間仕切ること、空調などをコントロール
電動カーテンレールで手間なく、効率の良い活動空間へ

新しい思いを込めて



ビニールカーテン専用電動レール
「ビニマックス リモコンタイプ」

確かな実績の上に

電動カーテンレール
「AUTON シリーズ」
「メンテナンス受注」



快適空間の創造に



大型レール+間仕切りフレーム
「Zシリーズ」

使いやすさの満足へ

ビニールカーテン専用電動レール
「ビニマックス カーブレール対応」



更なる進化を求めて



ビニールカーテン専用電動レール
「ビニマックス センサータイプ」

実績から未来へ 新しい空間造りに挑戦する

大型レールの未来を開く FEDE POLYMARBLE


大型レールのパイオニア 選べる材質に充実したオプション

劇場や工場、公共施設等、多くの施工実績から培われたノウハウを活かし、より使いやすい機能的な製品を作り続けています。
堅牢な設計形状が高い耐久性を実現し、使い勝手の良いアルミをはじめステンレス、スチールの3タイプを品揃え。電動カーテンレールとしての使用も可能です。

ZSeries Zシリーズ


大型カーテンレール —— Zフレーム対応カーテンレール

ST-40




劇場、ホテル、体育館などのステージ幕や培幕カーテン等、重量のあるものに最適な大型カーテンレールです。
手引き、紐引き、電動式等、豊富なパーツ類を組み合わせてインテリジェント化する建築ニーズにも柔軟に対応いたします。材質は耐蝕性、耐摩耗性に優れたアルミを採用しZ-40と共用部品が使用できます。
カーブ加工・交叉レール加工もご用意いたしました。
【材質】アルミ

Z-40




劇場、ホテル、体育館などのステージ幕や培幕カーテン等、重量のあるものに最適な大型カーテンレールです。
手引き、紐引き、電動式等、豊富なパーツ類を組み合わせてインテリジェント化する建築ニーズにも柔軟に対応いたします。材質は耐蝕性、耐摩耗性に優れたスチール製(樹脂金属積層鋼板)を採用しST-40と共用部品が使用できます。
カーブ加工・交叉レール加工もご用意いたしました。
【材質】スチール(樹脂金属積層鋼板)

SUS-40




耐蝕性、耐摩耗性に優れた大型ステンレス製カーテンレールです。
クリーンルーム、クリーニング工場、農業用ハウス、温水プール、シーサイド施設、精密機器工場、食品工場、倉庫、帆布等、防錆性を要求される場所に最適です。
材質は耐蝕性、耐摩耗性に優れたステンレスを採用した手引き専用の大型カーテンレールです。
カーブ加工もご用意いたしました。
【材質】ステンレス

ST-30



回転式ランナー採用で、重量のあるカーテンでもスムーズな開閉を実現しました。
ロビー、集会場、学校などの中重量のカーテンに最適なカーテンレールです。手引き、紐引き、電動式等、豊富なパーツ類を組み合わせて、インテリジェント化する建築ニーズにも柔軟に対応いたします。
カーブ加工・交叉レール加工もご用意いたしました。
【材質】アルミ

Z-30



回転式ランナー採用で、重量のあるカーテンでもスムーズな開閉を実現しました。
ロビー、集会場、学校などの中重量のカーテンに最適なカーテンレールです。手引き、紐引き、電動式等、豊富なパーツ類を組み合わせて、インテリジェント化する建築ニーズにも柔軟に対応いたします。
カーブ加工・交叉レール加工もご用意いたしました。
【材質】スチール(樹脂金属積層鋼板)



電動カーテンレールのメーカーとして信頼の実績

40年間以上の歴史を誇る、電動カーテンレールの製造メーカーとして、様々なシーンを提案します。ビニールカーテン専用タイプやセンサー対応など弊社オリジナルの商品もご提供します。

AUTON

電動カーテンレール

ビニマックス

適応レール：ST-40
*ワイヤレスリモコン対応



ニューII型

適応レール：ST-40・Z-40・ST-30・Z-30
*ワイヤレスリモコン対応



マキシマ

適応レール：ST-40・Z-40・ST-30・Z-30
*ワイヤレスリモコン対応



ベルトドライブ

グリディア60e・35e

*ワイヤレスリモコン対応



多彩な機能を実現する豊富な商品ラインナップ

間仕切りフレーム「Zフレーム」シリーズは豊富な商品ラインナップで、工場、倉庫の入口や内部を快適に間仕切ります。優れたコストパフォーマンスで省エネ空間の創造をお手伝いします。

power of Z

間仕切りフレーム

Zフレーム / マグネットバータイプ




サイドフレーム リンクに専用のマグネットバーを挿入して組み立てる間仕切りフレームです。場所を選ばず水廻りなど屋内から屋外まで幅広くご利用いただけます。豊富なオプション部品もご用意いたしました。当社の大型カーテンレール40シリーズ・30シリーズに対応いたします。

Zフレーム / マグネットタイプ



サイドフレーム リンクに専用のマグネットをビスで固定して組み立てる間仕切りフレームです。半屋外・屋内兼用でご利用いただけます。豊富なオプション部品もご用意いたしました。当社の大型カーテンレール40シリーズ・30シリーズに対応いたします。

Zフレーム / ライト



従来の「リンクシリーズ」のマグネットバー・フレームジョイントが共通で使用できリーズナブルなお値段で小型化+軽量化を実現したサイドフレームです。屋内を小スペースで間仕切りにしたい時に最適です。





NEW II型 ニューII型

BINIMAX ビニマックス

MAXIMA マキシマ

MEDIUM ミディアム

Glydea60e・35e グリディア

CONTENTS

電動カーテンレール

施工例	6
電動ライフプラン	8
モーター対応レール一覧	9
ビニマックス	10
ニューII型	14
マキシマ	20
ニューII型・マキシマ配線図	25
ミディアム	32
ミディアム専用モジュラ関係部品	36
FMリモコン送受信機	37
スイッチ	39
モーター価格	41
電動用部品価格	42
モーター参考見積例	43
紐引きセットレール積算一覧表	44
紐引き組立方法	45
オートン組立方法	46
カーブオートン組立方法	47
リミッター・モーター取付方法	49
カーテンたまり幅算出方法	50
ブリーカー右開き・左開き変更方法	51
グリディア60e・35e	52

快適な暮らし広がる電動ライフプラン

空間・時間・使う人をえらびません！

Motorized Lifestyle

BEST DRIVE MOTOR

一般住宅・ホテル編

寝室



静かでスムーズな開閉感が
快適な目覚めを！

高窓



高所のカーテン開閉も
リモコンでおまかせ！

キッチン&リビング



お料理中でも離れた場所から
ラクラク操作！

ホテル



スムーズな開閉と静音性が
ホテルにも最適！

ホームシアター



ワイドで重量のあるカーテン
もリモコンひとつでサッと開閉！

介護福祉施設・病院編


ベッドや車椅子から、自分で居室のカーテンの開閉が可能！

居室のカーテンを電動にすれば離れたベ
ットや車椅子からカーテン開閉をリモコン
で操作できるのでとても便利です。



介護居室の中の、ベッドや洗面所などの間仕切りとしてもご利用が可能！

窓回りのカーテン以外でも、お部屋の間
仕切りカーテンを電動にすれば寝ながら
カーテンをリモコン操作できます。



トイレの「介護向け改修」を、ドアからカーテンに！

トイレのドアを間仕切りカーテンに改修し
たのでリモコンでカーテン開閉ができる
ので出入りがとても楽になります。



こんな場所にもおすすめです！

カーテン操作がしにくい窓



長廊下の窓



SPECIFICATION THE CURTAIN RAIL & MOTOR

モーター対応カーテンレール一覧

		ピニマックス	ニューII型	マキシマ	ミディアム	グリディア 60e	グリディア 35e
対応カーテンレール	Z-30・ST-30	—	●	●	●	—	—
	Z-40・ST-40	ST-40	●	●	●	—	—
適応スイッチ	バルモ (埋込)	●	●	●	●	—	—
	別注バルス (露出・埋込)	●	●	●	●	●	●
リモートコントロール		●	●	●	—	●	●
最大カーテン重量		60kg	100kg	120kg	80kg	60kg	35kg
レール最大長さ		15m	15m	15m	15m	12m	10m
使用方法	両開・片開	●	●	●	●	●	●
	カーブ	●	●	●	●	—	—
	レール交叉	●	●	●	●	—	—
	天窗	●	●	●	●	—	—
リミッターレス		—	—	—	●	●	●
操作方法	単独	●	●	●	●	●	●
	連窓	●	●	●	●	●	●
	単独 + 連窓	▲	▲	▲	●	●	●
	両面単独	●	●	●	●	●	●
	両面単独 + 連窓	▲	▲	▲	●	—	—
	リモコン単独	●	●	●	—	●	●
	リモコン単独 + 連窓	▲	▲	▲	—	●	●
	リモコン併用	▲	▲	▲	—	●	●
適応スペース	工場・倉庫 オフィス 医療施設	住宅・店舗 オフィス 講堂・劇場	講堂 体育館 劇場	住宅・店舗 オフィス 講堂・劇場	住宅・店舗 オフィス 会議室・ホテル	住宅・店舗 オフィス 会議室・ホテル	

操作方法の▲の表示のものにつきましては当社担当者にお問い合わせください。

スイッチとモーターの接続台数

	ピニマックス (1.7A)	ニューII型 (0.9A)	マキシマ (1.7A)
バルモスイッチ 埋込型 (7A)	4台 (6.8A)	7台 (6.3A)	4台 (6.8A)

BNIMAX ビニマックス ワイヤードライブタイプ **業界初ビニールカーテン専用電動レール**

ビニールカーテンに特化した日本製モーター搭載レールセット
すばやい開閉を可能にし、便利なプレセットで組立て不要!



集塵防止・省エネ・節電対策・簡単開閉・らくらく操作
カーテン最大荷重 60kg 対応



工場、倉庫の出入口や間仕切に
リモコン操作で簡単開閉!



※カーブレール取付図は P.23 をご覧ください。

詳しくは動画をご覧ください!



モーター価格	品番	価格 (円)
4P スイッチ付き	313969	121,000
4P スイッチ無し	313968	108,000
スタンダード (リモコン用)	313967	108,000

ビニマックス専用部品 (ガイドブリー付き / Sカン仕様)

部品名	色名	品番	単価	ケース数	ケース価格
ビニマックス専用交叉ランナー (羽根つき)	共通	336160N	6,300	1コ	6,300
ビニマックス専用交叉ランナー (羽根なし)	共通	336159N	5,900	1コ	5,900

仕様	
定格電圧	AC100V
周波数	50Hz / 60Hz
消費電力	150W / 120W
定格時間	10分
開閉速度	2.8秒/m / 2.3秒/m
カーテン最大重量	~ 60kg

参考カーテンタマリ幅

サイズ(W)	片開き片側	両開き左右
4,000mm	約1,180mm	約860mm
8,000mm	約1,820mm	約1,180mm
12,000mm	約2,460mm	約1,500mm

プレセット価格表 (ビニマックス+ST40レール)

単位: 円(税別)

品名	長さ	~ 2m	~ 3m	~ 4m	~ 5m	~ 6m	~ 7m	~ 8m	~ 9m	~ 10m	~ 11m	~ 12m	~ 13m	~ 14m	~ 15m
[無線操作] プレセット+リモコン(1ch)	両開き	248,400	259,400	269,200	281,200	291,000	302,000	311,900	323,700	333,700	344,700	354,700	366,800	376,800	387,900
	片開き	242,100	253,100	262,900	274,900	284,900	296,300	306,400	318,700	328,800	340,200	350,400	362,600	372,700	384,000
[有線操作] プレセット+露出スイッチ(2個)	両開き	202,600	213,400	223,400	235,200	245,200	256,100	266,000	277,900	287,700	298,800	308,800	321,000	330,900	342,100
	片開き	196,200	207,100	217,000	228,900	239,100	250,400	260,600	272,800	282,900	294,300	304,400	316,700	326,800	338,200
[センサー操作]プレセット +感知センサー+露出スイッチ(2個)	両開き	552,600	563,400	573,400	585,200	595,200	606,100	616,000	627,900	637,700	648,800	658,800	671,000	680,900	692,100
	片開き	546,200	557,100	567,000	578,900	589,100	600,400	610,600	622,800	632,900	644,300	654,400	666,700	676,800	688,200

基本プレセット

注1 積算一覧表の上代価格には【電動組立費】は含んでいます。

注2 積算一覧表の上代価格には【梱包費、実費運賃】は含んでおりません。

条件1: ランナーは5コ/m、天井ブラケットは2コ/mにて換算
モーター1台・ブリーカバー1コ・アジャスター1コ・リミッター1組
交叉ランナー (羽根つき) (羽根なし) 各1コ 両開き仕様
交叉ランナー (羽根つき) 1コ片開き仕様 Sカン2コ (片)・Sカン4コ (両)


条件2: コーティングワイヤーは、(全長×2+1m)として算出しています。

条件3: 運送便の都合もあり、4.00mを超えるレール長につきましては、全てジョイント対応をお願いしております。


単位:mm

ビニマックス取付寸法図

片開き用





両開き用





BINIMAX ビニマックス

ビニマックス 配線図

ビニマックス単独有線操作パルススイッチ (露出)




ビニマックス無線操作配線図



ビニマックス センサー仕様

P4 モーター配線図



センサー

感知センサー




工場・倉庫等でビニールカーテンの開閉をセンサーによる自動開閉が可能です。


制御ボックス



モーター内部配線図




赤外線センサー外観図



型 式	QA-4700S
電 源	AC/DC12~24V
消費電力	2.5w/4vA以内
出力電流	最大出力8Wまで
動作表示	緑LEDセンサー動作 ON時
出 力	リレー出力 電圧AC100V 3A以内
使用周囲温度	-10℃~+55℃(結露なきこと)
オプション	DC24V制御仕様、インテリジェントセンサー
ケース仕様	材質 樹脂
質 量	270g(本体のみ)
ケース外寸	267×61×45

カーテン制御ボックス外観図



電 源	AC/DCV 50/60Hz
消費電力	2w
出力電流	最大出力8Wまで
動作表示	緑LEDセンサー動作 ON時
出 力	リレー出力 電圧AC100V 3A以内
使用周囲温度	-20℃~+55℃(結露なきこと)
オプション	DC24V制御仕様、インテリジェントセンサー
ケース仕様	材質 S.F.C.C
質 量	500g(本体のみ)
ケース外寸	90×180×38

NEW II型 ニューII型

ワイヤードライブタイプ



New Feature

ワイヤレスFMリモコン送受信対応



特長

- 最大重量 100kg まで可能。劇場や講堂、体育館に最適。
- レール直付（ブーリーカバー）、コーティングワイヤーをゆるめずに、モーターの着脱ができ、万一のトラブルにもメンテナンスが容易です。
- 直線、カーブレール、レール交叉、天窗にも対応可能、コンパクトなボディはスペースを選びません。
- ボディはすっきりオフホワイト。
- レールの取付後、リミッターの移動が行えますので、カーテンのたまり中の調節が簡単。
- 3・4・5・6 芯低電圧対応機種があります。
- モーター回転切換えスイッチ付。

仕様


定格電圧	100V	開閉速度	5.5/4.5sec/m
周波数	50/60Hz	カーテン最大重量	100kg
電流値	無負荷時 0.8/0.7A ・ ロック時 0.9/0.9A	レール最大長さ	15m
消費電力	75/72W	制御方法	リミッター制御
回転数	81/98rpm	配線方法	キャブタイヤコード
定格時間	5分	適応スイッチ	バルモスイッチ（埋込型）、 バルススイッチ（露出型・埋込型）
サーマル	120℃	適応カーテンレール	Z-30、Z-40、ST-30、ST-40

NEW II型 ニューII型

単位:mm


ニューII型取付寸法図 (Z-40)

片開き用



ニューII型取付寸法図 (Z-30)

片開き用




NEW II型 ニューII型


単位:mm

ニューII型取付寸法図 (Z-40)

両開き用




レール交叉用




単位:mm

ニューII型取付寸法図 (Z-30)

カーブレール用




天窓用



オートン ニューII型 電動カーテンレール

MAXIMA マキシマ

ワイヤードライブタイプ



New Feature

ワイヤレスFMリモコン送受信対応



特長

- ・最大重量 120kg まで可能。劇場や講堂、体育館に最適。
- ・レール直付（ブーリーカバー）、コーティングワイヤをゆるめずに、モーターの着脱ができ、万一のトラブルにもメンテナンスが容易です。
- ・カーブレール、レール交叉、天窓にも対応可能、コンパクトなボディはスペースを選びません。
- ・ボディはすっきりオフホワイト。
- ・レールの取付後、リモッターの移動が行えますので、カーテンのたまり巾の調節が簡単。
- ・4・5 芯対応機種があります。
- ・モーター回転切換えスイッチ付。


仕様

定格電圧	100V	開閉速度	5.5/4.5sec/m
周波数	50/60Hz	カーテン最大重量	120kg
電流値	無負荷時 1.5/1.2A・ロック時 1.6/1.6A	レール最大長さ	15m
消費電力	150/120W	制御方法	リモッター制御
回転数	66.7/81rpm	配線方法	キャプタイヤコード
定格時間	10分	適応スイッチ	パルモスイッチ（埋込型）、パルススイッチ（露出型・埋込型）
サーマル	120℃	適応カーテンレール	Z-30、Z-40、ST-30、ST-40


単位:mm

マキシマ取付寸法図 (Z-40)

両開き用



レール交叉用




MAXIMA マキシマ


単位:mm

マキシマ取付寸法図 (Z-30)



両開き用




■天井ブラケット付




■ダブル付(天井ブラケット使用)



レール交叉用




■天井ブラケット付




単位:mm

マキシマ取付寸法図 (Z-40)

カーブレール用




天窓用




MAXIMA マキシマ

マキシマ取付寸法図 (ST-40)

両開き用



カーブレール用




NEW II型・MAXIMA


ニューII型・マキシマ

ニューII型・マキシマ 配線図


P4モーター(4芯AC付)単独操作パルモスイッチ[埋込]



P4モーター(4芯)一斉操作パルモスイッチ[埋込]



配線図




※屋内配線及び接続工事は電気用品取締法に基づいてください。
 ※接続用電線は表示の電線もしくはそれ以上の電線を使用してください。


NEW II型・MAXIMA

ニューII型・マキシマ


ニューII型・マキシマ 配線図



P4モーター(4芯AC付)両面操作パルモスイッチ(埋込)




配線図




※屋内配線及び接続工事は電気用品取締法に基づいてください。
※接続用電線は表示の電線もしくはそれ以上の電線を使用してください。

ニューII型・マキシマ 配線図


配線系統図



P4モーター（4芯）一音両面操作/パルモスイッチ（埋込）



配線図




※屋内配線及び接続工事は電気用品取締法に基づいてください。
 ※接続用電源は表示の電線もしくはそれ以上の電線を使用してください。



NEW II型・MAXIMA

ニューII型・マキシマ

ニューII型・マキシマ 配線図




P3モーター（3芯）一斉操作パルススイッチ（ダイオード入り型）




※屋内配線及び接続工事は電気用品取締法に基づいてください。
 ※接続用電線は表示の電線もしくはそれ以上の電線を使用してください。


ニューII型・マキシマ 配線図



P5 モーター (5芯) - 斉動作パルススイッチ (埋込)



配線図




※屋内配線及び接続工事は電気用品取締法に基づいてください。
 ※接続用電線は表示の電線もしくはそれ以上の電線を使用してください。


NEW II型・MAXIMA

ニューII型・マキシマ


ニューII型・マキシマ 配線図



P6 モーター (DC2.4V) 一斉操作バルモスイッチ (埋込)




配線図



※屋内配線及び接続工事は電気用品取締法に基づいてください。
 ※接続用電線は表示の電線もしくはそれ以上の電線を使用してください。


ニューII型配線図



※屋内配線及び接続工事は電気用品取締法に基づいてください。
 ※接続用電線は表示の電線もしくはそれ以上の電線を使用してください。

MEDIUM ミディアム

ワイヤードライブタイプ



特長

- モーターは電子制御リミッター方式。
- カーテン開閉、ストップ位置の調節等のわずらわしい配線、調節が不要です。
- モジュラコードの採用で、操作回路は、低電圧 DC5V (直流)。配線の簡略化、集中操作、運窓が自由に出来ます。
- 直線、カーブ、レール交叉、天窓にも対応可能。
- ボディはすっきりオフホワイト。
- レール (プーリーカバー) に直接モーターを取付けるタイプですので施工が簡単です。
- 従来のモーターと比べ、音が静かです。
- カーテン最大重量は、80kg です。


仕様

定格電圧	100V	開閉速度	5.5/4.5sec/m
周波数	50/60Hz	カーテン最大重量	80kg
電流値	無負荷時 1.0/0.9A・ロック時 1.0/1.0A	レール最大長さ	15m
消費電力	75/72W	制御方法	電子制御
回転数	81/98rpm	配線方法	モジュラコード
定格時間	5分	適応スイッチ	ハルモスイッチ (埋込型)、ハルススイッチ (露出型)
サーマル	120℃	適応カーテンレール	Z-30、Z-40、ST-30、ST-40


単位:mm

ミディアム取付寸法図 (Z-40)

両開き用



レール交叉用




MEDIUM ミディアム


単位 :mm

ミディアム取付寸法図 (Z-30)



両開き用




■天井ブラケット付




■ダブル付(天井ブラケット使用)



レール交叉用




■天井ブラケット付




ミディアム配線図

単独操作バルススイッチ(露出)



配線図



配箱内容表			
スイッチ	モジュール	プレート	内容
1	赤	L2	OPEN
2			JUMPER(3)
3	黒	L4	COM
4	緑	L1	STOP
5	青	L3	CLOSE
6			

※ JUMPER=切り離


MODULAR PARTS

メディアム専用モジュラ関係部品(6極4芯)




単位:mm

モジュラ関係部品寸法図

面識モジュラプラグ付コード(ストレートタイプ)




モジュラダブルプラグ



モジュラコネクタ




モジュラジャック (露出型)




配線内容表			
スイッチ	モジュラ-線色	プレート	内容
1	赤	L2	OPEN
2	—	—	JUMPER(3)
3	黒	L4	COM
4	緑	L1	STOP
5	黄	L3	CLOSE
6	—	—	—


モジュラコンセントダブルプレート



モジュラコンセントプレート



モジュラダブルコンセントプレート



FMリモコン送受信機

FMワイヤレスリモコン対応

オートシリーズが離れた場所でも操作可能なFMリモコンに対応しました。リモコンで単独操作と一斉操作が可能です。持ち運びやすいハンディタイプ2種とホルダーから取り外し可能な壁付けタイプ2種をご用意しました。FM電波はあらゆる方向に広がるため広い場所での操作に最適です。電波到達距離は約20mです。

受信機 (外付)



ユニバーサルレシーバ受信機

送信機 (リモコン)



ハンディタイプ FM1ch

ハンディタイプ FM4ch



壁付けタイプ FM1ch




壁付けタイプ FM4ch

■ FM リモコン仕様

受信機	送信機
供給電源：AC100V 50/60Hz	電源：CR2430 ボタン型リチウム電池
受信周波数：426MHz 帯	電池寿命：1日4回の操作で約2年
アンテナ：内蔵	出力：特定小電力無線426MHz1mW以下
出力：AC100V 50/60Hz	使用温度範囲：-10℃～+60℃
5A、OPEN・CLOSEの2回路	チャンネル：1・4チャンネル
使用温度範囲：-30℃～+60℃	到着距離：コンクリート壁をはさんで約20m
最大登録数：送信機12台 (チャンネル 入力：OPEN・CLOSE・STOPの3回路、無電圧A接点)	
使用電線：0.2×2.5mm ² (別売代5.6mm)	
待機電力：3.5W以下	
重量：275g	

FMワイヤレスリモコン操作方法



■ ニューII型(Rモーター)・マキシマ・マキシマブレーキ(STモーター)用部品価格

部品名	品番	単価(円)	ケース数量	ケース価格(円)
ユニバーサルレシーバ受信機 (外付)	316126	45,500	1コ	45,500
ユニバーサルレシーバ受信機 (外付)	316127	50,500	1コ	50,500
※AC線3m付き				
ハンディタイプ FM1ch リモコン	316115N	16,000	1コ	16,000
ハンディタイプ FM4ch リモコン	316116	25,000	1コ	25,000
壁付けタイプ FM1ch リモコン	316117	19,500	1コ	19,500
※ホルダー付き				
壁付けタイプ FM4ch リモコン	316121	28,500	1コ	28,500
※ホルダー付き				

FMリモコン送受信機

オートFMリモコン対応配線図

端子台(操作入力)




FMリモコン単独操作配線図





FMリモコン単独操作配線図+スイッチ




FMリモコン単独+高操作配線図




配線系統図




受信機	端子	内容
U	1	OPEN
	2	JUMPER(2)
C	3	COM
S	4	STOP
D	5	CLOSE
	6	



カーテンボックス納まり図(天井ブラケット付)



FMリモコン送受信機/寸法図



※屋内配線及び接続工事は電気用品取締法に基づいてください。
※接続用電線は表示の電線もしくはそれ以上の電線を使用してください。



SWITCH スイッチ

単位:mm


スイッチ寸法図

パルモスイッチ(埋込型)

★41-19839
125VAC・7A / 250VAC・3.5A



配線図




●適合モーター
ニューII型
マキシマ
マキシマブレーキ

スイッチ	端子盤	内容
1	2 (白)	OPEN
2	—	JUMPER(3)
3	7 (黄)	COM
4	—	—
5	6 (赤)	CLOSE
6	3 (黒)	電源 (N)
—	4	電源 (L)
—	5	MOTOR (CCW)
—	8	SPACE
—	1	MOTOR (CW)

※ JUMPER = 渡り線
※ MOTOR (CCW) = モーター目転方向
※ MOTOR (CW) = モーター回転方向

配線図



●適合モーター
ミディアム

スイッチ	モジュール色	プレート	内容
1	赤	L2	OPEN
2	—	—	JUMPER(3)
3	黒	L4	COM
4	緑	L1	STOP
5	黄	L3	CLOSE
6	—	—	—

スイッチとモーターの接続台数

	ニューII型 (0.9A)	マキシマ (1.7A)	マキシマブレーキ (2.0A)
パルモスイッチ 埋込型 (7A)	7台 (6.3A)	4台 (6.8A)	3台 (6A)

価格

単位:円(税別)

	品番	価格(円)
1連	313851	8,500
2連	313852	16,000
3連	313853	23,000
4連	313854	30,800
5連	313855	38,800


SWITCH スイッチ

単位:mm


スイッチ寸法図

パルススイッチ (ダイオード入り)

●パルススイッチ (ダイオード入り埋込型)
125VAC・7A/250VAC・3.5A



配線図



スイッチ	端子盤	内容
1	2 (白)	OPEN/CLOSE
2	—	JUMPER(S)
3	7 (赤)	COM
4	—	—
5	—	—
6	—	電源 (N)
—	3	SPACE
—	4 (黒)	電源 (L)
—	5	MOTOR (CCW)
—	6	JUMPER (端子 2)
—	8	SPACE
—	1	MOTOR (CW)

※ JUMPER = 渡り線
※ MOTOR (CCW) = モーター回転方向
※ MOTOR (CW) = モーター回転方向


単位:円(税別)

価格


	品番	価格(円)
パルススイッチ ダイオード入り	埋込型 1連	313891 11,000

パルススイッチ (露出型)

250VAC・5A



配線図




スイッチ	端子盤	内容
1	2 (白)	OPEN
2	—	JUMPER(S)
3	7 (黄)	COM
4	—	—
5	6 (赤)	CLOSE
6	3 (黒)	電源 (N)
—	4	電源 (L)
—	5	MOTOR (CCW)
—	8	SPACE
—	1	MOTOR (CW)

※ JUMPER = 渡り線
※ MOTOR (CCW) = モーター回転方向
※ MOTOR (CW) = モーター回転方向

パルススイッチ (埋込型)

300VAC・10A



スイッチとモーターの接続台数

	ニューII型 (0.9A)	マキシマ (1.7A)	マキシマブレーキ (2.0A)	メディアム (1.0A)
露出型 (5A)	5台(4.5A)	2台(3.4A)	2台(4A)	操作側電源 モーター1台 DC5V0.4mA
埋込型 (10A)	11台(9.9A)	5台(8.5A)	5台(10A)	

単位:円(税別)

パルススイッチ価格

	品番	価格(円)	
パルススイッチ	露出型	003829 9,800	
	埋込型	1連	003851 6,900
		2連	003852 14,000
		3連	003853 22,000
		4連	003854 30,000

モーター価格

■ニューII型・マキシマ

単位：円(税別)

	品番	価格(円)
ニューII型モーター (4P・SW付) AC線3m・4芯線4m パルススイッチ露出型1台付 リミッター線オープン側1.5m リミッター線クローズ側5.5m	313972	111,000
ニューII型モーター (4P・SW ナシ) 4芯線1m付 リミッター線オープン側1.5m リミッター線クローズ側5.5m	313971	90,300
ニューII型モーター (リレー内蔵 R) 3芯コード1m付 リミッター線オープン側1.5m リミッター線クローズ側5.5m	313974	85,100
ニューII型モーター (5P・SW ナシ) 5芯線1m付 リミッター線オープン側1.5m リミッター線クローズ側5.5m	313976	93,500
ニューII型モーター (6P・SW ナシ) 6芯線1m付 リミッター線オープン側1.5m リミッター線クローズ側5.5m	313977	103,000
マキシマ AC線3m付・4芯線1m付 リミッター線オープン側1.5m リミッター線クローズ側5.5m	313950	114,000
リミッター ※2個1組	30用 シルバー 335179N 40用 シルバー 336179N	8,100
コーティングワイヤー(1.8mm径) ※1巻100m	331007NM 331007N	カットm 520 1巻 42,400
パルススイッチ (埋込型)	1連 003851 2連 003852 3連 003853 4連 003854	6,900 14,000 22,000 30,000
パルススイッチ (露出型)	003829	9,800

■ミディアム用価格

単位：円(税別)

	品番	価格(円)
ミディアム AC線3m付	313930	103,000
モジュラコネクタ	313835	2,400
モジュラコンセント ダブルプレート	313840	7,700
パルモスイッチ (埋込型) ※ミディアムモーターはパルモ スイッチを使用してください。	1連 313851 2連 313852 3連 313853 4連 313854 5連 313855	8,500 16,000 23,000 30,800 38,800
モジュラジャック (露出型)	313837	2,500
モジュラコンセントプレート	313841 313842	1連 5,250 2連 8,800
モジュラダブルコンセント プレート	313838 313839	1連 7,700 2連 12,300
両端モジュラプラグ付コード	313831 313832	0.3m 760 1m 1,000
片端モジュラプラグ付コード	313833	4m 2,300
モジュラダブルプラグ	313836	3,300

※商品により当日出荷できない場合があります。

モーター価格

電動カーテンレール

電動用部品価格

■ Z-30・ST-30用価格

単位：円(税別)

両開き・片開き用部品			
	色名	品番	価格(円)
先頭車 (羽根つき)	共通	335136	2,200
先頭車 (羽根なし)	共通	335131	1,650
交叉ランナースタンダード (羽根つき)	共通	335156	2,300
交叉ランナースタンダード (羽根なし)	共通	335151	1,700
交叉ランナーロング (羽根つき)	共通	335166	2,500
交叉ランナーロング (羽根なし)	共通	335161	1,980
ブリーカパー (ストッパー1ヶ付)	共通	335113	13,500
アジャスター	共通	335114	3,630

レール交叉用部品			
	色名	品番	価格(円)
レール交叉用ブリーカパー (ストッパー2ヶ付)	共通	335123	13,800
レール交叉用 アジャスター	共通	335124	5,280
レール交叉用先頭車 (羽根つき)	共通	335141	2,200

カーブレール用部品			
	色名	品番	価格(円)
ローラーブラケット	共通	335180	4,000
曲り用先頭車 (羽根つき)	共通	335186	3,300
曲り用先頭車 (羽根なし)	共通	335181	3,000
曲り用交叉ランナー (羽根つき)	共通	335196	6,700
曲り用交叉ランナー (羽根なし)	共通	335191	6,600
曲り用ブリーカパー (ストッパー1ヶ付)	共通	335173	16,000
曲り用アジャスター	共通	335174	6,270

※これらはカーブオートの専用部品のみです。共通部品と組み合わせでご使用ください。
 ※ご注文時には、くわしい平面図や説明書をお送りください。
 ※組み立ては現地にて取付け作業と同時に行ってください。

■ Z-40・ST-40用価格

単位：円(税別)

両開き・片開き用部品			
	色名	品番	価格(円)
先頭車 A (羽根つき)	共通	336137	4,000
先頭車 A (羽根なし)	共通	336132	3,630
交叉ランナースタンダード A (羽根つき)	共通	336158	5,500
交叉ランナースタンダード A (羽根なし)	共通	336153	4,290
交叉ランナーロング A (羽根つき)	共通	336167	7,000
交叉ランナーロング A (羽根なし)	共通	336162	5,830
ブリーカパー (ストッパー1ヶ付)	共通	336113	13,800
アジャスター	共通	336114	3,850

レール交叉用部品			
	色名	品番	価格(円)
レール交叉用ブリーカパー (ストッパー2ヶ付)	共通	336123	13,800
レール交叉用 アジャスター	共通	336124	5,700
レール交叉用先頭車 A (羽根つき)	共通	336142	4,000

カーブレール用部品			
	色名	品番	価格(円)
ローラーブラケット	共通	336180	5,500
曲り用先頭車 (羽根つき)	共通	336186	13,600
曲り用先頭車 (羽根なし)	共通	336181	13,000
曲り用交叉ランナー (羽根つき)	共通	336196	14,300
曲り用交叉ランナー (羽根なし)	共通	336191	13,800
曲り用ブリーカパー (ストッパー1ヶ付)	共通	336173	16,200
曲り用アジャスター	共通	336174	6,000

※これらはカーブオートの専用部品のみです。共通部品と組み合わせでご使用ください。
 ※ご注文時には、くわしい平面図や説明書をお送りください。
 ※組み立ては現地にて取付け作業と同時に行ってください。

モーター参考見積例

単位：円(税別)

グリディア 60e・35e											
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

■ プレセット価格表 (モーター本体+レール部品セット) プレセット価格に、操作に使用する部品価格を加えてください。

		~ 2m	~ 3m	~ 4m	~ 5m	~ 6m	~ 7m	~ 8m	~ 9m	~ 10m	~ 11m	~ 12m
グリディア60e	両開き	98,500	106,900	115,500	123,800	132,900	141,600	149,900	158,200	166,800	176,600	185,000
	片開き	93,200	101,600	110,200	118,500	127,700	136,400	144,600	153,000	161,500	171,300	179,700
グリディア35e	両開き	90,800	99,200	107,800	116,100	125,200	133,900	142,200	150,500	159,100	—	—
	片開き	85,500	93,900	102,500	110,800	120,000	128,700	136,900	145,300	153,800	—	—

※セット明細：モーター：1台、レール：1本、ランナー(10コ/m)、交叉ランナー(両開き：1組/片開き1コ)、ベルト1本、プーリー2コ、エンドフック(両開き：2コ/片開き1コ)、天井ブラケット(2コ/m)
※4m以下はジョイント無しとなります。

単位：円(税別)

ニューII型 P4 モーター (スイッチ付)				
------------------------	--	--	--	--

	Z-40	ST-40	Z-30	ST-30
2m	165,600	166,300	154,800	154,900
3m	174,800	175,900	161,800	162,000
4m	184,000	185,500	168,800	169,000
5m	194,100	195,900	176,600	176,900
6m	203,400	205,500	183,700	184,000
7m	212,600	215,100	190,700	191,000
8m	221,800	224,700	197,700	198,100
9m	231,900	235,200	205,500	205,900
10m	241,200	244,800	212,500	213,000
11m	250,600	254,600	219,600	220,200
12m	260,000	264,300	226,900	227,500
13m	270,200	274,900	234,800	235,500
14m	279,700	284,800	242,100	242,800
15m	289,100	294,500	249,200	250,000

単位：円(税別)

マキシマモーター (スイッチ付)				
------------------	--	--	--	--

	Z-40	ST-40	Z-30	ST-30
2m	178,400	179,100	167,600	167,700
3m	187,600	188,700	174,600	174,800
4m	196,800	198,300	181,600	181,800
5m	206,900	208,700	189,400	189,700
6m	216,200	218,300	196,500	196,800
7m	225,400	227,900	203,500	203,800
8m	234,600	237,500	210,500	210,900
9m	244,700	248,000	218,300	218,700
10m	254,000	257,600	225,300	225,800
11m	263,400	267,400	232,400	233,000
12m	272,800	277,100	239,700	240,300
13m	283,000	287,700	247,600	248,300
14m	292,500	297,600	254,900	255,600
15m	301,900	307,300	262,000	262,800

注1 上記精算一覧表の上代価格には【電動組立費】は含まれています。
 注2 上記精算一覧表の上代価格には【パルススイッチ器出力型】が含まれています。
 注3 上記精算一覧表の上代価格には【梱包費、実費運賃】は含まれておりません。
 条件1:各商品ともランナーは6コ/m、天井ブラケットは2コ/mにて換算
 ※(ST30・Z30 レールのランナーは8コ/mにて換算)
 Z40・ST40=ステーションランナーA:6コ/m
 Z30・ST30=SQランナー:8コ/m
 モーター1台(4芯コード1m):別寸レール・プーリーカバー1コ・アジャスター1コ・リミッター1組
 交叉ランナー(羽根つき)(羽根なし)各1コ
 ※(マキシマブレーキは交叉ランナーロング(羽根つき)1コにて換算、片開き仕様)
 条件2:コーディングワイヤーは、(全長×2+1m)として算出しています。
 条件3:運送便の都合もあり、4.00mを超えるレール長につきましては、
 全てジョイント対応をお願いしております。

モーター参考見積例

電動カーテンレール

大型レール紐引セットレール積算一覧表

単位：円(税別)

大型レール紐引セットレール積算一覧表												
商品名 仕様 サイズ	Z-40			ST-40			Z-30			ST-30		
	交叉ランナー ST	交叉ランナー ロング	レール 交叉									
2m	42,100	45,100	47,000	42,800	45,900	47,900	28,500	29,100	34,200	28,600	29,200	34,300
3m	50,400	53,500	55,400	51,500	54,600	56,700	34,600	35,200	40,300	34,800	35,400	40,500
4m	58,800	61,900	63,800	60,300	63,400	65,400	40,800	41,300	46,400	41,000	41,500	46,600
5m	68,100	71,200	73,100	69,900	73,000	75,000	47,700	48,200	53,300	47,900	48,500	53,600
6m	76,500	79,600	85,900	78,700	81,700	88,400	53,800	54,300	62,700	54,100	54,600	63,100
7m	84,900	88,000	94,300	87,400	90,500	97,200	59,900	60,400	68,800	60,200	60,800	69,200
8m	93,300	96,400	102,700	96,200	99,200	105,900	66,000	66,600	75,000	66,400	67,000	75,400
9m	102,500	105,600	112,000	105,800	108,900	115,600	72,900	73,500	81,900	73,400	73,900	82,400
10m	110,900	114,000	120,400	114,500	117,600	124,300	79,000	79,600	88,000	79,500	80,100	88,500
11m	119,300	122,400	128,700	123,300	126,400	133,100	85,100	85,700	94,100	85,700	86,200	94,700
12m	127,700	130,800	137,100	132,000	135,100	141,800	91,200	91,800	100,200	91,800	92,400	100,800
13m	137,000	140,100	146,400	141,700	144,700	151,400	98,100	98,700	107,100	98,800	99,400	107,800
14m	145,400	148,500	154,800	150,400	153,500	160,200	104,300	104,800	113,200	105,000	105,500	114,000
15m	153,800	156,800	163,200	159,200	162,200	168,900	110,400	110,900	119,300	111,100	111,700	120,100

注1. 上記積算一覧表の上代価格には【紐引き組立費】は含まれています。
 注2. 上記積算一覧表の上代価格には【STテンションブリー】が含まれています。
 注3. 上記積算一覧表の上代価格には【梱包費、実費運賃】は含んでおりません。
 条件1: 各商品ともランナーは6コ/m、ブラケットは2コ/mにて換算 ※【ST30・Z30レールのランナーは8コ/mにて換算】
 Z40・ST40=ステージAランナー・6コ/m
 Z30・ST30=SQランナー・8コ/m
 条件2: ベルトは、取付高5.00mとして算出しています。
 条件3: レール交叉仕様はレールセンターの召し合わせを2.00m~5.00m迄を50cm(片側MAX25cmとして)、5.01m~10.00m迄を100cm(片側MAX50cmとして)積算しています。
 条件4: 運送便の都合もあり、4.00mを超えるレール長につきましては、全てジョイント対応をお願いしております。

単位：円(税別)

大型レール 商品別 曲がり加工及びセット対応工賃一覧							
タイプ	品名	材質	別注曲がり工賃 (方所)		紐引組立費 (m当り) 上代価格	電動組立費 (m当り) 上代価格	交叉レール (定型) 構成有無
			指定 R	上代価格			
40型	SUS-40	ステンレス	535R	15,400	—	—	—
	Z-40	スチール	480R	4,950	1,350	1,450	●
	ST-40	アルミ	520R	4,950	1,350	1,450	●
30型	Z-30	スチール	515R	4,400	1,350	1,450	●
	ST-30	アルミ	250R	4,400	1,350	1,450	●
	N-30	ステンレス	—	—	—	—	—
	N-30	アルミ	—	—	—	—	—
24型	N-24	アルミ	210R	1,500	—	—	●

*納期はお問い合わせください。
 *交叉レールは既製品のみです。

※詳しくは、弊社担当者にお問い合わせください。

紐引き組立方法

■組立方法

1 レールを切る時、指定仕上げサイズより、下表の長さをさし引いてください。
(引分一車・二車の長さ分)

	単位/mm	
	Z-30 ST-30	Z-40 ST-40
長さ	100	110
使用ベルト径	3.5	4.5
引分一車 全長寸法	81	85
交叉ランナー アーム寸法	96	131


2 ベルトは (仕上げサイズ+垂の長さ) × 2 でカットします。



例 仕上げサイズ2m
垂の長さ1.5mの場合
(2m+1.5m)×2=7mでベルトを切る。

ご注意
ここでは、テンションブリーの長さ (Z-30、ST-30、Z-40、ST-40用=30cm) はさし引いていませんが、これはレール取り付け後に垂の長さを調整するための寸法です。

3 引分二車を右に、引分一車を左に置き、ベルトを通し、レールに交叉ランナー、ランナーを入れ、引分車それぞれをストッパーで固定することで、組み立て完了です。なお、ベルトがレール内で交叉しないように注意してください。



■レールの取付け

手引レールと同様ですが、テンションブリー側にはかなりの重量がかかりますので引分二車側は特にしっかりと固定してください。

■テンションブリーの取付け

垂紐ができる限り垂直になる床面や窓枠に、しっかりと固定してください。

■垂の長さの調整


垂の長さは、テンションブリーのスプリングが半分以上出る位にします。調整の方法は、交叉ランナーのところに出ている結び目を引っ張り、結び直し、十分なベルトをカットすれば完了です。

もし、ベルトの長さ不足が生じた場合、ベルトのジョイントはできませんので、レール・垂の長さは、正確に計測してください。




■テンションブリー寸法図 (使用可能寸法)

Z-30・ST-30・
Z-40・ST-40 用
ST テンションブリー



・40型引分車はレールをセットした後もランナーの出し入れが自由です。

Z-40・ST-40 用




紐引きカーテンレール対応表

	Z-30・ST-30	Z-40・ST-40
ストレート	●	●
レール交叉	●	●

紐引きレール交叉

■組立図



■レール交叉用引分一車・二車 (その他の部品はP.67、75 参照)




オートン組立方法

1 レールを切る時、指定仕上げサイズより、下表の長さをさし引いてください。
(ブリーカバーとアジャスターの長さ分)



単位/mm	
Z-30 ST-30	Z-40 ST-40
270	280

2 コーティングワイヤーは (仕上げサイズ×2) + 200mmにカットします。

3 アジャスターに、コーティングワイヤーを通してください。




4 ブリーカバーに、コーティングワイヤーを通してください。




5 コーティングワイヤーの両端を交叉ランナー (羽根つき) につけ、アジャスター側の手前のコーティングワイヤーを交叉ランナー (羽根なし) に仮止めます。


■ Z-30・ST-30



■ Z-40・ST-40



6 交叉ランナー (羽根つき) と、コーティングワイヤーをレールの中に入れてください。



7 ランナー (全必要数の半分) とストッパーをコーティングワイヤーを両側にしてレールの中に入れ、ブリーカバーをレールにセットしてください。
(片開きの場合は、ランナー全数)



8 アジャスター側の交叉ランナー (羽根なし)、残り半分のランナーとストッパーを入れてアジャスターをレールにセットしてください。



9 交叉ランナーを両端に送りランナーとのすき間を調べます。


① アジャスター側がすいている場合は交叉ランナー (羽根なし) を、ランナーにあたる迄ずらしてください。



② ブリー側がすいている場合は交叉ランナー (羽根つき) を中央によせて固定し、交叉ランナー (羽根なし) を (b) の間隔以上にブリーカバー側へ目ずらしてから、再びランナーにあたる迄、戻します。



10 交叉ランナー (羽根つき) から出ているコーティングワイヤーをいっぱい引っ張り、圧着端子で固定してください。
※この時コーティングワイヤーがレール内で交叉していないが再確認のこと。




11 完成図

■両開き






■片開き



カーブオートン組立方法

ST-40・ニューII型の片開きを例に組立方法を解説しています。他のレールやモーターでも同様に組立てください。

■ニューII型用





※同様にする場合は、曲り用交叉ランナー (羽根つき) と、曲り用交叉ランナー (羽根なし) 又は、曲り用先頭車 (羽根つき) も用意します。


1 レールは指定仕上げサイズに切ってください。コーティングワイヤーは (仕上げサイズ×2) + 300mm でカットします。

5 先頭車にレール側のコーティングワイヤーを仮止めし、もう一方のコーティングワイヤーをローラーブラケットの下ローラーに通してゆきます。

2 ローラーブラケットをレールにセットします。(ローラーブラケットは最低5コは必要です。レールのRが大きい時や、動きの悪い時にはローラーブラケット数を増してください)




6 アジャスターにコーティングワイヤーを手前から通して、レール側のコーティングワイヤーを上ローラーに通してゆきます。




3 曲り用アジャスターと曲り用プーリーカバーを取り付けます。

7 上ローラーを通してきたコーティングワイヤーを曲り用先頭車に通し、コーティングワイヤーをペンチ等でひっぱり、ネジをしめて固定します。曲り用先頭車を手で動かしてみて、正常に動くかどうか確認します。



4 曲り用先頭車をプーリーカバー側のレールに入れます。その時リミッター羽根がローラーブラケットの反対側にくるようにします。曲り用プーリーカバーに手前からコーティングワイヤーを通します。

8 ランナーとストッパーをセットします。あとの作業はオートン (組立方法) ページと同様です。




カーブオートン組立方法


両開きの場合 ※説明では曲り用交叉ランナーと曲り用先頭車（羽根なし）を使っていますが、曲り用交叉ランナー（羽根なし）を使用した場合も同様です。

1 ~ 3 までの作業は片開きと同様です。


4 曲り用アジャスター側から曲り用先頭車（羽根なし）を、曲り用プリーカバー側から曲り用交叉ランナーのリミッター羽根がローラーブラケットの反対側にくるようにセットします。




8 コーティングワイヤーを曲り用先頭車に通します。その時曲り用交叉ランナーと曲り用先頭車がカーブレールの中央から動かないよう注意します。曲り用先頭車を通したコーティングワイヤーを、今度は、上ローラーに通していきます。




5 カーブレールの中央に曲り用交叉ランナー、曲り用先頭車をセットしプリーカバーの手前からコーティングワイヤーを通します。




9 曲り用アジャスターにコーティングワイヤーをレール側より通します。




6 レール側のコーティングワイヤーを、曲り用交叉ランナーまでのローラーブラケットの上ローラーに通して、曲り用交叉ランナーに仮止めします。




10 下ローラーにコーティングワイヤーを通していきます。



7 もう一方のコーティングワイヤーを下ローラーに通していきます。ただし、曲り用交叉ランナーの手前のローラーブラケットまでです。



11 コーティングワイヤーを曲り用交叉ランナーに通し、コーティングワイヤーをペンチ等で引っ張り、ネジをしめて固定してランナーとストッパーをセットします。あとの作業はオートン（組立方法）9以後と同様です。




※カーブオートン両開きの場合、図のようにコーティングワイヤーがクロスしますので、多少の雑音が発生します。
気になる場合は、カーブオートン片開きを2台使用して両開きにご使用ください。

リミッター・モーター取付方法

リミッター取付方法 (ニューII型・マキシマ・マキシマブレーキ用)

再開き

リミッターのオープン用とクローズ用を確認し、オープン用はカーテンのたまりを考慮し、モーター側にしっかり固定し、クローズ用は、交叉ランナー同士を中央によせ、交叉ランナーの羽根がリミッターのシャフトを押し込んだ状態でしっかり固定してください。



クローズ用リミッター オープン用リミッター



片開き

リミッターのオープン用、クローズ用を確認し、オープン用はカーテンたまりを考慮してモーター側にしっかり固定、クローズ用はアジャスターのすぐ右にしっかり固定してください。

クローズ用リミッター

オープン用リミッター




■リミッターコードの結線

モーターから出ているリミッター用コードの短い方をオープン側に、長い方をクローズ側に、それぞれ結線してください。



モーターとレールの接続方法

モーター固定金具のネジをゆるめ、金具を降しモーターのシャフト等をブリーカバーの穴にはめ込み、モーターをブリーカバーと水平になる様にひねって固定し、さらにモーター固定金具を引き上げてネジを締めて固定します。



モーター固定金具

もし、トラブルが生じた場合、使用を中止し、次のことをお調べください。

- コンセントにプラグが正しく入り通電されていますか？
- リミッターのシャフトを十分に動かしてください。
- どちらか一方しか可動しない時には、リミッターおよびスイッチの結線箇所をチェックしてください。
- スイッチの開閉ボタンを押しモーターは作動しているがカーテンが開閉しない時には、アジャスターの調整ネジを廻してコーティングワイヤーを張ってください。
- ブリーカバーが切れていないか確認してください。
- 以上をチェックして、なおかつ可動しない時でもサーモスタートが作動している場合がありますので5～10分ほど待ち再度お試しください。

※上記箇所を点検しても可動しない場合には、できるだけ詳しい状況を当社担当までお知らせください。

カーテンたまり幅算出方法

●この算出表による数値はあくまでも“めやす”となるもので、カーテン生地や縫製方法によって増減しなければなりません。

計算式

※面開き、片開きに限らず特殊な開閉方法の場合は当社担当者にお問い合わせください。



メディアム(両開き・片開き) (単位/mm)

品名	A	B		C	ゆとり
	プリーカーカバー	交叉ランナー スタンダード	ロング	ランナー	
Z-30 ST-30	180	220	276	個数×16	ランナー総巾×1/3
Z-40 ST-40	180	350	610	個数×20(ランナーA-B) 個数×30(ランナーS)	ランナー総巾×1/3 ランナー総巾×1/3

※プリーカーカバー+交叉ランナー(スタンダードまたはロング)+(ランナー個数×ランナー巾)+ランナー総巾×1/3
※ゆとり巾は布地の厚みによって増減してください。

ニューII型・マキシマ・マキシマブレーキ(両開き・片開き) (単位/mm)

品名	A	B		C	ゆとり
	プリーカーカバー	交叉ランナー スタンダード	ロング	ランナー	
Z-30 ST-30	180	220	276	個数×16	ランナー総巾×1/3
Z-40 ST-40	180	350	610	個数×20(ランナーA-B) 個数×30(ランナーS)	ランナー総巾×1/3 ランナー総巾×1/3

※プリーカーカバー+交叉ランナー(スタンダードまたはロング)+(ランナー個数×ランナー巾)+ランナー総巾×1/3
※ゆとり巾は布地の厚みによって増減してください。

メディアム(レール交叉) (単位/mm)

品名	A	B	C	ゆとり
	レール交叉用 プリーカーカバー	レール交叉用 先頭車	ランナー	
Z-30 ST-30	180	124	個数×16	ランナー総巾×1/3
Z-40 ST-40	180	130	個数×20(ランナーA-B) 個数×30(ランナーS)	ランナー総巾×1/3 ランナー総巾×1/3


※プリーカーカバー+先頭車+(ランナー個数×ランナー巾)+ランナー総巾×1/3
※ゆとり巾は布地の厚みによって増減してください。

ニューII型・マキシマ・マキシマブレーキ(レール交叉) (単位/mm)

品名	A	B	C	ゆとり
	レール交叉用 プリーカーカバー	レール交叉用 先頭車	ランナー	
Z-30 ST-30	180	124	個数×16	ランナー総巾×1/3
Z-40 ST-40	180	130	個数×20(ランナーA-B) 個数×30(ランナーS)	ランナー総巾×1/3 ランナー総巾×1/3

※プリーカーカバー+先頭車+(ランナー個数×ランナー巾)+ランナー総巾×1/3
※ゆとり巾は布地の厚みによって増減してください。

交叉ランナー寸法図 (単位/mm)




プリーカーカバー右開き・左開き変更方法


右開き・左開き変更方法

図のように右開きか、左開きかを確認し変更したい場合は、下例の「右開き、左開きへの変更方法」を参考にしてください。左開きから、右開きへの変更の場合も下例を参考にしてください。

右モーター（右開き）



左モーター（左開き）




- 1** アジャスターの調整ネジをプラスドライバーでゆるめてください。




（パネの位置が中心にくるぐらい）
まで、ゆるめてください。


- 2** プリーカーカバーのストッパーのビスをプラスドライバーでゆるめ、レールの方へ移動させてください。




- 3** レール押え金具のビス（2ヶ所）をはずし、レール押え金具をはずしてください。



- 4** 両サイドのビスをはずし、ガイドプリー固定金具をはずしてください。




- 5** ●レールが Z-30・ST-30・Z-40・ST-40 の場合
レールをプリーカーカバーから取りはずし、両サイドのビスをはずしてください。




レール用ボックスをプリーカーカバーから、一度はずし、へこみの方にレールが入るように左右を入れかえ。（半回転させる）再度、プリーカーカバーに差し込み両サイドのビスで、固定してください。レールをへこみの方へはめこんでください。


- 6** レール押え金具で、レールを固定してください。



- 7** ガイドプリー固定金具を取付けます。その際、プリーカーカバーに貼っているシールの「左」の所にベアリングの中心がくるように、ガイドプリー固定金具をセットします。ベアリングのみぞに、片方のコーティングワイヤーを通してビスで、固定してください。



- 8** ストッパーを取付けてください。



- 9** アジャスターの調整ネジをしめてください。



グリディア60e・35e ベルトドライブタイプ **BELT DRIVE MOTOR** somfy®



60kg対応パワフル×静音 DC24Vモーター スロースタート・スローストップ(静音性向上)^{*1}

新駆動方式のベルトドライブモーター採用によりホームユースはもちろんホテル客室、会議室などで幅広く採用され「世界標準」となりつつあります。グリディアは、静音設計ながらパワフル、耐久性も兼ね備え、シンプルモダンで上質な空間を創造します。
(*1:モーターの供給電源はAC100Vです。)



新駆動方式、ベルトドライブ搭載

ベルトドライブモーターの採用によりベルトが静かな作動音と強靱でしなやかな耐久力を実現しメンテナンスも軽減します。



簡単セットアップ!

新ロック機構の採用で簡単にモーターの着脱が可能になりました。工具不要で確実にロックも行えます。

スロースタート・スローストップ機能

動作スタートとストップ直前に自動的に速度を落とすスロースタート・スローストップ機能を装備しスムーズな開閉と静音性が向上しました。

便利なタッチモーション機能

カーテンを軽く手で引くと自動的に開閉を開始する便利なタッチモーション機能を標準搭載。

60kg対応パワフル×静音 DC24Vモーター^{*1}

新開発のDC24Vモーター^{*1}は、カーテン重量60kgまで対応できます。また、作動音は、驚くほどの静音性を達成しました。
(*1:モーターの供給電源はAC100Vです。)

選べる2タイプのFMワイヤレスリモコン

離れた場所でも操作可能なFM無線リモコンに対応し壁付けタイプとハンディタイプの2種類をご用意しました。FM電波はあらゆる方向に広がるため広い場所での操作に最適です。*電波到達距離は約20m



ハンディタイプ FM1ch



ハンディタイプ FM4ch




壁付タイプ FM1ch



壁付タイプ FM4ch


レール断面図

単位:mm



ブラケット寸法図

単位:mm



■ モーター仕様

製品名	グリディア60e	グリディア35e
操作方法	3接点スイッチ(一斉操作DCTスプリックが必要) RTSリモコン(モジュール式RTS受信機使用時)	
最大レール長さ	直線 12m	直線 10m
最大カーテン重量	60kg (10m直線レール)	35kg (10m直線レール)
開閉速度	12.5, 15, 17.5, 20cm/s (出荷時設定15cm/s)	
連続運転時間	2分30秒	
開閉リミット	電子制御	
スロースタート	対応	
スローストップ	対応	
手引き	可能	
タッチモーション	対応	
電源電圧	AC90~255V 50-60Hz	
消費電力	120W	60W
使用温度範囲	0~+60℃	
保護等級	IP30	
モーター重量	約1.2kg	約1.2kg

■ FM リモコン仕様

送信機
電源：CR2032・CR2430ボタン型リチウム電池
電池寿命：1日4回の操作で約2年*2
出力：特定小電力無線 426MHz1mW以下
使用温度範囲：-10℃~+60℃
チャンネル：1・4チャンネル
到着距離：コンクリート壁をはさんで約20m
*2：CR2430使用の場合

■ レール仕様

レール色：ホワイト
材質：アルミ押し出し形材
仕上げ：アルマイト仕上げ

■ カーテン最大重量

取付パターン		グリディア60e			グリディア35e		
		~6m	~10m	~12m	~3m	~6m	~10m
直線	A	60kg	60kg	55kg	35kg	35kg	35kg
	B	60kg	60kg	55kg	35kg	35kg	35kg
両開き	A	60kg	60kg	55kg	35kg	35kg	35kg
	B	60kg	60kg	55kg	35kg	35kg	35kg

■ プレセット価格表 (モーター本体+レール部品セット) プレセット価格に、操作に使用する部品価格を加えてください。

単位：円(税別)

		~2m	~3m	~4m	~5m	~6m	~7m	~8m	~9m	~10m	~11m	~12m
グリディア60e	両開き	98,500	106,900	115,500	123,800	132,900	141,600	149,900	158,200	166,800	176,600	185,000
	片開き	93,200	101,600	110,200	118,500	127,700	136,400	144,600	153,000	161,500	171,300	179,700
グリディア35e	両開き	90,800	99,200	107,800	116,100	125,200	133,900	142,200	150,500	159,100	—	—
	片開き	85,500	93,900	102,500	110,800	120,000	128,700	136,900	145,300	153,800	—	—

※セット内容：モーター：1台、レール：1本、ランナー(10コ/m)、交叉ランナー(両開き：1組/片開き1コ)、ベルト1本、プーリー2コ、エンドフック(両開き：2コ/片開き1コ)、天井ブラケット(2コ/m)
※4m以下はジョイント無しになります。

■ 部品価格

単位：円(税別)


部品名	品番	単価(円)	ケース数量	ケース価格(円)
グリディア60eモーター	315102	67,100	1台	67,100
グリディア35eモーター	315101	59,400	1台	59,400
グリディアランナー	315103	210	1コ	210
天井シングルブラケット	315111	390	1コ	390
モジュラーコード1m (6極6芯ブラク付)	315105	1,480	1コ	1,480
ローゼット (露出モジュラーコンセント) (6極6芯)	315106	2,400	1コ	2,400
DCTスプリック (連窓用の場合は必要です) *出荷時に組み込み済	315110	3,300	1コ	3,300

部品名	品番	単価(円)	ケース数量	ケース価格(円)
モジュール式RTS受信機 *出荷時に組み込み済	316128N	14,300	1コ	14,300
ハンディタイプFM1ch リモコン(グリディア専用)	316132N	10,400	1コ	10,400
※最大12台迄一斉操作対応				
ハンディタイプFM4ch リモコン(グリディア専用)	316133	16,200	1コ	16,200
※最大12台迄一斉操作対応				
壁付けタイプFM1ch リモコン(グリディア専用)	316134	12,600	1コ	12,600
※ホルダー付き				
壁付けタイプFM4ch リモコン(グリディア専用)	316135	18,400	1コ	18,400
※ホルダー付き				
パルモスイッチ 露出型 (グリディア専用)	316136	7,700	1コ	7,700
ニューパルススイッチ 露出型 (グリディア専用)	316137	7,700	1コ	7,700

※諸般の事情により、予告なく仕様変更廃止を行う場合がありますのでご了承ください。




グリディア60e・35e ベルトドライブタイプ

グリディア 取付寸法図 (単位: mm)




グリディア配線図 (有線)


1) a接点スイッチによる個別操作




2) a接点スイッチによる一斉操作



3) a接点スイッチによる個別/一斉操作



結線図




グリディア配線図 (FM 無線)


1) 特定小電力無線受信機による個別操作




2) 特定小電力無線受信機による一斉操作



3) 特定小電力無線受信機による個別/一斉操作




4) 特定小電力無線受信機+α接続点付けによる個別/一斉操作




FM リモコン受信機またはスイッチの接続

電源の配線

電源ケーブルには予めコンセントプラグが接続された状態で出荷されています。コンセントをお使いの場合は電源の配線は必要ありません。コンセントを使用せず電源を直結する場合は下の図表をご参照ください。




モータ下部のモジュールカバーを外すと、スイッチまたは赤外線受信器接続用のモジュラージャックおよびFMリモコン受信器接続用のモジュール・ソケットが付いています。



① FMリモコン受信器は、モジュール・ソケットに接続します。(工場からは予めFMリモコン受信器を接続した状態で出荷しております。)


<モータ下部見上図 (60e)>



② スwitchの接続
スイッチからの線を右の表に合わせてローゼットに接続し、ローゼットとモーターをモジュラコード(6極6芯)で接続します。

スイッチとローゼットの接続

ローゼット	スイッチ
1	開
6	閉
5	停
3	コモン





CONTENTS


大型カーテンレール

40型部品互換表	58
ST-40	60
Z-40	62
SUS-40	64
40シリーズ共通仕様	66
40型紐引き	67
30型部品互換表	68
ST-30	70
Z-30	72
30シリーズ共通仕様	74
30型紐引き	75
N-30シリーズ	76
Z-40・Z-30用オプション部品	80
アクティ大型	81
静音N-24	82
N-24	84
点滴レール	88

Z Series Zシリーズ


大型カーテンレール

40型部品互換表



部品名	対応カーテンレール
SUSランナーステンレス 401130	● ● ●
ステージランナーA 004032	● ● -
40ベアリングランナー 004063	● ● -
ステージランナーS 004030	● ● -
鉄ランナー 004035	● ● -
ST-40専用重量級ランナー 106233	● - -
ステンレスAランナー 004401	● ● ●
ステンレスBランナー 004402	● ● ●
後入れリングランナー 004406	● ● -
TフックランナーA 004039	● ● -
40ベアリングTフックランナー 004064	● ● -
TフックランナーS 004040	● ● -
ST-40専用重量級フックランナー 106234	● - -

部品名	対応カーテンレール
スナップステンAランナー 004403	● ● ●
スナップステンBランナー 004404	● ● ●
後入れスナップランナー 004407	● ● -
40用マグネットランナーA(両) 004091N	● ● -
40用マグネットランナーA(片) 004092N	● ● -
40用マグネットランナーS(両) 004093N	● ● -
40用マグネットランナーS(片) 004094N	● ● -
40用TフックマグネットランナーA(両) 004095N	● ● -
40用TフックマグネットランナーA(片) 004096N	● ● -
40用TフックマグネットランナーS(両) 004097N	● ● -
40用TフックマグネットランナーS(片) 004098N	● ● -
シングルブラケット(スチール) 004051	● ● -
SUS-40用シングルブラケット(ステンレス) 401154	● ● ●
天井ブラケット(スチール) 004053	● ● -



40型部品互換表

大型カーテンレール

部品名		対応カーテンレール		
フックブラケット	SUS-40用天井ブラケット (ステンレス) 401153			
	プレート付天井ブラケット (スチール) 004059			—
キャップ	キャップ (スチール) 004041			—
	SUS-40用キャップ (ステンレス) 401141			
	40型サイドキャップ (スチール) 106274			—
ストッパー	ストッパー (スチール) 004042			—
	SUS-40用ストッパー (ステンレス) 401142			
ソケット	ソケット (スチール) 004043			—
ケーブル	継カバ (スチール) 004047			—
	SUS-40用継カバ (ステンレス) 401147			
	継線 (スチール) 102002			—
	SUS-40用継線 (ステンレス) 102103			

部品名		対応カーテンレール		
引分車	引分一車 (スチール) 004071			—
	引分二車 (スチール) 004072			—
	レール交叉用引分一車 (スチール) 004061			—
	レール交叉用引分二車 (スチール) 004062			—
	先頭車A羽根なし (スチール) 336134			—
	交叉ランナースタンダードA羽根なし (スチール) 336153			—
	交叉ランナーロングA羽根なし (スチール) 336162			—
	Z-40手引き交叉ランナースタンダード (スチール) 336202	—		—
	ST-40手引き交叉ランナースタンダード (スチール) 336222		—	—
	大型平首 (スチール) 004068			—
大型伸縮吊棒 (スチール) 106131B~106134B			—	

Z Series Zシリーズ

大型カーテンレール

ST-40 (アルミ製)

Zフレーム対応カーテンレール **power of Z**

信頼のZブランド

40シリーズ・・・100キロ対応大型レール商品のロング・ベストセラーシリーズ。
 優れた耐久性・・・レール、ランナーの堅牢な設計形状が高い耐久性を実現。
 選べる材質・・・耐蝕、耐摩耗性に優れたアルミ製。
 多彩な機能・・・手引き、紐引き、電動レールとして使える豊富なパーツ。




ST-40 [アルミ製]

カーテン適正重量

カーテン適正重量	
カーテン片開きの場合	カーテン内開きの場合
50kg まで	100kg まで

レール断面図

単位:mm



レール価格

単位:円(税別)

ケース数量 10 本					
サイズ	色名	品番	単価(円)	ケース数量	ケース価格(円)
2.00m	オデュブル	004122N	7,000	10 本	70,000
3.00m		004123N	10,500	10 本	105,000
4.00m		004124N	14,000	10 本	140,000
カーブレール 520R 80cm×80cm 別注レール (m 単位)		004125N	10,000	1 本	10,000
ススレール(定型)		004121N	4,280	1 本	—
		004127N	16,000	1 本	16,000


※ 4m を超える製品につきましては運送会社の都合により配達できない地域があります。梱包費、実費運賃を事前にご確認ください。
 ※ 納期について
 各種別注レールにつきましては、価格・納期をその都度お問合せください。ご注文内容や状況により納期を頂く場合がございます。
 ※ 別注レール価格
 2m 以下の場合は2m の単価(8,520円)になります。

* サラビス用穴径φ4mm

曲がり工賃		紐引組立費	電動組立費	直付穴開け工賃
指定 R	価格(1カ所)	価格(m)	価格(m)	価格(1カ所)
520R	4,950	1,350	1,450	310


カン下寸法図 (ST-40 使用例)

単位:mm




取付寸法図 (ステージランナー A 使用)

単位:mm




部品価格

ランナー									
SUS ランナー	ステージランナー A	40 ベアリングランナー	ステージランナー (S)	鉄ランナー	ST-40 専用重量級ランナー	ステンレスAランナー	ステンレスBランナー	後入れリングランナー	
									
(入数30) 許容荷重 12kg 環下 25mm	(入数30) 許容荷重 10kg 環下 25mm	(入数30) ベアリング入り 許容荷重 20kg 環下 25mm	(入数30) 許容荷重 12kg 環下 25mm	(入数50) 許容荷重 17kg 環下 25mm	(入数10) ベアリング入り 許容荷重 30kg 環下 28.5mm	(入数50) 許容荷重 20kg 環下 26.5mm	(入数50) ベアリング入り 許容荷重 20kg 環下 28.5mm	(入数20) PAT.P 許容荷重 10kg 環下 28.5mm	
401130	004032	004063	004030	004035	106233	004401	004402	004406	
樹脂/SUS	樹脂/スチール	樹脂/スチール	樹脂/スチール	スチール	樹脂/SUS304	樹脂/ステンレス	樹脂/ステンレス	樹脂/スチール	
¥950/個	¥380/個	¥700/個	¥480/個	¥820/個	¥2,500/個	¥380/個	¥680/個	¥1,500/個	
Tフックランナー							マグネットランナー		
Tフックランナー A	40 ベアリング Tフックランナー	Tフックランナー S	ST-40 専用重量級フックランナー	スナップ ステンAランナー	スナップ ステンBランナー	後入れスナップランナー	40 用マグネットランナー A(両)	40 用マグネットランナー A(片)	40 用マグネットランナー S(両)
									
(入数30) 許容荷重 10kg 環下 48mm	(入数30) ベアリング入り 許容荷重 20kg 環下 48mm	(入数30) 許容荷重 12kg 環下 49mm	(入数10) ベアリング入り 許容荷重 30kg 環下 59.5mm	(入数50) 許容荷重 20kg/φ5 環下 59.5mm	(入数50) ベアリング入り 許容荷重 20kg/φ5 環下 59.5mm	(入数10) PAT.P 許容荷重 10kg 環下 59mm	(入数10) 環下 32mm	(入数10) 環下 32mm	(入数10) 環下 31mm
004039	004064	004040	106234	004403	004404	004407	004091N	004092N	004093N
樹脂/スチール	樹脂/スチール	樹脂/スチール	樹脂/SUS304	樹脂/ステンレス	樹脂/ステンレス	樹脂/スチール	樹脂/スチール	樹脂/スチール	樹脂/スチール
¥530/個	¥980/個	¥580/個	¥2,800/個	¥680/個	¥980/個	¥1,600/個	¥2,900/個	¥2,000/個	¥3,300/個
40 用 Tフックマグネットランナー					ブラケット		キャップ		
40 用 Tフックマグネットランナー S(片)	40 用 Tフックマグネットランナー A(両)	40 用 Tフックマグネットランナー A(片)	40 用 Tフックマグネットランナー S(両)	40 用 Tフックマグネットランナー S(片)	シングルブラケット	天井ブラケット	40 用プレート付天井シングルブラケット	ブラケットプレート	キャップ
									
(入数10) 環下 31mm	(入数10) 環下 55mm	(入数10) 環下 55mm	(入数10) 環下 54mm	(入数10) 環下 54mm	(入数20)	(入数30)	(入数1)	(入数1)	(入数15)
004094N	004095N	004096N	004097N	004098N	004051	004053	004059	106053	004041
樹脂/スチール	樹脂/スチール	樹脂/スチール	樹脂/スチール	樹脂/スチール	スチール	スチール	スチール	スチール	スチール
¥2,200/箱	¥3,500/個	¥2,200/個	¥3,700/個	¥2,400/個	¥340/個	¥280/個	¥680/個	¥380/個	¥300/個
キャップ・ストッパー			ジョイント		オプション部品				
ストッパー	ソケット	40 型サイドキャップ (左右兼用)	継力バー	継線	40 用 隙間隠しブラケット	40 用両側用 隙間隠しブラケット	30・40 用 隙間隠しアダプター	ショートスナップ	40 型メンテナンスカバー
									
(入数40)	(入数1)	(入数8)	(入数1)	(入数1) 2本1組 30・40共通	PAT.P [入数50]	PAT.P [入数50]	PAT.P [入数50] 既製シート用	(入数100) φ4.5 許容荷重 10kg	(入数1)
004042	004043	106274	004047	102002	106407	106606	106287	004405	106276
スチール	スチール	スチール	スチール	スチール	アルミ (アルマイト仕上げ)	アルミ	樹脂	スチール	スチール
¥250/個	¥600/個	¥850/個	¥780/個	¥100/組	¥240/個	¥280/個	¥150/個	¥200/個	¥450/個


寸法図

単位: mm

カーブレール



交叉レール



Z Series Zシリーズ

大型カーテンレール

Zフレーム対応カーテンレール

power of Z

最新のZブランド

Z-40 (スチール製)

40シリーズ・・・100キロ対応大型レール商品のロング・ベストセラーシリーズ。
 優れた耐久性・・・レール、ランナーの堅牢な設計形状が高い耐久性を実現。
 選べる材質・・・耐蝕、耐摩耗性に優れたスチール製。
 多彩な機能・・・手引き、細引き、電動レールとして使える豊富なパーツ。




Z-40 (スチール)

カーテン適正重量

カーテン適正重量	
カーテン片開きの場合	カーテン両開きの場合
50kg まで	100kg まで

レール断面図

単位:mm



レール価格

単位:円(税別)

ケース数量 5 本					
サイズ	色名	品番	単価(円)	ケース数量	ケース価格(円)
2.00m	シルバー	004022	5,800	5 本	29,000
3.00m		004023	8,700	5 本	43,500
4.00m		004024	11,600	5 本	58,000
カーブレール 480R 20cm×80cm		004026	8,800	1 本	8,800
別寸レール (m 当り)		004021	3,900	1 本	—
変形レール(変型)		004027	14,800	1 本	14,800


※ 4m を超える製品につきましては運送会社の都合により配達できない地域があります。梱包費、実送運賃を事前にご確認ください。
 ※ 納期について
 各種別注レールにつきましては、価格・納期をその部番も同合せください。ご注文内容や状況により納期を頂く場合がございます。別注レール価格
 2m 以下の場合は 2m の単価 (7,800 円) になります。

※ サラビス用穴径φ4mm

曲がり工費	紐引組立費	電動組立費	直付穴開け工費
指定 R	価格 (1ヶ所)	価格 (m)	価格 (m)
480R	4,950	1,350	1,450
			310


カン下寸法図 (Z-40 使用例)

単位:mm



取付寸法図 (ステージランナー A 使用)

単位:mm




部品価格

ランナー														
SUS ランナー	ステージランナー A	40 ペアリングランナー	ステージランナー (S)	鉄ランナー	ステンレスAランナー	ステンレスB ランナー	換入れリングランナー	T フックランナー A						
														
(入数30) 許容荷重 12kg 深下 22mm	(入数30) 許容荷重 10kg 深下 22mm	(入数30) ペアリング入り 許容荷重 20kg 深下 22mm	(入数30) 許容荷重 12kg 深下 22mm	(入数50) 許容荷重 12kg 深下 22mm	(入数50) 許容荷重 20kg 深下 26.5mm	(入数50) ペアリング入り 許容荷重 20kg 深下 26.5mm	(入数20) PAT.P 許容荷重 10kg 深下 26.5mm	(入数30) 許容荷重 10kg 深下 45mm						
401130	004032	004063	004030	004035	004401	004402	004406	004039						
樹脂/SUS	樹脂/スチール	樹脂/スチール	樹脂/スチール	スチール	樹脂/ステンレス	樹脂/ステンレス	樹脂/スチール	樹脂/スチール						
¥950/個	¥380/個	¥700/個	¥480/個	¥820/個	¥380/個	¥680/個	¥1,500/個	¥530/個						
40 ペアリング T フックランナー					マグネットランナー									
														
(入数30) ペアリング入り 許容荷重 20kg 深下 45mm	(入数30) 許容荷重 12kg 深下 46mm	(入数50) 許容荷重 20kg/φ5 深下 57.5mm	(入数50) ペアリング入り 許容荷重 20kg/φ5 深下 57.5mm	(入数10) PAT.P 許容荷重 10kg 深下 57mm	(入数10) 深下 29mm	(入数10) 深下 29mm	(入数10) 深下 28mm	(入数10) 深下 28mm	(入数10) 深下 52mm					
004064	004040	004403	004404	004407	004091N	004092N	004093N	004094N	004095N					
樹脂/スチール	樹脂/スチール	樹脂/ステンレス	樹脂/ステンレス	樹脂/スチール	樹脂/スチール	樹脂/スチール	樹脂/スチール	樹脂/スチール	樹脂/スチール					
¥980/個	¥580/個	¥680/個	¥980/個	¥1,600/個	¥2,900/個	¥2,000/個	¥3,300/個	¥2,200/個	¥3,500/個					
40 用 T フック マグネットランナー A(片)			40 用 T フック マグネットランナー S(片)			40 用 T フック マグネットランナー S(片)			プラットフォーム			キャップ・ストッパー		
														
(入数10) 深下 52mm	(入数10) 深下 51mm	(入数10) 深下 51mm	(入数20)	(入数30)	(入数1)	(入数1)	(入数15)	(入数40)	(入数1)					
004096N	004097N	004098N	004051	004053	004059	106053	004041	004042	004043					
樹脂/スチール	樹脂/スチール	樹脂/スチール	スチール	スチール	スチール	スチール	スチール	スチール	スチール					
¥2,200/箱	¥3,700/箱	¥2,400/箱	¥340/個	¥280/個	¥680/個	¥380/個	¥300/個	¥250/個	¥600/個					
ジョイント			オプション部品					40 型メンテナンスカバー						
														
(入数8)	(入数1)	(入数1) 2本1組 30・40共通	PAT.P (入数50)	PAT.P (入数50)	PAT.P (入数50) 扇形シート用	(入数100) φ45 許容荷重 10kg	(入数1)							
106274	004047	102002	106407	106606	106287	004405	106276							
スチール	スチール	スチール	アルミ (アルマイト仕上げ)	アルミ	樹脂	スチール	スチール							
¥850/個	¥780/個	¥100/組	¥240/個	¥280/個	¥150/個	¥200/個	¥450/個							


寸法図

単位:mm

カーブレール



交叉レール



Z Series Zシリーズ

大型カーテンレール

SUS-40 (ステンレス製)

Zフレーム対応カーテンレール

power of Z

信頼のZブランド

40シリーズ・・・100キロ対応大型レール商品のロング・ベストセラーシリーズ。
優れた耐久性・・・レール、ランナーの堅牢な設計形状が高い耐久性を実現。
選べる材質・・・耐蝕、耐摩耗性に優れたステンレス製。
手引き専用の大型カーテンレール




SUS-40 (ステンレス製SUS304)

カーテン適正重量

カーテン適正重量	
カーテン片開きの場合	カーテン両開きの場合
50kg まで	100kg まで

レール断面図

単位:mm



レール価格

納期をお問合せください。

単位:円(税別)


ケース数量 5本					
サイズ	色名	品番	単価(円)	ケース数量	ケース価格(円)
2.00m	ステンレス (SUS304)	004222	11,000	5本	55,000
3.00m		004223	16,500	6本	82,500
4.00m		004224	22,000	5本	110,000
カープレール S35R (14cm×114cm)		004226	19,400	1本	19,400
別枠レール (m当り)		004221	6,300	1本	—

※4mを超える製品につきましては運送会社の都合により配達できない地域があります。梱包費、実費運賃を事前にご確認ください。
※納期については各種別注レールにつきましては、価格・納期をその都度お問合せください。ご注文内容や状況により納期を頂く場合がございます。
※別枠レール価格
2m以下の場合は2mの単価(12,600円)になります。

曲がり工賃		紐引組立費	電動組立費	直付穴開け工賃
指定 R	価格 (1ヶ所)	価格 (m)	価格 (m)	価格 (1ヶ所)
535R	15,400	—	—	—

カン下寸法図 (SUS-40 使用例)

単位:mm




取付寸法図 (SUS ランナー使用)

単位:mm

天井ブラケット付 (ブラケット幅=33.2mm)

シングルブラケット付 (ブラケット幅=33mm)




部品価格

ランナー					ブラケット		キャップ・ストッパー	
SUS ランナー	ステンレスAランナー	ステンレスB ランナー	スナップ ステンAランナー	スナップ ステンBランナー	SUS-40 用 シングルブラケット	SUS-40 用 天井ブラケット	SUS-40 用 キャップ	SUS-40 用 ストッパー
								
(入数30) 許容荷重 12kg 標準 22mm	(入数50) 許容荷重 20kg 標準 26.5mm	(入数50) ペアリング入り 許容荷重 20kg / φ5 標準 26.5mm	(入数50) 許容荷重 20kg / φ5 標準 57.5mm	(入数50) ペアリング入り 許容荷重 20kg / φ5 標準 57.5mm	(入数20)	(入数30)	(入数15)	(入数40)
401130	004401	004402	004403	004404	401154	401153	401141N	401142N
樹脂/SUS	樹脂/ステンレス	樹脂/ステンレス	樹脂/ステンレス	樹脂/ステンレス	SUS	SUS	SUS	SUS
¥950/個	¥380/個	¥680/個	¥680/個	¥980/個	¥830/個	¥900/個	¥750/個	¥600/個

ジョイント		オプション部品			
SUS-40 用 量カバ	SUS-40 用 継ぎ	40 用 除間隠しブラケット	40用両側用 除間隠しブラケット	30・40 用 除間隠しアダプター	ステンレス ロングスナップ
					
(入数1)	(入数1) 2本1組 30・40共通	PAT.P (入数50)	PAT.P (入数50)	PAT.P (入数50) 現製シート用	(入数50) 許容荷重 30kg
401147	102103N	106407	106606	106287	106289N
SUS	SUS	アルミ [アルマイト仕上げ]	アルミ	樹脂	ステンレス
¥2,000/個	¥200/組	¥240/個	¥280/個	¥150/個	¥350/個

カーブレール寸法図

単位:mm



Z Series Zシリーズ

大型カーテンレール


40シリーズ共通

◎は特注品ですので都度、納期をお問合せください。

オプション部品


フック付天井ブラケット A17・◎A25

ブラケットの向きを90度変えられます。




フック付天井ブラケット B17・◎B25

ブラケットの向きを90度変えられます。




フック付金具 A17・◎A25

お客様お手持ちの商品をネジ止めすることで、フック付天井ブラケットになります。



フック付金具 B17・◎B25


お客様お手持ちの商品をネジ止めすることで、フック付天井ブラケットになります。



※適合する取付け部の厚さ 17=3~16mm, 25=9~24mm

⑤ヒートランナー


許容荷重：8kg



※()内はST-40の場合の寸法です。

⑥レール交叉用ブラケット

レール交叉の中間吊りに使えます。
※電動用、紐引き用の別をご連絡ください。




レール間隔
電動用：58mm
紐引用：46mm

平首(溶接タイプ)


レールを中間吊り(鉄筋ワイヤー使用)する時に使用します。

●許容荷重：40型 50kg




後入れリングランナー

①レール溝に差し込んでの本体下側をつまんで「カチッ」と音がするまで回します。




解除方法



③固定解除ボタンを押して本体を回し解除します。

フック付天井ブラケット取付寸法図(単位:mm)



[標準在庫品] 価格表

単位：円(税別)

部品名	色名	品番	単価	ケース数	ケース価格
フック付金具 A17	共通	103030	900	1	900
フック付金具 B17	共通	103031			
40フック付天井ブラケット A17	共通	004049	1,150	1	1,150
40フック付天井ブラケット B17	共通	004050			
平首(溶接タイプ)	共通	004067N	950	1	950

[特注品] 価格表

単位：円(税別)

部品名	色名	品番	単価	ケース数	ケース価格
フック付金具 A25	共通	103130	950	1	950
フック付金具 B25	共通	103131			
40フック付天井ブラケット A25	共通	004149	1,350	1	1,350
40フック付天井ブラケット B25	共通	004150			
ヒートランナー	共通	103021	1,200	1	1,200
レール交叉用ブラケット	紐引き用	共通	2,200	1	2,200
	電動用	共通			


パイプ吊りでもお客様がお持ちの商品を取付ける事が可能になりました。[標準在庫品]

単位：円(税別)

Uボルト金具

Uボルトつき天井ブラケット

レールをパイプ吊りする時に使用します。
●許容荷重：40型 50kg
※パイプ径を必ずご連絡ください。



お手持ちのブラケットをネジ止め可能です。ブラケットの向きを90度自由に換えられます。



部品名	色名	品番	単価	ケース数	ケース価格	
Uボルトつき天井ブラケット	28φ	共通	1,400	1	1,400	
	35φ	共通				004157
	43φ	共通				004158
Uボルト金具	28φ	共通	1,100	1	1,100	
	35φ	共通				103057
	43φ	共通				103058

大型カーテンレール

40型紐引き

■ 部品価格



重量のあるカーテンを、汚さず、傷めず常に閉閉できます。
通常の紐引きはもちろんレール交叉も可能です。


単位：円(税別)

Z・ST-40 紐引き部品					
部品名	色名	品番	単価	ケース数量	ケース価格
先頭車A (羽根なし)	共通	336134	2,600	1コ	2,600
交叉ランナー スタンダードA (羽根なし)	共通	336153	4,290	1コ	4,290
交叉ランナーロングA (羽根なし)	共通	336162	5,830	1コ	5,830
STテンションブリー	共通	001074N	7,000	1コ	7,000

部品名	色名	品番	単価	ケース数量	ケース価格
引分1車	共通	004071	3,000	1コ	3,000
引分2車	共通	004072	5,000	1コ	5,000
レール交叉用 引分1車	共通	004061	5,000	1コ	5,000
レール交叉用 引分2車	共通	004062	6,850	1コ	6,850

部品名	色名	品番	カット1m単価	1巻価格
40 ベルト (4.5m 巻) ※ 1m 単位カット販売	共通	004076AM	150	—
40 ベルト (4.5m 巻) ※ 1巻 100m	共通	004076A	—	14,500

40型紐引きカーテンレール寸法図




40 シリーズ共通

単位：円(税別)

部品名	色名	品番	単価	ケース数量	ケース価格	
Z-40 手引き交叉ランナー スタンダード	共通	336202	7,200	1コ	7,200	
ST-40 手引き交叉ランナー スタンダード	共通	336222	7,200	1コ	7,200	
大型平首	共通	004068	900	1コ	900	
大型伸縮吊棒	320mm (21~32cm)	共通	106131B	1,900	1本	1,900
	500mm (30~50cm)	共通	106132B	2,400	1本	2,400
	850mm (48~85cm)	共通	106133B	2,700	1本	2,700
	1,600mm (95~160cm)	共通	106134B	3,600	1本	3,600

Z-40 両開き見積例			
取付方法	天井付	正面付	
サイズ	2.00m	10,280	10,460
	3.00m	14,980	15,220
	4.00m	19,680	19,980
部品明細	レール1本・キャップ2コ・ステーランナーA (2m=8コ、3m=12コ、4m=16コ)、ブレード (2m=3コ、3m=4コ、4m=5コ)		

大型平首寸法図 (mm)




大型伸縮吊棒寸法図 (mm)



Z Series Zシリーズ


大型カーテンレール

30型部品互換表



部品名	対応カーテンレール	互換性			
		ST-30 アルミ	Z-30 スチール	N-30 ステンレス	N-30 アルミ
Qランナー 003031		●	●	—	●
SQランナー 003033		●	●	—	●
ステンレスランナー 003431		—	—	●	●
重量級ステンレスランナー 003432		—	—	●	●
重量級オールステンレスBランナー 003454		—	—	●	●
後入れリングランナー 003453		—	—	—	●
Qフックランナー 003032		●	●	—	●
スナップランナー 003433		—	—	●	●
重量級ステンレススナップランナー 003434N		—	—	●	●
重量級オールステンレススナップランナーB 003455		—	—	●	●
後入れスナップランナー 004407		—	—	—	●

部品名	対応カーテンレール	互換性			
		ST-30 アルミ	Z-30 スチール	N-30 ステンレス	N-30 アルミ
SQマグネットランナー(両) 003091N		●	●	—	—
SQマグネットランナー(片) 003092N		●	●	—	—
Qフックマグネットランナー(両) 003093N		●	●	—	—
Qフックマグネットランナー(片) 003094N		●	●	—	—
N-30専用マグネットランナー(両) 003456		—	—	—	●
N-30専用マグネットランナー(片) 003457		—	—	—	●
N-30専用フックマグネットランナー(両) 003458		—	—	—	●
N-30専用フックマグネットランナー(片) 003459		—	—	—	●
シングルブラケット(スチール) 003051		●	●	—	●
ステンレスシングルブラケット 003451		—	—	●	●
天井ブラケット(スチール) 003053		●	●	—	●
ステンレス天井シングルブラケット 003452N		—	—	●	●
プレート付天井ブラケット(スチール) 003055		●	●	—	●



30型部品の互換表

大型カーテンレール

部品名		対応カーテンレール			
キャップ	キャップ(スチール) 003041	●	●	-	-
	エンドストップ(スチール) 003441	-	-	-	●
	ステンレスエンドストップ 003447	-	-	●	●
	ラク入れサイドキャップ(ステンレス) 003460	-	-	-	●
ストッパー	ストッパー(スチール) 003042	●	●	-	-
	ステンレスフリーストップ 003442	-	-	●	●
ソケット	ソケット(スチール) 003043	●	●	-	-
	ソケット(スチール) 003443N	-	-	-	●
吊り用品	大型平音(スチール) 003068	●	●	-	-
	大型伸縮吊棒(スチール) 106131B~106134B	●	●	-	-
アタッチメント	継カバー(スチール) 003047	●	●	-	-
	N-30専用ステンレス継カバー 003445	-	-	●	●
	N-30専用継カバー(スチール) 003444N	-	-	-	●

部品名		対応カーテンレール			
ジョイント	継線(スチール) 102002	●	●	-	-
	N-30専用ステンレス継芯 003448	-	-	●	●
	N-30専用継芯(スチール) 003446	-	-	-	●
紐引部品	引分一車(スチール) 003071	●	●	-	-
	引分二車(スチール) 003072	●	●	-	-
	レール交叉用引分一車(スチール) 003061	●	●	-	-
	レール交叉用引分二車(スチール) 003062	●	●	-	-
	先頭車羽根なし(スチール) 335131	●	●	-	-
	交叉ランナースタンダード羽根なし(スチール) 335151	●	●	-	-
	交叉ランナーロング羽根なし(スチール) 335161	●	●	-	-
	30用手引き交叉ランナースタンダード(スチール) 335201	●	●	-	-
	30用手引き交叉ランナー(スチール) 003461	-	-	●	●
	30用MG付き手引き交叉ランナー(スチール) 003462	-	-	●	●

Z Series Zシリーズ

大型カーテンレール

ST-30 (アルミ製)

Zフレーム対応カーテンレール **power of Z**

信頼のZブランド

30シリーズ・・・60キロ対応大型レール商品のロング・ベストセラーシリーズ。
優れた耐久性・・・レール、ランナーの堅牢な設計形状が高い耐久性を実現。
選べる材質・・・耐蝕、耐摩耗性に優れたアルミ製。
多彩な機能・・・手引き、紐引き、電動レールとして使える豊富なパーツ。




カーテン適正重量

カーテン適正重量	
カーテン片開きの場合	カーテン両開きの場合
30kgまで	60kgまで

レール断面図

単位:mm



レール価格

単位:円(税別)

ケース数量 20本					
サイズ	色名	品番	単価(円)	ケース数量	ケース価格(円)
2.00m	ナチュラル	00G122N	3,400	20本	68,000
3.00m		00G123N	5,100	20本	102,000
4.00m		00G124N	6,800	20本	136,000
カーブレール 250R 80cm×80cm		00G126N	5,300	1本	5,300
別寸レール (m当り)		00G121N	2,150	1本	—
Zフレーム定動		00G127N	9,800	1本	9,800


※ 4mを超える製品につきましては運送会社の都合により配達できない地域があります。梱包費、実運賃を事前にご確認ください。
※ 納期について
各種別注レールにつきましては、価格・納期をその都度お問合せください。ご注文内容や状況により納期を頂く場合がございます。
※ 別寸レール価格
2m以下の場合は2mの単価(4,300円)になります。

* サラビス用穴径φ4mm


曲がり工賃		紐引組立費	電動組立費	直付穴開け工賃
指定 R	価格(1ヶ所)	価格(m)	価格(m)	価格(1ヶ所)
250R	4,400	1,350	1,450	310

カン下寸法図 (ST-30 使用例)

単位:mm



ブラケットの取付けピッチ




ランナー1個当りの許容荷重

取付寸法図


単位:mm

ST-30(Qランナー)

天井ブラケット付
(ブラケット幅=25mm)



シングルブラケット付
(ブラケット幅=25mm)




部品価格

ランナー			マグネットランナー				ブラケット		
Qランナー	SQランナー	Qフックランナー	30用SQマグネットランナー(両)	30用SQマグネットランナー(片)	30用Qフックマグネットランナー(両)	30用Qフックマグネットランナー(片)	シングルブラケット	天井ブラケット	30用プレート付天井Sブラケット
(入数100) 許容荷重6kg 深下20mm	(入数50) 許容荷重8kg 深下22mm	(入数50) 許容荷重8kg 深下46mm	(入数10) 深下29mm	(入数10) 深下29mm	(入数10) 深下52mm	(入数10) 深下52mm	(入数30)	(入数50)	(入数1)
003031	003033	003032	003091N	003092N	003093N	003094N	003051	003053	003055
樹脂/スチール	樹脂/スチール	樹脂/スチール	樹脂/スチール	樹脂/スチール	樹脂/スチール	樹脂/スチール	スチール	スチール	スチール
¥180/個	¥240/個	¥390/個	¥2,400/個	¥1,550/個	¥2,700/個	¥1,750/個	¥300/個	¥250/個	¥640/個
キャップ・ストッパー		ジョイント		オプション					
ブラケットプレート	キャップ	ストッパー	ソケット	覆カバー	縮線	30型メンテナンスカバー			
(入数1)	(入数30)	(入数20)	(入数1)	(入数1)	(入数1) 2本1組 30・40共通	(入数1)			
106053	003041	003042	003043	003047	102002	106275			
スチール	スチール	スチール	スチール	スチール	スチール	スチール			
¥380/個	¥230/個	¥200/個	¥500/個	¥700/個	¥100/組	¥380/個			


寸法図

単位:mm

カーブレール



交叉レール



Z Series Zシリーズ

大型カーテンレール

Z-30 (スチール製)

Zフレーム対応カーテンレール



信頼のZブランド

30シリーズ・・・60キロ対応大型レール商品のロング・ベストセラーシリーズ。
 優れた耐久性・・・レール、ランナーの堅牢な設計形状が高い耐久性を実現。
 選べる材質・・・耐蝕、耐摩耗性に優れたスチール製。
 多彩な機能・・・手引き、紐引き、電動レールとして使える豊富なパーツ。



Z-30 (スチール製)

カーテン適正重量

カーテン適正重量	
カーテン片開きの場合	カーテン両開きの場合
30kgまで	50kgまで

レール価格


単位：円(税別)

ケース数量 10本					
サイズ	色名	品番	単価(円)	ケース数量	ケース価格(円)
2.00m	シルバー	003022N	3,600	10本	36,000
3.00m		003023N	5,400	10本	54,000
4.00m		003024N	7,200	10本	72,000
カーブレール 515R 80cm×80cm		003026N	6,400	1本	6,400
別子レール (m当り)		003021N	2,100	1本	—
交叉レール(定製)	003027N	9,600	1本	9,600	—

※ 4mを超える製品につきましては運送会社の都合により配達できない地域があります。梱包費、実費運賃を事前にご確認ください。
 ※ 納期について
 各種別注レールにつきましては、価格・納期をその都度お問合せください。ご注文内容や状況により納期を頂く場合がございます。
 ※ 別子レール価格
 2m以下の場合は2mの単価(4,200円)になります。

レール断面図

単位：mm




* プラビス用穴径φ4mm


曲がり工賃		紐引組立費	電動組立費	通付穴明け工賃
指定 R	価格(1ヶ所)	価格(m)	価格(m)	価格(1ヶ所)
515R	4,400	1,350	1,450	310

カン下寸法図 (Z-30 使用例)

単位：mm



ブラケットの取付けピッチ




ランナー1個当りの許容荷重

取付寸法図




単位：mm

Z-30(Qランナー)

天井ブラケット付
(ブラケット幅=25mm)



シングルブラケット付
(ブラケット幅=25mm)




部品価格

ランナー			マグネットランナー				ブラケット		
Qランナー	SQランナー	Qフックランナー	30用SQマグネットランナー(両)	30用SQマグネットランナー(片)	30用Qフックマグネットランナー(両)	30用Qフックマグネットランナー(片)	シングルブラケット	天井ブラケット	30用プレート付天井Sブラケット
(入数100) 許容荷重6kg 深下20mm	(入数50) 許容荷重8kg 深下22mm	(入数50) 許容荷重8kg 深下46mm	(入数10) 深下29mm	(入数10) 深下29mm	(入数10) 深下52mm	(入数10) 深下52mm	(入数30)	(入数50)	(入数1)
003031	003033	003032	003091N	003092N	003093N	003094N	003051	003053	003055
樹脂/スチール	樹脂/スチール	樹脂/スチール	樹脂/スチール	樹脂/スチール	樹脂/スチール	樹脂/スチール	スチール	スチール	スチール
¥180/個	¥240/個	¥390/個	¥2,400/個	¥1,550/個	¥2,700/個	¥1,750/個	¥300/個	¥250/個	¥640/個
キャップ・ストッパー			ジョイント		オプション				
ブラケットプレート	キャップ	ストッパー	ソケット	覆カバー	縮線	30型メンテナンスカバー			
(入数1)	(入数30)	(入数20)	(入数1)	(入数1)	(入数1) 2本1組 30・40共通	(入数1)			
106053	003041	003042	003043	003047	102002	106275			
スチール	スチール	スチール	スチール	スチール	スチール	スチール			
¥380/個	¥230/個	¥200/個	¥500/個	¥700/個	¥100/組	¥380/個			


寸法図

単位:mm

カーブレール



交叉レール



Z Series Zシリーズ

大型カーテンレール

30シリーズ共通

◎は特注品ですので都度、納期をお問合せください。

オプション部品


フック付天井ブラケット A17・◎A25

ブラケットの向きを360度自由に変えられます。



フック付天井ブラケット B17・◎B25


ブラケットの向きを360度自由に変えられます。



※適合する取付け部の厚さ 17=3~16mm, 25=9~24mm


フック付金具 A17・◎A25

お客様お手持ちの商品をネジ止めすることで、フック付天井ブラケットになります。




フック付金具 B17・◎B25

お客様お手持ちの商品をネジ止めすることで、フック付天井ブラケットになります。



◎ヒートランナー

●許容荷重：3kg



◎レール交叉用ブラケット


(30型は紐引きのみです。)

レール交叉の中間吊りに使えます。





平首(溶接タイプ)

レールを中間吊り(紐筋ワイヤー使用)する時に使用します。
●許容荷重：30型 22kg



フック付天井ブラケット取付寸法図(単位:mm)



[標準在庫品] 価格表

単位：円(税別)

部品名	色名	品番	単価	ケース数量	ケース価格
フック付金具 A17	共通	103030	900	1コ	900
フック付金具 B17	共通	103031			
30フック付天井ブラケット A17	共通	003049	1,100	1コ	1,100
30フック付天井ブラケット B17	共通	003050			
平首(溶接タイプ)	共通	003067N	900	1コ	900

[特注品] 価格表

単位：円(税別)

部品名	色名	品番	単価	ケース数量	ケース価格
フック付金具 A25	共通	103130	950	1コ	950
フック付金具 B25	共通	103131			
30フック付天井ブラケット A25	共通	003149	1,400	1コ	1,400
30フック付天井ブラケット B25	共通	003150			
ヒートランナー	共通	103020	850	1コ	850
レール交叉用ブラケット(紐引き用)	共通	003052	2,100	1コ	2,100

※特注品は常時在庫していません。また予告なく形状変更することがありますので、詳細は当社担当までお問合せください。


パイプ吊りでもお客様がお持ちの商品を取付ける事が可能になりました。[標準在庫品]

単位：円(税別)

Uボルト金具

Uボルトつき天井ブラケット

レールをパイプ吊りする時に使用します。
●許容荷重：30型 22kg
※パイプ径を必ずご確認ください。



お手持ちのブラケットをネジ止めることができます。ブラケットの向きを360度自由に変えられます。



部品名	色名	品番	単価	ケース数量	ケース価格
Uボルトつき天井ブラケット	28φ	共通	003156	1コ	1,350
	35φ	共通	003157		
	43φ	共通	003158		
Uボルト金具	28φ	共通	103056	1コ	1,100
	35φ	共通	103057		
	43φ	共通	103058		

大型カーテンレール

30型紐引き



重量のあるカーテンを、汚さず、傷めず楽に開閉できます。
通常の紐引きはもちろんレール交叉も可能です。

■ 部品価格

単位：円(税別)


Z・ST-30 紐引き部品

部品名	色名	品番	単価	ケース数量	ケース価格
先頭車 (羽根なし)	共通	335131	1,650	1コ	1,650
交叉ランナー スタンダード (羽根なし)	共通	335151	1,700	1コ	1,700
交叉ランナーロング (羽根なし)	共通	335161	1,980	1コ	1,980
ST テンションプーリー	共通	001074N	7,000	1コ	7,000

部品名	色名	品番	単価	ケース数量	ケース価格
引分1車	共通	003071	2,400	1コ	2,400
引分2車	共通	003072	2,150	1コ	2,150
レール交叉用 引分1車	共通	003061	3,600	1コ	3,600
レール交叉用 引分2車	共通	003062	3,400	1コ	3,400

部品名	色名	品番	カット1m単価	1巻価格
30ベルト(3.5mm径) ※1m単位カット販売	共通	003076AM	120	—
30ベルト(3.5mm径) ※1巻100m	共通	003076A	—	11,500

30型紐引きカーテンレール寸法図



30シリーズ共通

単位：円(税別)


部品名	色名	品番	単価	ケース数量	ケース価格	
30用手引き交叉ランナー スタンダード	共通	335201	5,200	1コ	5,200	
大型平首	共通	003068	750	1コ	750	
大型伸縮吊棒	320mm (21~32cm)	共通	106131B	1,900	1本	1,900
	500mm (30~50cm)	共通	106132B	2,400	1本	2,400
	850mm (48~85cm)	共通	106133B	2,700	1本	2,700
	1,600mm (85~160cm)	共通	106134B	3,600	1本	3,600

Z-30 両開き見積例

取付方法	天井付		正面付	
	サイズ	単価	単価	単価
サイズ	2.00m	7,110	7,360	
	3.00m	10,240	10,540	
	4.00m	13,260	13,660	
部品明細	レール1本・キャップ2コ・Qランナー(2m=10コ、3m=16コ、4m=20コ)、プラケット(2m=5コ、3m=6コ、4m=8コ)			

大型伸縮吊棒寸法図 (mm)

大型平首寸法図 (mm)



30シリーズ共通

大型カーテンレール

Z Series Zシリーズ

大型カーテンレール

N-30シリーズ

手引専用レール

N-30シリーズ・・・30キロ対応大型カーテンレール。


天井直付けに最適・・・レール高さが23ミリになり、天井への直付けが可能です。

選べる素材・・・耐蝕、耐摩耗性に優れたステンレス製とアルミ製



レール断面図

単位:mm




カーテン適正重量

品名	カーテン適正重量	
	カーテン片開きの場合	カーテン両開きの場合
アルミ	30kg まで	60kg まで
ステンレス	30kg まで	60kg まで

カン下寸法図

単位:mm



取付寸法図

単位:mm

N-30 ステンレス (重量級ステンレスランナー)


天井ブラケット付 (ブラケット幅=25mm)

シングルブラケット付 (ブラケット幅=25mm)

N-30 アルミ

天井ブラケット付 (ブラケット幅=25mm)

シングルブラケット付 (ブラケット幅=25mm)



レール価格

単位：円(税別)

N-30ステンレス (ケース数量10本)				
サイズ	色名	品番	単価(円)	ケース価格(円)
2.00m	ステンレス	003422	7,600	10本 76,000
3.00m		003423	11,400	10本 114,000
4.00m		003424	15,200	10本 152,000
カーブレール 345R 910mm×910mm/90°		003426	14,000	1本 14,000
別寸レール (m当り)		003421	4,400	1本 -

N-30アルミ (ケース数量20本)				
サイズ	色名	品番	単価(円)	ケース価格(円)
2.00m	シルバー	003412	3,800	20本 76,000
3.00m		003413	5,700	20本 114,000
4.00m		003414	7,600	20本 152,000
カーブレール 330R 910mm×910mm/90°		003416	6,380	1本 6,380
別寸レール (m当り)		003411	2,240	1本 -

※4mを超える製品につきましては運送会社の都合により配達できない地域があります。
 ※梱包費、実費運賃を事前にご確認ください。
 ※別寸レール価格
 ※2m以下の場合は2mの単価(8,800円)になります。

N-30の場合、規格カーブのみです。別注カーブ穴開け加工はできません。
 ※別寸レール価格
 ※2m以下の場合は2mの単価(4,480円)になります。

部品価格

ランナー									
Qランナー	SQランナー	ステンスランナー	重層級 ステンスランナー	重層級オール ステンスBランナー	後入れ リングランナー	Qフックランナー	スナップランナー	重層級ステンレス スナップランナー	重層級 オールステンレス スナップランナーB
(入数100) 許容荷重6kg 環下20mm	(入数50) 許容荷重6kg 環下22mm	(入数50) 許容荷重15kg 環下31mm	(入数10) 許容荷重30kg 環下31mm	(入数10) 許容荷重30kg 環下31mm	(入数20) PATP 許容荷重10kg 環下30mm	(入数50) 許容荷重8kg 環下46mm	(入数50) 許容荷重15kg 環下63mm	(入数10) ベアリング入り 許容荷重30kg 環下63mm	(入数10) 許容荷重30kg 環下63mm
003031	003033	003431	003432	003454	004406	003032	003433	003434N	003455
樹脂/スチール	樹脂/スチール	樹脂/ステンレス	樹脂/ステンレス	ステンレス	樹脂/スチール	樹脂/スチール	樹脂/ステンレス	樹脂/ステンレス	ステンレス
¥180/個	¥240/個	¥340/個	¥2,400/個	¥2,800/個	¥1,500/個	¥390/個	¥540/個	¥2,700/個	¥3,100/個


マグネットランナー					交叉ランナー		ブラケット		
後入れ スナップランナー	N-30専用 マグネットランナー (両)	N-30専用フック マグネットランナー (両)	N-30専用 マグネットランナー (片)	N-30専用フック マグネットランナー (片)	手引き 交叉ランナー	MG付き手引き 交叉ランナー	シングルブラケット	ステンレス シングルブラケット	天井ブラケット
PATP (入数10) 許容荷重10kg 環下60mm	(入数10) 許容荷重15kg 環下31mm	(入数10) 許容荷重15kg 環下60mm	(入数10) 許容荷重15kg 環下31mm	(入数10) 許容荷重15kg 環下60mm	ベアリング入り (入数10) 許容荷重15kg 環下60mm	ベアリング入り (入数10) 許容荷重15kg	(入数30)	(入数20)	(入数50)
003453	003456	003458N	003457	003459	003461	003462	003051	003451	003053
樹脂/スチール	樹脂/スチール	樹脂/スチール	樹脂/スチール	樹脂/スチール	樹脂/スチール	樹脂/スチール	スチール	ステンレス	スチール
¥1,600/個	¥2,200/個	¥2,600/個	¥1,550/個	¥1,750/個	¥6,800/個	¥7,800/個	¥300/個	¥700/個	¥250/個

キャップ・ストッパー									
ステンレス天井 シングルブラケット	30用プレート付天井 Sブラケット	ブラケットプレート	エンドストップ	ステンレス エンドストップ	後入れ サイドキャップ	ストッパー	ステンレス フリーストップ	ソケット	
(入数20)	(入数1)	(入数1)	(入数20)	(入数20)	(入数10)	(入数50)	(入数30)	(入数20)	(入数20)
003452N	003055	106053	003441	003447	003460	003042	003442	003443N	
ステンレス	スチール	スチール	スチール	ステンレス	ステンレス	スチール	ステンレス	スチール	
¥700/個	¥640/個	¥380/個	¥230/個	¥600/個	¥2,200/個	¥200/個	¥480/個	¥480/個	

ジョイント				
継カバ	ステンレス継カバ	コーナージョイント	継芯	ステンレス継芯
(入数10)	(入数10)	(入数1)	2本1組	2本1組
003444N	003445	003449	003446	003448
スチール	ステンレス	ステンレス/樹脂	スチール	ステンレス
¥700/個	¥1,500/個	¥3,700/個	¥160/組	¥220/組

カーブレール仕様

単位:mm



注意
 ステンレスSUS304 鋼板は耐食性に優れていますが、使用環境により「錆」が発生します。「錆」が発生した場合は早く清掃、除去することが大切です。清掃後は洗剤などが残らないように乾いた布で拭いていただくことで、長期間ご使用いただくことができます。

Z Series Zシリーズ

大型カーテンレール

N-30シリーズ

N-30(アルミ専用)ラク入れサイドキャップ

レールを設置したままでランナーの着脱が可能になりました。

工期の短縮・・・ビニールカーテンにランナーをセットした状態でレールに装着を実現!
 メンテナンス性・・・N-30用のランナー類をレールを設置したままで着脱が可能!
 腐食に強いSUS304・・・耐蝕、耐摩耗性に優れたステンレス製素材採用!

工期短縮と優れたメンテナンス性を実現!
 ビニールカーテンにフレームやランナーをセットした状態でレールに取付け可能なので工期を短縮します。
 ビニールカーテンやランナーの取り替えも作業が容易なため一人で作業した際の優れたメンテナンス性を実現します。
 素材は耐蝕、耐摩耗性に優れたSUS304ステンレスを採用しました。

開閉ハッチからランナーの挿入が可能!



ランナー挿入後にハッチは自動で閉まります。




開閉ハッチレバー
 (ランナー取り出し時に使用します。)

品番: **003460**
 材質: ステンレス
 単価: **2,200円** 入数: 10個
 エンドフック金具付高

ランナーの取り出しも簡単!


三方枠に設置されたレールでも開閉ハッチレバーを押すだけで簡単にランナーを取り出せます。レールの取り外しは必要ありません。



N-30 / 手引き交叉ランナー **New**

(単位:mm)

手引き交叉ランナー




品番: **003461**
 材質: スチール/樹脂
 単価: **6,800円** 入数: 10個
 重量: 160g/個

MG付き手引き交叉ランナー



品番: **003462**
 材質: スチール/樹脂
 単価: **7,800円** 入数: 10個
 重量: 165g/個

マグネット
 交叉ランナーと併用します。
 (MG付き同士は使用できません)



注意
 通常のビニールカーテンのハトメピッチは300mmです。手引交叉ランナーの取付けの際は、ビニールカーテンのハトメを増やすなどして吊下げてください。シートの弛みが交叉の妨げになり、スムーズな開閉ができない恐れがあります。
 ※カーブレールとの組み合わせは、ご使用できません。

N-30(アルミ専用)コーナージョイント

諦めていた狭いコーナースペースを有効活用、業界初の角型レール用コーナージョイント！

コンパクト性・・・運送、搬入、設置作業の負担を軽減するコンパクトサイズ
腐食に強いSUS304・・・耐蝕、耐摩耗性に優れたステンレス製素材採用！

N-30シリーズ対応のコーナージョイントで
狭いスペースにも間仕切りが可能！

什器、設備周りの間仕切りやスチール棚の防塵に最適です。
天井付け・壁面付けブラケットの取付けの他、天井直付にも対応いたします。



品名: 003449
材質: ステンレス/樹脂
単価: 3,700円 入数: 1個入
重量: 250g/個
許容荷重: 30kg





カーテンを片側に束ねることができます。

従来の直角コーナー部もコーナージョイントで連結すれば利便性も格段に向上します。

諦めていた狭いコーナースペースの施工にも！


ハトメやランナーの間隔が狭いほど、ジョイント時のレールに添うためカーテンで綺麗に囲うことができます。



運送、搬入、設置作業の負担を大幅に軽減！

一般的なカーブレールと比較してコンパクトな小サイズなので運送コストの軽減ができます。

最大寸法 925×925mm



※狭いスペースを隅々まで囲うことができます。

注意 本製品はカーブレールではありません。
本製品は2本のレールを繋げることを目的としたジョイント部品です。カーテンを送り出す様に開閉させてください。カーブレールとは用途が異なります。カーテンの開閉操作を頻繁におこなう箇所への使用には適しません。ランナーの走行性に優れたカーブレールをご使用ください。

Z Series Zシリーズ

Z-40・Z-30用オプション部品

ブラケットプレート (ブラケット組込品)

施工時間が「グーン」と短縮!

ブラケットプレートに、天井ブラケットを取付け、レール本体にセット。そのまま取付けたい場所に施工が出来ます。ブラケットプレートは、Z-40・Z-30天井ブラケットに共通で使用できます。



Z-40施工例




Z-30施工例

■ 部品価格


単位: 円 (税別)

品名	色名	品番	単価	ケース数量	ケース価格
30・40 ブラケットプレート	共通	106053	380	1 コ	380
40用プレート付天井シングルブラケット (組込み品)	共通	004059	680	1 コ	680
30用プレート付天井シングルブラケット (組込み品)	共通	003055	640	1 コ	640

寸法図



取付け断面図



手引き交叉ランナー (Z-40・Z-30 専用部品) 直線レール専用

手引きでしっかり交叉!

Z40・Z30に「手引き交叉ランナー」が新登場。紐引きや電動でなくても、カーテンの交叉をたっぷりと確保できます。ガイドホイール (高耐久樹脂+ベアリング) が荷重を受け止め、安定した走行性を実現いたします。



Z-40手引き交叉ランナー




Z-30手引き交叉ランナー

■ 部品価格


単位: 円 (税別)

品名	色名	品番	単価	ケース数量	ケース価格
Z-40手引き交叉ランナースタンダード	共通	336202	7,200	1 コ	7,200
ST-40手引き交叉ランナースタンダード	共通	336222	7,200	1 コ	7,200
30手引き交叉ランナースタンダード	共通	336201	5,200	1 コ	5,200

Z-40 手引き交叉ランナー



Z-30・ST-30 手引き交叉ランナー



大型カーブレール

アクティ大型


大型フリーカーブレール・・・100キロ対応大型レール。フリーカーブが可能です。
優れた耐久性・・・レール、ランナーの堅牢な設計形状が高い耐久性を実現。
材 質・・・耐蝕、耐摩耗性に優れたアルミ
手引専用大型カーテンレール



アクティ大型 (アルミ製)


レール断面図

単位:mm



※カーブR1000以上

ブラケットの取付けピッチと適正重量





品 名	カーテン適正重量	
	カーテン片開きの場合	カーテン両開きの場合
アクティ大型	50kg まで	100kg まで

取付寸法図

単位:mm

直線カーブ


溶接仕様



※天井付(溶接仕様)の場合は
スチールブラケットをご使用ください。

走行性も抜群

レールに特殊塩化ビニルパットを使用しランナーの走行音にも配慮しています。また、Bランナーはスチールボールベアリングを使用し、走行性がよりすぐれたランナーです。



部品寸法図

アクティ大型Bランナー
(ベアリング入り)

アクティ大型
Tフックランナー-B

ストッパー

ジョイント

天井ブラケット(アルミ)

天井ブラケット(スチール)

先頭車



レール価格

単位:円(税別)

アクティ大型					
サイズ	色名	品番	単価(円)	ケース数	ケース価格(円)
3.00m	ナチュラル	473523	10,300	1本	10,300
4.00m		473524	13,800		13,800

※4mを超える製品につきましては運送会社の都合により配達できない地域があります。梱包費、実費運賃を事前にご確認ください。

両開き / 見積例	
取付方法	天井付
カラー	ナチュラル
サイズ	3.00m
	38,040
部品明細	レール3m=1本、アクティ大型Bランナー=18コ、ストッパー=2コ、天井ブラケット(スチール)=7コ

部品価格

ランナー		ブラケット		ストッパー	ジョイント	紐引部品
アクティ大型Bランナー	アクティ大型Tフックランナー-B	アルミ天井ブラケット	スチール天井ブラケット	ストッパー	ジョイント	先頭車
(入数30) 23mm ベアリング入り 許容荷重8kg	(入数30) 49mm ベアリング入り 許容荷重8kg	(入数30)	(入数10)	(入数30)	ジョイントピン付 (入数15)	(入数2) 23mm
473532	473534	473551	473552	473543	473547	473132
樹脂/スチール	樹脂/スチール	アルミ	スチール	樹脂/スチール	アルミ	樹脂/スチール
¥1,250/個	¥1,350/個	¥380/個	¥600/個	¥520/個	¥600/個	¥2,600/個

Z Series Zシリーズ

静音 N-24



ランナーに独自のポリエチレン高潤滑性樹脂を採用し静音性と耐久性が向上。
レール素材/アルミ




アルミシルバー




アルミホワイト

ブラケットの取り付けピッチとカーテン適正重量 (mm)



〈ランナー1個当たりの許容重量: 1kg〉

レール断面図 (mm)



静音 N-24	カーテン適正重量	
	カーテン片開きの場合	カーテン両開きの場合
	8kg まで	16kg まで

見積例 単位:円(税別)

2.00m 正面付		単位:円(税別)	
カラー	取付方法	シングル正面付	ダブル正面付
アルミシルバー		6,130	12,360
アルミホワイト		7,330	14,760
部品明細 ()内はダブル付用		レール1本(2本)、静音スライドランナー16個(32個)、静音スライドマグネットランナー1組(2組)、ブラケット5個、キャップ2個(4個)	

※価格には取付工事代、組立代は含まれておりません。

レール価格 単位:円(税別)

アルミ					
サイズ	カラー	品番	単価	ケース数量	ケース価格
2.00 m	アルミシルバー	253002	3,120	30 本	93,600
	アルミホワイト	253012	4,050		121,500
3.00 m	アルミシルバー	253003	4,720	30 本	141,600
	アルミホワイト	253013	6,050		181,500
4.00 m	アルミシルバー	253004	6,260	30 本	187,800
	アルミホワイト	253014	8,090		242,700
別寸レール (m当り)	アルミシルバー	253001	2,280	-	-
	アルミホワイト	253011	2,920		
カーブレール 210R (0.91m×0.91m)	アルミシルバー	253006	4,350	1 本	4,350
	アルミホワイト	253016	5,370		5,370

別注工賃 単位:円(税別)

曲がり工賃		直付穴掛け工賃
指定 R	価格(1ヵ所)	価格(1ヵ所)
210R	1,500	310

*ビス用穴径φ4mm

部品価格

単位:円(税別)

部品名	色名	品番	単価	ケース数量	ケース価格
静音スライドランナー 	ホワイト	163027	65	800コ	52,000
	シルバー	163028	65	800コ	52,000
静音スライドマグネットランナー 	ホワイト	163028	440	20セット	8,800
	シルバー	163029	440	20セット	8,800
ワンタッチシングルブラケット 	シルバー	253101	270	50コ	13,500
	ホワイト	253111	320	50コ	16,000
ワンタッチダブルブラケット 	シルバー	253102	560	20コ	11,200
	ホワイト	253112	660	20コ	13,200

部品名	色名	品番	単価	ケース数量	ケース価格
天井シングルブラケット 	シルバー	253103	260	40コ	10,400
	ホワイト	253113	310	40コ	12,400
天井ダブルブラケット 	シルバー	253104	480	20コ	9,600
	ホワイト	253114	560	20コ	11,200
キャップ 	共通	213105	90	50コ	4,500
	ホワイト	213115	100	50コ	5,000
静音N-24専用樹脂ジョイント 	シルバー	213141	230	50コ	11,500
	ホワイト	213142			
平首 	シルバー	213107	180	20コ	3,600
	ホワイト	213117	240	20コ	4,800

※その他の部品は、N-24と共用です。(P.84-P.85参照)


静音N・24

大型カーテンレール


取付寸法図

単位:mm


直付け



ワンタッチシングルブラケット




ワンタッチダブルブラケット (64mm)




天井シングルブラケット



天井ダブルブラケット (73mm)



カーブレール



Z Series Zシリーズ

中量級カーテンレール

N-24

こだわりの設計・・・たわみを抑え強度アップを実現したレールデザイン。
 豊富なオプション部品・・・豊富な部品は一般住宅・学校・病院の点滴レールにも対応。
 材質・・・耐蝕、耐摩耗性に優れたステンレス・スチール・アルミ
 カーブ・交叉にも対応した中量級カーテンレール




レールのデザイン形状により、たわみを抑え、強度アップを実現。
 ランナーは走行感が一層滑らかに、特にジョイント部での動きがスムーズになりました。
 オプションのランナーや、豊富なパーツ類は学校の掲示板や病院の点滴レールとしてもご利用いただけます。
 カーブ・交叉加工に対応し操作性が格段にアップします。
 レール素材/ステンレス・スチール(塩化ビニール被膜鋼板)・アルミ

N-24



レール断面図

単位:mm




カーテン適正重量

	カーテン適正重量	
	カーテン片開きの場合	カーテン面開きの場合
N-24	10kg まで	20kg まで

カン下寸法図

単位:mm



レール価格

単位：円(税別)

ステンレス(ケース数量 30本)					
サイズ	色名	品番	単価	ケース数量	ケース価格
1.82m	ステンレス	253027	2,130	30本	63,900
2.00m		253022	2,360	30本	70,800
2.73m		253028	3,190	30本	95,700
3.00m		253023	3,540	30本	106,200
4.00m		253024	4,720	30本	141,600
カーブレール 91×91cm(215R)		253026	4,940	1本	4,940
別寸レール(m当り)	253021	1,710	—	—	—
スチール(ケース数量 30本)					
サイズ	色名	品番	単価	ケース数量	ケース価格
1.82m	スチールホワイト	253037	2,000	30本	60,000
2.00m		253032	2,180	30本	65,400
2.73m		253038	2,940	30本	88,200
3.00m		253033	3,220	30本	96,600
4.00m		253034	4,260	30本	127,800
カーブレール 91×91cm(205R)		253036	4,380	1本	4,380
別寸レール(m当り)	253031	1,680	—	—	—
アルミ(ケース数量 30本)					
サイズ	色名	品番	単価	ケース数量	ケース価格
2.00m	アルミシルバー	253002	3,120	30本	93,600
	アルミホワイト	253012	4,050		121,500
3.00m	アルミシルバー	253003	4,720	30本	141,600
	アルミホワイト	253013	6,050		181,500
4.00m	アルミシルバー	253004	6,260	30本	187,800
	アルミホワイト	253014	8,090		242,700
カーブレール 91×91cm(210R)	アルミシルバー	253006	4,350	1本	4,350
	アルミホワイト	253016	5,370		5,370
別寸レール(m当り)	アルミシルバー	253001	2,280	—	—
	アルミホワイト	253011	2,920		—
交叉レール	アルミシルバー	253000	2,640	1本	2,640
	アルミホワイト	253010	3,190		3,190

※交叉レールは納期をお問合せください。

別注工賃

単位：円(税別)

曲がり工賃		盲付穴開け工賃	
指定R	価格(1ヵ所)	盲付穴開け工賃	価格(1ヵ所)
210R	1,500		310

*ビス用穴径φ4mm

部品価格

単位：円(税別)

部品名	色名	品番	単価	ケース数量	ケース価格
シングルブラケット	シルバー	253101	270	50コ	13,500
	ホワイト	253111	320		16,000
ダブルブラケット	シルバー	253102	560	20コ	11,200
	ホワイト	253112	660		13,200
天井シングルブラケット	シルバー	253103	260	40コ	10,400
	ホワイト	253113	310		12,400
天井ダブルブラケット	シルバー	253104	480	20コ	9,600
	ホワイト	253114	560		11,200
カセットランナー スチール・ステンレス用	ホワイト	213138	60	640コ	38,400
アルミ専用 カセットランナー	共通	213149	60	640コ	38,400
マグネットランナー (両向き用)	ホワイト	213139	480	10セット	4,800
スチール・ステンレス用					
小音ランナー スチール・ステンレス用	ホワイト	213150	160	640コ	102,400
小音マグネットランナー スチール・ステンレス用 (両向き用)	ホワイト	213151	870	10セット	8,700
小音マグネットランナー スチール・ステンレス用 (片向き用)	ホワイト	213152	610	10セット	6,100
静音マグネットランナー (両向き用) アルミ専用	共通	213135	650	20コ	13,000
静音マグネットランナー (片向き用) アルミ専用	共通	213136	430	20コ	8,600
キャップ	共通	213105	90	50コ	4,500
	ホワイト	213115	100		5,000
ソケット	シルバー	213106	140	20コ	2,800
	ホワイト	213116	300		6,000
ストッパー	共通	213131	60	50コ	3,000
ロング緩芯 (内ジョイント)	ステンレス スチール用	213140	370	20コ	7,400
	アルミ用	213132	290		5,800
点滴ランナー 許容荷重 10kg	共通	213129	1,940	10コ	19,400
点滴ランナー 許容荷重 15kg ※事故防止タイプ	共通	213130	1,940	10コ	19,400
平首	シルバー	213107	180	20コ	3,600
	ホワイト	213117	240		4,800
自在吊棒 250	ホワイト	190631	1,250	20本	25,000
	シルバー	190601N			
自在吊棒 410	ホワイト	190632	1,300	20本	26,000
	シルバー	190602N			
自在吊棒 600	ホワイト	190633	1,840	20本	36,800
	シルバー	190603			
自在吊棒 800	ホワイト	190634	1,890	20本	37,800
	シルバー	190604			
自在吊棒 1200	ホワイト	190635	2,300	20本	46,000
	シルバー	190605			

N 24

大型カーテンレール

Z Series Zシリーズ

中量級カーテンレール

N-24

見積例

単位:円(税別)

N-24 天井直付(両開き)			
取付方法		天井直付	
サイズ	カラー	アルミシルバー	アルミホワイト
2.00m		5,570	6,520
部品明細		レール1本・キャップ2コ・ランナー18コ マグネットランナー(両開き)1組	

N-24 シングル付(両開き)			
取付方法		シングル付	
サイズ	カラー	アルミシルバー	アルミホワイト
2.00m		6,380	7,480
部品明細		レール1本・キャップ2コ・ランナー18コ マグネットランナー(両開き)1組・シングルブラケット3コ	


N-24 シングル付(両開き)			
取付方法		ダブル付	
サイズ	カラー	アルミシルバー	アルミホワイト
2.00m		12,820	15,020
部品明細		レール2本・キャップ4コ・ランナー36コ マグネットランナー(両開き)2組・ダブルブラケット3コ	

※ブラケット枚数は、90cmピッチで計算しています。


取付寸法図

単位:mm


天井直付




天井シングルブラケット付
(ブラケット幅=19mm)




天井ダブルブラケット付
(ブラケット幅=18mm)




シングルブラケット付
(ブラケット幅=19mm)




ダブルブラケット付
(ブラケット幅=22mm)



カーブレール



交叉レール



N-24用オプション部品

マグネットブラケット



物品棚を在庫管理や資材整理に!


スチール棚にビニールカーテンを吊れば防塵効果もあり在庫管理や資材整理棚としても便利です。「マグネットブラケット」はビス無しでスチール棚に固定しますので工具は一切不要なので取付け組立ても容易です。

マグネットブラケット (調整付き)



品番: **213137**
材質: 樹脂/フェライト磁石
単価: **870円** 入数: 10個
許容荷重: 2kg

マグネットブラケット



品番: **213133**
材質: 樹脂/フェライト磁石
単価: **670円** 入数: 10個
許容荷重: 2kg


Sカン37



品番: **106354**
材質: スチールφ3
単価: **25円** 入数: 500個

マグネット式密着構造設計!

ビスを用いずマグネット(磁石)密着固定しますので工具不要で設置も容易です。




組立方法

カーテンレールへワンタッチで装着




※カーテンレールへの固定はレバーを下げるだけなので工具は不要です。

棚の天板にもワンタッチで装着



●レールにマグネットブラケットをセットしたらスチール棚の天板に固定して完了!
(強力なマグネット式なので工具は不要です)

取付寸法図



Z Series Zシリーズ

点滴レール




安全で機能的な操作性を可能にし医療現場を確実にサポート。
レール素材/アルミ




アルミシルバー

カーテン適正重量 (mm)



N-24	カーテン適正重量	
	カーテン片開きの場合	カーテン両開きの場合
	8kg まで	16kg まで

レール断面図 (mm)



アルミ

納期をお問合せください。

点滴カーブレール価格

単位:円(税別)

アルミシルバー				
品名	品番	単価	ケース数量	ケース価格
24型U字型カーブ450R	253041	16,400	1本	16,400
24型O字型カーブ450R	253042	21,500	1本	21,500


※O字型にジョイントは含まれません。別途ご注文ください。

点滴レール価格


単位:円(税別)

サイズ	色名	品番	単価	ケース数量	ケース価格
2.00m	アルミシルバー	253002	3,120	30本	93,600
3.00m	アルミシルバー	253003	4,720	30本	141,600
4.00m	アルミシルバー	253004	6,260	30本	187,800
カーブレール 91×91cm(210R)	アルミシルバー	253006	4,350	1本	4,350
別寸レール(m当り)	アルミシルバー	253001	2,280	—	—
交叉レール	アルミシルバー	253000	2,640	1本	2,640

U字型カーブ450R



O字型カーブ450R



部品価格

単位:円(税別)

点滴ランナー

ランナーに荷重がかかると自動的にロックされ、横滑りしない安全設計です。ハンガーを少し持ち上げるとロックが解除され、スムーズに走行を開始します。




点滴ランナー

品名	材質	品番	単価	ケース数量	ケース価格
点滴ランナー (許容荷重 15kg)	ステンレス	213129	1,940	10コ	19,400
点滴ランナー (事故防止タイプ) (許容荷重 10kg)	アルミ	213130	1,940	10コ	19,400


※ 300R 未満のカーブにはご使用できません。
 ※ 点滴ランナー(事故防止タイプ)には不慮の事故を防ぐ「事故防止機能」が付いています。
 30 kg以上の荷重が加わると、アルミ製フック部が大きく口を開き、掛けている物が落下する構造となっています。

点滴ランナー



許容荷重: 15kg
高さ: 80mm

点滴ランナー(事故防止タイプ)



許容荷重: 10kg
高さ: 105mm

点滴ハンガー

フックは1本、3本の2種類を揃えています。点滴ランナーとの併用が可能です。



ストレートハンガー




十字ハンガー

ストレートハンガー



十字ハンガー



※()内はストレートハンガー-900

品名	サイズ	フック本数	材質	重量	品番	単価	ケース数量	ケース価格
ストレートハンガー (許容荷重 15kg)	600mm	1	ステンレス	150g	213144	5,000	10本	50,000
	900mm	1		220g	213145	6,700	10本	67,000
十字ハンガー (センターフック15kg) (サイドフック各2kg)	700mm	3	ステンレス	280g	213146	10,800	10本	108,000

※ 点滴ランナーの許容荷重に合わせてお使いください。

点滴フック


衛生的なステンレス製と事故防止機能が付いたアルミ製をご用意しました。

品名	材質	品番	単価	ケース数量	ケース価格
点滴フック	ステンレス	213147	4,020	1コ	4,020
点滴フック (事故防止タイプ)	アルミ	213148			

※ 点滴フック(事故防止タイプ)には不慮の事故を防ぐ「事故防止機能」が付いています。
 30 kg以上の荷重が加わると、アルミ製フック部が大きく口を開き、掛けている物が落下する構造となっています。




点滴フック




許容荷重: 15kg
高さ: 95mm


点滴フック
(事故防止タイプ)



許容荷重: 10kg
高さ: 110mm

ベース寸法図






CONTENTS

間仕切り

- Zシリーズ概要 92
- 間仕切りフレーム施工例 96
- Zフレーム 部品互換表 99
- Zフレーム リンク 102
- Zフレーム ライト 109
- Zフレーム リンク取付寸法図 112
- Zフレーム リンクセット価格 114
- Zフレーム ライト取付寸法図 116
- Zフレーム ライトセット価格 117
- 間仕切りフレーム対応レール参考見積例 118
- 間仕切りフレーム組立方法 120
- Zフレーム オプション部品 125

Z
フ
レ
ー
ム



Z Flame Zフレーム


PRODUCTS LINEUP

Z Series Zシリーズ Zフレーム対応カーテンレール



耐久性×選べる材質×多彩な機能

堅牢な設計形状が高い耐久性を実現。レール材質は、耐蝕・耐摩耗性に優れたステンレスをはじめアルミ、スチール(樹脂金属積層鋼板)の3タイプ。カーブレールや交叉レールにも対応し紐引き、電動レールとしても使用可能です。(一部除く)数多くの納入実績の経験から、特殊用途の部品も豊富に取り揃えています。



オプションパーツ

用途別専用ランナー

使用するカーテンの形状や用途に応じたランナーを豊富にご用意いたしました。



ロングスナップ

P.119 参照



グランドフック

P.119 参照



各種特殊ブラケット

特殊な取付け場所や下地に対応できる部品を揃えています。

40型/P.66 参照
30型/P.74 参照

フック付金具 A17・A25

お客様お手持ちの商品をネジ止めすることで、フック付天井ブラケットになります。



フック付金具 B17・B25

お客様お手持ちの商品をネジ止めすることで、フック付天井ブラケットになります。



Uボルト金具

お手持ちのブラケットをネジ止め可能です。ブラケットの向きを90度変えられます。




Z Frame Zフレーム[リンク]




大型カーテンレール&間仕切りフレーム部品構成


大型カーテンレール部品



間仕切りフレーム部品



40 型レール間仕切り (両開き 4.0m) 基本セット部品構成例



[カーテンレール]		[間仕切りフレーム]			
Z-40カーテンレール/4m	1本	サイドフレームリンク/4m	2本	マグネットバー	8m
シングルブラケット	5コ	押えバー	2本	フレームエンドキャップ	2個
キャップ	2コ	フレーム吊金具	2コ	サイドハンドル6S	4個
Tフックランナー-A	16コ	40ペアリングランナー	2コ		

※間仕切りフレームセット価格につきましてはP.113～P.117をご参照ください。

間仕切り [施工例]

ビニールカーテンは屋内の冷暖 効率をあげ
屋外からの防塵・風除け・雨除け対策に最適です。

工場

事務所



事務所の仕切りを間仕切りカーテンに！
事務所をビニールカーテンで仕切れば冷暖房効率をあげ喫煙ブースの間仕切りとしても最適です。

物品棚



物品棚のカバーに
ビニールカーテンで覆うことで、埃を防止、寒暖の差をやわらげ、大切な商品や資材を外気から保護します。

半屋外通路



倉庫の間仕切り



商品の保管や管理に
帯電防止仕様のビニールカーテンならホコリの付着も防いで清潔感も！
糸入りビニールなら破れに強くUV仕様は紫外線を約100%カットしますので商品の保管・管理にも最適です。

倉庫出入り口



事務所



事務所

事務所の仕切りを間仕切りカーテンに！
事務所をビニールカーテンで仕切れば冷暖房効率をあげ喫煙ブースの間仕切りとしても最適です。

商談室



ホーム ユース

お部屋の間仕切りに！

一般住宅の子供部屋や浴室用の間仕切りとしてもおすすめです。



テラスガーデニング



ベランダの雨風除けに



ご家庭のベランダ・ガレージなどの雨風除けや、ほこり、花粉対策にもお勧めです！

車庫・倉庫



待合室

医療

クリニック受付



レールを付ければ開閉可能！



間仕切り [施工例]

店舗



売店



オープンカフェ



店舗やオープンカフェの間仕切りに
透明なのでビニールカーテンを閉めた状態でも中の様子が見やすく、店内の明るさも保ちます。雨風除けやほこり対策にも！



教育施設



学校(渡り廊下)



学校(屋外通路)



用途

- 雨風 雨、風除け
- 保温 保温・保冷
- 断熱 断熱
- 防寒 防寒
- 防鳥 防鳥
- 防塵 防塵
- 防虫 防虫
- 日除け 日除け
- 防犯 防犯
- 防煙 防煙

工場・倉庫



防塵 雨風 保温

事務所
レール：30型/間仕切りフレーム



防塵 保温

物品棚
レール：30型/間仕切りフレーム



防塵 保温

工場
レール：40型/間仕切りフレーム



防塵 保温

屋外倉庫
レール：40型/間仕切りフレーム



防塵

地下倉庫
レール：40型/間仕切りフレーム



防塵 雨風 日除

魚市場
レール：40型/間仕切りフレーム



防塵 防煙

喫煙ルーム
レール：30型/間仕切りフレーム

Z
フレーム

間仕切りフレーム

Z Flame Zフレーム

間仕切り [施工例]

- 用途
- 雨風 雨、風除け
 - 保温 保温・保冷
 - 断熱 断熱
 - 防寒 防寒
 - 防鳥 防鳥
 - 防塵 防塵
 - 防虫 防虫
 - 日除 日除け
 - 防犯 防犯
 - 防煙 防煙

店舗



飲食店(フードコート)
レール: 30型/間仕切りフレーム



店舗
レール: 30型



売店
レール: 30型



飲食店
レール: 30型



ゴルフ練習場
レール: 40型間仕切りフレーム



飲食店
レール: 40型
間仕切りフレーム

住宅・公共施設



軒先
レール: 30型



駐輪場
レール: 40型/間仕切りフレーム



駐車場
レール: 40型/間仕切りフレーム



保育園
レール: 40型/間仕切りフレーム



学校(渡り廊下)
レール: 40型/間仕切りフレーム



集合住宅(ゴミ集積所)
レール: 40型/間仕切りフレーム

間仕切りフレーム

Zフレーム [部品互換表]



部品名		対応フレーム				
吊金具	フレーム吊金具 106265		●	●	●	●
	マグネットバー 106609		●	●	-	-
マグネット	マグネット 106261		●	●	-	-
	ロングマグネット 106403		●	●	-	-
	サイドクッション 106262		●	●	-	-
エンドキャップ	サイドフレームリンク用 エンドキャップN 106644		●	-	-	-
	サイドフレームライト用 エンドキャップ 106731		-	●	-	-
	中間フレームリンク用エンド キャップ 106645		-	-	●	-
	スリム中間フレームリンク用 エンドキャップN 106646		-	-	-	●
ロック金具	鍵掛穴付き 両開きロック金具 106733		●	-	-	-
	鍵掛穴付き 片開きロック金具 106734		●	-	-	-
	片開きロック金具 106267		●	-	-	-
	サイドフレームライト用両開き ロック金具 106655		-	●	-	-
	サイドフレームライト用片開き ロック金具 106656		-	●	-	-

部品名		対応フレーム				
固定金具	マグネットタイプ用スライドロック 106648		●	-	-	-
	フレーム固定金具 106268		●	●	-	-
ジョイント	リンク用ジョイント 106430		●	●	●	-
	リンク用ジョイント強力型 106602		●	●	●	-
押えバー	押えバー 106221~106227		●	●	●	●
	ネット押えバー 106721~106726		●	●	-	-
片開き	片開き用アルミ枠 106611~106616		●	●	-	-
	取手	サイドハンドル6S 106241		●	-	-
サイドハンドル7 106243			●	-	-	-
サイドハンドルライト 106641			-	●	-	-
丸落とし	スチールφ13丸落とし 106405		●	●	●	●
	スチールφ16丸落とし 106735		●	●	●	-
	スチールφ16丸落としロング 106653		●	●	●	-
	ステンレスφ12丸落とし 106603		●	●	●	●

Zフレーム

間仕切りフレーム

Z Flame Zフレーム

快適な省エネ空間を創造する間仕切りフレーム

Zフレーム

防塵

防風

省エネ

工場、倉庫の入り口や内部の間仕切りとしてご使用いただくことで、「防塵、防風」「冷暖房効率」が向上して、快適な省エネ空間を創造します。



工場、倉庫の出入り口や間仕切りに



Zフレーム・ST40(両)開きタイプ




40用
TフックランナーA

取付けパターンは4タイプ


使い方と取付け場所の状況に合わせて、4つのパターンが施工可能です。特殊なコーナーや三方の突合せも可能です。

TYPE 1




両開き間仕切フレーム2本タイプ

TYPE 2




両開き間仕切フレーム4本タイプ

TYPE 3



片開き間仕切フレーム1本タイプ

TYPE 4




片開き間仕切フレーム2本タイプ

施工性が大幅アップ……

新設計のサイドフレームリンク

サイドフレームリンクは、押えバーをドリルビスで取付ける構造なので外れにくく施工性が大きく向上しました。




※押えバーは孔開け加工済み


変形パターンも対応可能

サイドフレームは、両開き、片開きだけでなく、コーナーや三方のつき合わせも対応可能なマルチサイドフレームリンクです。

両開き納まり図



片開き納まり図



コーナー納まり図



三方開き納まり図



※中央のフレームのみ高食金ねじを30mmに変更する必要があります。

デザイン豊富なハンドルオプション

4タイプのデザインハンドル。後付けで、操作しやすい位置にドライバー1本で簡単に取付けが可能です。

スタンダード型サイドハンドル 6S

ボールに合わせたシルバー塗装仕上げ



6S

ロングパイプ型サイドハンドル 7

操作しやすい大型ハンドルは取手がアルマイト仕上げ



カーブ加工も可能な大型カーテンレール全6タイプ対応

使い方、取付け場所のサイズ、カーテンシートの重量などに対応する全6タイプ。大きさは、3サイズ、素材は、アルミ、ステンレス、スチールの3種類。

Zフレーム対応カーテンレール

Zフレーム対応カーテンレール

シリーズ	機能	アルミ製	スチール製	ステンレス製
40シリーズ	直線・カーブ [アルミR520/スチールR480/ステンレスR535]			
		ST-40(アルミ)	Z-40(スチール)	SUS-40(ステンレス)
30シリーズ	直線・カーブ [スチールR515/アルミR250]			—
		ST-30(アルミ)	Z-30(スチール)	—
アクティ大型	直線・フリーカーブ [R1000以上]		—	—
		アクティ大型(アルミ)	—	—

大型レール曲り加工対応一覧

対応カーテンレール	材質	規格カーブ	
		規格カーブ	L字カーブ
40型	ST-40 アルミ	520R	520R
	Z-40 スチール	480R	480R
	SUS-40 ステンレス	535R	535R
30型	ST-30 アルミ	250R	250R
	Z-30 スチール	515R	515R

Zフレームと一緒にご注文ください。※オーダーカット(別寸)の場合には納期がかかります。

豊富な部品の品揃え!

隙間隠し部品

レールとカーテンの隙間に隙間隠しのカーテンを取付け。




スリム中間フレーム

薄型のスリム中間フレームが新登場!




シートのため代がコンパクト



ロングサイドハンドル7

長さ284ミリの大型ハンドル新登場!



Z Flame Zフレーム
間仕切りフレーム


Zフレームリンク [マグネットバータイプ/押えバー式]

- 素早い施工・・・新開発フレームとドリルビスの採用。
- 品質向上・・・新開発フレームでしっかりとシートを押えます。
- 高耐久性・・・堅牢なアルミフレームと各部品が生み出す優れた耐久性。




工場、倉庫の出入り口や間仕切りに

構造図



サイドフレームリンク取付寸法図




サイドフレーム・中間フレームの丈(長さ)測り方

ST-40レールを天井シングルブラケットで固定する場合
 上部隙間 下部隙間
 取付け開口高さ寸法-67mm-30mm=フレーム丈

ST-30レールを天井シングルブラケットで固定する場合
 上部隙間 下部隙間
 取付け開口高さ寸法-54mm-30mm=フレーム丈

※各カーテンレールに対応する取付寸法図は、P112をご覧ください。



サイドフレームリンク寸法図



[リンク]マグネットバータイプで施工性アップ!


サイドフレームにリバーシブルマグネット(両面着磁)を採用したマグネットバータイプは組立・施工性をさらにアップしました。

リバーシブルマグネットバー(両面着磁)


確実な磁力で隙間なく吸着し風の通りを抑えます。




構造図



両開き / 断面寸法図




片開き / 断面寸法図



マグネットバーの挿入方法

マグネットバーは直面積磁になっています。吸着面の溝数に注意してサイドフレームに挿入してください。



フレームエンドキャップ (サイドフレームリンク専用)



マグネットバータイプに装着時




材質: ナイロン樹脂

片開き用アルミ枠



マグネットバーは別売です。片開き用アルミ枠の取付け方法: マグネットバーを上から差込んで、マグネットバーの上から皿頭のドリルねじなどで枠や壁に固定します。



片開き用アルミ枠

Z Flame Zフレーム

マグネットバータイプ部品価格表

単位：円(税別)


サイドフレームリンク (ジョイント可能タイプ)



最大 8m まで
フレームの延長可能

品番	品名	長さ(m)	重量(kg)	入数(本)	単価(円)
106421	サイドフレームリンク20	2.0	1.40	4	6,000
106422	サイドフレームリンク25	2.5	1.75	4	7,500
106423	サイドフレームリンク30	3.0	2.10	4	9,000
106424	サイドフレームリンク35	3.5	2.45	4	10,500
106425	サイドフレームリンク40	4.0	2.80	4	12,000
106426	サイドフレームリンク特注	1m 当り	—	—	3,500

中間フレームリンク (ジョイント可能タイプ)



最大 8m まで
フレームの延長可能

品番	品名	長さ(m)	重量(kg)	入数(本)	単価(円)
106431	中間フレームリンク20	2.0	0.80	8	3,400
106432	中間フレームリンク25	2.5	1.00	8	4,250
106433	中間フレームリンク30	3.0	1.20	8	5,100
106434	中間フレームリンク35	3.5	1.40	8	5,950
106435	中間フレームリンク40	4.0	1.60	8	6,800
106436	中間フレームリンク特注	1m 当り	—	—	2,100

リンク専用ジョイント



長さ 460mm
付内径 M5×30mm
3.5×13mm

リンク専用ジョイント
強力型
長さ 200mm
径×穴径 M5×30mm
厚さ金 MS
穴径 M5

品番	品名	長さ(mm)	重量(g)	入数(本)	単価(円)
106430	リンク用ジョイント	400	160	1	1,100
106602	リンク用ジョイント強力型	200	226	1	2,000

スリム中間フレーム



品番	品名	長さ(m)	重量(kg)	入数(本)	単価(円)
106278N	スリム中間フレーム20	2.0	0.48	12	3,000
106279	スリム中間フレーム25	2.5	0.60	12	3,750
106281N	スリム中間フレーム30	3.0	0.72	12	4,500
106282	スリム中間フレーム35	3.5	0.84	12	5,250
106283N	スリム中間フレーム40	4.0	0.96	12	6,000
106285	スリム中間フレーム特注	1m 当り	—	—	1,800

押えバー



φ4穴開け加工済

品番	品名	長さ(m)	重量(kg)	入数(本)	単価(円)
106221	押えバー20	2.0	0.20	40	1,600
106222	押えバー25	2.5	0.25	40	2,000
106223	押えバー30	3.0	0.30	40	2,400
106224	押えバー35	3.5	0.35	40	2,800
106225	押えバー40	4.0	0.40	40	3,200
106227	押えバー特注	1m 当り	—	—	1,200

マグネットバー



品番	品名	長さ(m)	重量(kg)	入数(本)	単価(円)
106609	マグネットバー	50cm 単位	0.4kg/m	12m (1巻)	1,550/m

片開き用アルミ枠



マグネットバーを挿入

品番	品名	長さ(m)	重量(kg)	入数(本)	単価(円)
106611	片開き用アルミ枠20	2.0	0.48	12	1,800
106612	片開き用アルミ枠25	2.5	0.6	12	2,250
106613	片開き用アルミ枠30	3.0	0.72	12	2,700
106614	片開き用アルミ枠35	3.5	0.84	12	3,150
106615	片開き用アルミ枠40	4.0	0.96	12	3,600
106616	別付レール(1m 当り)	1m 当り	—	—	1,180

穴あけ寸法 [押えバー]

穴あけ寸法	穴数(個)	ピッチ(mm) ± 2
定尺 2005 ⁺⁵ ₋₀	8	約 272.1
定尺 2505 ⁺⁵ ₋₀	10	約 267.2
定尺 3005 ⁺⁵ ₋₀	11	約 290.5
定尺 3505 ⁺⁵ ₋₀	13	約 283.7
定尺 4005 ⁺⁵ ₋₀	15	約 278.9

※穴あけはレールの両端50mm、ピッチ300mm以内となります。

フレーム穴開け工賃 単位：円(税別)

価格(1ヵ所)

620

※フレームへの穴開け加工も承ります。
※穴位置のご指定が必要になります。

ネット押えバー



品番	品名	長さ(m)	重量(kg)	入数(本)	単価(円)
106721	ネット押えバー20	2.0	0.4	20	2,600
106722	ネット押えバー25	2.5	0.5	20	3,250
106723	ネット押えバー30	3.0	0.6	20	3,900
106724	ネット押えバー35	3.5	0.7	20	4,550
106725	ネット押えバー40	4.0	0.8	20	5,200
106726	ネット押えバー特注	1m 当り	—	—	1,700

マグネットバータイプ部品価格表

ランナー									
30用 5Qランナー	40ベアリングランナー	40用 ステージランナーS	ST-40専用 重量級ランナー	ステンレス Aランナー	ステンレス Bランナー	30用/Qフックランナー	40用/Tフックランナー-A	40ベアリング Tフックランナー	40用/Tフックランナー-S
(入数50) 許容荷重8kg 重量:5g	(入数30) ベアリング入り 許容荷重20kg 重量:24g	(入数30) 許容荷重12kg 重量:24g	(入数10) 許容荷重30kg 重量:22g	(入数50) 許容荷重20kg 重量:18g	(入数50) ベアリング入り 許容荷重10kg 重量:20g	(入数50) 許容荷重8kg 重量:18g	(入数30) 許容荷重10kg 重量:20g	(入数30) ベアリング入り 許容荷重20kg 重量:31g	(入数30) 許容荷重12kg 重量:31g
003033	004063	004030	106233	004401	004402	003032	004039	004064	004040
樹脂/スチール	樹脂/スチール	樹脂/スチール	樹脂/ステンレス	樹脂/ステンレス	樹脂/ステンレス	樹脂/スチール	樹脂/スチール	樹脂/スチール	樹脂/スチール
¥240/個	¥700/個	¥480/個	¥2,500/個	¥380/個	¥680/個	¥390/個	¥530/個	¥980/個	¥580/個

スナップステン		ST-40専用重量級		吊金具		エンドキャップ		ロック金具	
Aランナー	Bランナー	フックランナー	フックランナー	フレーム吊金具	サイドフレーム	中間フレーム	スリム中間フレーム	錠掛穴付き	錠掛穴付き
					リンク用	リンク用	エンドキャップ	両開きロック金具	片開きロック金具
(入数50) φ6 許容荷重20kg 重量:31g	(入数50) φ5 ベアリング入り 許容荷重20kg 重量:34g	(入数10) φ5 ベアリング入り 許容荷重30kg 重量:33g	(入数10) φ5 ベアリング入り 許容荷重30kg 重量:80g	(入数50) φ30×45×35mm 重量:20g	(入数20) タッピングネジ 3.5×16mm 重量:8g	(入数40) Eスライブ 重量:4g	(入数60) Eスライブ 重量:3g	(入数5) 錠穴φ10 H11×W27.5×13mm 重量:175g	(入数5) コーナースペアー2部付 錠穴φ10 φ4×φ5×20mm 重量:300g
004403	004404	106234	106236	106265	106644	106645	106646	106733	106734
樹脂/ステンレス	樹脂/ステンレス	樹脂/ステンレス	樹脂/ステンレス	ステンレス	樹脂	樹脂	樹脂	スチール	スチール
¥680/個	¥980/個	¥2,800/個	¥3,500/個	¥650/個	¥150/個	¥100/個	¥100/個	¥3,200/個	¥3,400/個

固定金具		ジョイント		取手			
片開きロック金具	フレーム固定金具	リンク専用	リンク専用	サイドハンドル65	サイドハンドル7	ロングサイド	ステンレス
		ジョイント	ジョイント			ハンドル75	パイプハンドル184
(入数5) タッピングネジ 3×20mm 重量:135g	(入数20) タッピングネジ 3×20mm 重量:45g	(入数1) 長さ400mm トリルネジ付 重量:160g	(入数1) 長さ200mm ネジナット付 重量:226g	(入数1) 138	(入数1) アルマイト/ シルバー塗装 重量:150g	(入数1) アルマイト/ シルバー塗装 重量:427g	(入数1) 重量:213g
106267	106268	106430	106602	106241	106243	106288	106649
スチール	スチール	アルミ	アルミ	亜鉛ダイカスト	アルミダイカスト	アルミダイカスト	ステンレス/アルミ
¥2,800/個	¥400/個	¥1,100/個	¥2,000/個	¥2,100/個	¥2,750/個	¥3,200/個	¥3,800/個

丸落とし・丸落とし受								
スチールφ13 丸落とし	スチールφ13 丸落とし受	スチールφ13 丸落とし受ロング	スチールφ15 丸落とし	スチールφ16 丸落としロング	スチールφ16 丸落とし受	ステンレスφ12 丸落とし	ステンレスφ12 丸落とし受	ステンレスφ12 丸落とし受ロング
(入数5) ネジ・ナット付 重量:460g	下穴φ18 深さ30~80mm 重量:27g	下穴φ18 深さ50~80mm 重量:32g	(入数4) ストローク 190mm ネジナット付 重量:1200g	(入数4) ストローク 300mm ネジナット付 重量:1800g	下穴φ22 深さ30~250mm 重量:35g	(入数3) ネジ・ナット付 重量:427g	下穴φ18 深さ30~80mm 重量:27g	下穴φ18 深さ50~80mm 重量:42g
106405	106406	106651	106735	106653	106654	106603	106604	106652
スチール	スチール	スチール	スチール	スチール	スチール	ステンレス	ステンレス	ステンレス
¥1,580/個	¥600/個	¥750/個	¥4,000/個	¥6,300/個	¥680/個	¥3,700/個	¥1,240/個	¥2,300/個

オプション部品					
30用 隙間隠しブラケット	30用両側用 隙間隠しブラケット	40用 隙間隠しブラケット	40用両側用 隙間隠しブラケット	30・40用 隙間隠しアダプター	40型サイドキャップ (左右兼用)
(入数50) PAT.P 重量:4g	(入数50) PAT.P 重量:7g	(入数50) PAT.P 重量:5g	(入数50) PAT.P 重量:10g	(入数50) PAT.P 重量:2g	(入数8) 重量:49g
106286	106605	106407	106606	106287	106274
アルミ	アルミ	アルミ	アルミ	樹脂	スチール
¥200/個	¥240/個	¥240/個	¥280/個	¥150/個	¥850/個

※ランナーの許容荷重表記はランナー単体での最大荷重です。

Z Flame Zフレーム
間仕切りフレーム

Zフレームリンク [マグネットタイプ/押えバー式]


- 素早い施工・・・新開発フレームとドリルビスの採用。
- 品質向上・・・新開発フレームでしっかりとシートを押えます。
- 高耐久性・・・堅牢なアルミフレームと各部品が生み出す優れた耐久性。



工場、倉庫の出入り口や間仕切り


構造図

必要なランナーをカーテンレールに入れた後①～⑨の手順で加工組立てを行います。



サイドフレーム リンク取付寸法図

単位:mm




サイドフレーム・中間フレームの丈(長さ) 測り方

- ST-40レールを天井シングルブラケットで固定する場合
 上部隙間 下部隙間
 取付け開口高さ寸法-67mm-30mm=フレーム丈
- ST-30レールを天井シングルブラケットで固定する場合
 上部隙間 下部隙間
 取付け開口高さ寸法-54mm-30mm=フレーム丈

※各カーテンレールに対応する取付寸法図は、P.112をご覧ください。

サイドフレーム リンク寸法図

単位:mm



マグネットタイプ部品価格表

単位：円(税別)

サイドフレームリンク (ジョイント可能タイプ)



最大 8m まで
フレームの延長可能

品番	品名	長さ(m)	重量(kg)	入数(本)	単価(円)
106421	サイドフレームリンク20	2.0	1.40	4	6,000
106422	サイドフレームリンク25	2.5	1.75	4	7,500
106423	サイドフレームリンク30	3.0	2.10	4	9,000
106424	サイドフレームリンク35	3.5	2.45	4	10,500
106425	サイドフレームリンク40	4.0	2.80	4	12,000
106426	サイドフレームリンク特注	1m 当り	-	-	3,500

中間フレームリンク (ジョイント可能タイプ)



最大 8m まで
フレームの延長可能

品番	品名	長さ(m)	重量(kg)	入数(本)	単価(円)
106431	中間フレームリンク20	2.0	0.80	8	3,400
106432	中間フレームリンク25	2.5	1.00	8	4,250
106433	中間フレームリンク30	3.0	1.20	8	5,100
106434	中間フレームリンク35	3.5	1.40	8	5,950
106435	中間フレームリンク40	4.0	1.60	8	6,800
106436	中間フレームリンク特注	1m 当り	-	-	2,100

リンク専用ジョイント



リンク専用ジョイント
強力型
長さ 200mm
なべ径φ M5×30mm
平部径 M5
穴径φ M5

長さ 400mm
付帯ドリルネジ
2.5×13mm

品番	品名	長さ(mm)	重量(g)	入数(本)	単価(円)
106430	リンク用ジョイント	400	160	1	1,100
106602	リンク用ジョイント強力型	200	225	1	2,000

スリム中間フレーム



品番	品名	長さ(m)	重量(kg)	入数(本)	単価(円)
106278N	スリム中間フレーム20	2.0	0.48	12	3,000
106279	スリム中間フレーム25	2.5	0.60	12	3,750
106281N	スリム中間フレーム30	3.0	0.72	12	4,500
106282	スリム中間フレーム35	3.5	0.84	12	5,250
106283N	スリム中間フレーム40	4.0	0.96	12	6,000
106285	スリム中間フレーム特注	1m 当り	-	-	1,800

押えバー



φ4 穴あけ加工済

品番	品名	長さ(m)	重量(kg)	入数(本)	単価(円)
106221	押えバー20	2.0	0.20	40	1,600
106222	押えバー25	2.5	0.25	40	2,000
106223	押えバー30	3.0	0.30	40	2,400
106224	押えバー35	3.5	0.35	40	2,800
106225	押えバー40	4.0	0.40	40	3,200
106227	押えバー特注	1m 当り	-	-	1,200

ネット押えバー



品番	品名	長さ(m)	重量(kg)	入数(本)	単価(円)
106721	ネット押えバー20	2.0	0.4	20	2,600
106722	ネット押えバー25	2.5	0.5	20	3,250
106723	ネット押えバー30	3.0	0.6	20	3,900
106724	ネット押えバー35	3.5	0.7	20	4,550
106725	ネット押えバー40	4.0	0.8	20	5,200
106726	ネット押えバー特注	1m 当り	-	-	1,700

穴あけ寸法 (押えバー)

穴あけ寸法	穴数(個)	ピッチ(mm) ±2
定尺 2005 ⁺⁵ / ₀	8	約 272.1
定尺 2505 ⁺⁵ / ₀	10	約 267.2
定尺 3005 ⁺⁵ / ₀	11	約 290.5
定尺 3505 ⁺⁵ / ₀	13	約 283.7
定尺 4005 ⁺⁵ / ₀	15	約 278.9

※穴あけはレールの両端50mm、ピッチ300mm以内となります。

フレーム穴開け工賃

単位：円(税別)

価格(1ヶ所)
620

※フレームへの穴開け加工も承ります。
※穴位置のご指定が必要となります。

Z
フレーム
間仕切りフレーム

Z Flame Zフレーム

マグネットタイプ部品価格表

ランナー									
30用 5Qランナー	40ベアリングランナー	40用 ステージランナーS	ST-40専用 重量級ランナー	ステンレス Aランナー	ステンレス Bランナー	30用/Qフックランナー	40用/TフックランナーA	40ベアリングTフックランナー	40用/TフックランナーS
(入数50) 許容荷重8kg 重量:5g	(入数30) ベアリング入り 許容荷重20kg 重量:24g	(入数30) 許容荷重12kg 重量:24g	(入数10) 許容荷重30kg 重量:22g	(入数50) 許容荷重20kg 重量:18g	(入数50) ベアリング入り 許容荷重20kg 重量:20g	(入数50) 許容荷重8kg 重量:18g	(入数30) 許容荷重10kg 重量:20g	(入数30) ベアリング入り 許容荷重20kg 重量:31g	(入数30) 許容荷重12kg 重量:31g
003033	004063	004030	106233	004401	004402	003032	004039	004064	004040
樹脂/スチール	樹脂/スチール	樹脂/スチール	樹脂/ステンレス	樹脂/ステンレス	樹脂/ステンレス	樹脂/スチール	樹脂/スチール	樹脂/スチール	樹脂/スチール
¥240/個	¥700/個	¥480/個	¥2,500/個	¥380/個	¥680/個	¥390/個	¥530/個	¥980/個	¥580/個

ランナー				吊金具	マグネット					
スナップステン Aランナー	スナップステン Bランナー	ST-40専用重量級 フックランナー	ST-40専用 アジャストランナー	フレーム吊金具	マグネット	マグネット受板	ロングマグネット	ロングマグネット受板	サイドクッション	
(入数50) φ5 許容荷重20kg 重量:31g	(入数50) φ5 ベアリング入り 許容荷重20kg 重量:34g	(入数10) φ5 ベアリング入り 許容荷重30kg 重量:33g	(入数10) φ5 ベアリング入り 許容荷重30kg 重量:80g	(入数50) φ30×45×35mm 重量:20g	1mごとに 1ヶ所 (入数50) ドリル φ4×3.5×13mm 重量:40g	(入数1) タッピングネジ 3×20mm 重量:25g	(入数25) ドリルネジ 3.5×13mm 重量:75g	(入数30) タッピングネジ 3×20mm 重量:45g	(入数1巻160mm) 重量:50g/m	
004403	004404	106234	106236	106265	106261	106264	106403	106404	106262	
樹脂/ステンレス	樹脂/ステンレス	樹脂/ステンレス	樹脂/ステンレス	ステンレス	樹脂/スチール	スチール	樹脂/スチール	スチール	軟質樹脂	
¥680/個	¥980/個	¥2,800/個	¥3,500/個	¥650/個	¥340/個	¥140/個	¥540/個	¥210/個	¥480/m	

エンドキャップ			ロック金具			固定金具		ジョイント	
サイドフレーム リンク用 エンドキャップ N	中間フレーム リンク用 エンドキャップ	スリム中間フレーム エンドキャップ	鍵掛け付き 両向きロック金具	鍵掛け付き 片向きロック金具	片開きロック金具	スライドロック	フレーム固定金具	リンク専用 ジョイント	リンク専用 ジョイント強力型
(入数20) タッピングネジ 3.5×16mm 重量:8g	(入数40) 圧入タイプ 重量:4g	(入数60) 圧入タイプ 重量:3g	(入数5) 鍵穴φ10 P/L14×33.5×13mm 重量:175g	(入数5) コーナースルー2個付 鍵穴φ10 タッピングネジ 3×20mm 重量:300g	(入数5) タッピングネジ 3×20mm 重量:135g	(入数1) ドリルネジ 3.5×13mm 重量:145g	(入数20) タッピングネジ 3×20mm 重量:45g	(入数1) 長さ400mm P/Lネジ付 重量:160g	(入数1) 長さ200mm タッピングネジ付 重量:216g
106644	106645	106646	106733	106734	106267	106648	106268	106430	106602
樹脂	樹脂	樹脂	スチール	スチール	スチール	樹脂/ステンレス	スチール	アルミ	アルミ
¥150/個	¥100/個	¥100/個	¥3,200/個	¥3,400/個	¥2,800/個	¥2,400/個	¥400/個	¥1,100/個	¥2,000/個

取手				丸落とし・丸落とし受					
サイドハンドル65	サイドハンドル7	ロングサイドハンドル75	ステンレス バイハンドル184	スチールφ13 丸落とし	スチールφ13 丸落とし受	スチールφ13 丸落とし受ロング	スチールφ16 丸落とし	スチールφ16 丸落とし受ロング	スチールφ16 丸落とし受
(入数1) シルバー塗装 重量:270g	(入数1) アルミ/シルバー塗装 重量:150g	(入数1) アルミ/シルバー塗装 重量:427g	(入数1) 重量:213g	(入数5) ネジナット付 重量:460g	(入数20) 下穴φ18 深さ30~90mm 重量:27g	(入数20) 下穴φ18 φ17.5 深さ50~80mm 重量:32g	(入数4) ストローク 300mm ネジナット付 重量:1200g	(入数4) ストローク 300mm ネジナット付 重量:1800g	(入数20) 下穴φ22 深さ30~250mm 重量:35g
106241	106243	106288	106649	106405	106406	106651	106735	106653	106654
亜鉛ダイカスト	アルミダイカスト	アルミダイカスト	ステンレス/アルミ	スチール	スチール	スチール	スチール	スチール	スチール
¥2,100/個	¥2,750/個	¥3,200/個	¥3,800/個	¥1,580/個	¥600/個	¥750/個	¥4,000/個	¥6,300/個	¥680/個

オプション部品								
ステンレスφ12 丸落とし	ステンレスφ12 丸落とし受	ステンレスφ12 丸落とし受ロング	30用 除間隠しブラケット	30用 除間隠しブラケット	40用 除間隠しブラケット	40用 除間隠しブラケット	30・40用 除間隠しアダプター	40型サイドキャップ (左右兼用)
(入数5) ネジナット付 重量:427g	下穴φ18 深さ30~80mm 重量:27g	下穴φ18 φ17.5 深さ50~80mm 重量:42g	(入数50) PATP 重量:4g	(入数50) PATP 重量:7g	(入数50) PATP 重量:5g	(入数50) PATP 重量:10g	(入数50) PATP 重量:2g	(入数8) 重量:49g
106603	106604	106652	106286	106605	106407	106606	106287	106274
ステンレス	ステンレス	ステンレス	アルミ	アルミ	アルミ	アルミ	樹脂	スチール
¥3,700/個	¥1,240/個	¥2,300/個	¥200/個	¥240/個	¥240/個	¥280/個	¥150/個	¥850/個

※ランナーの許容荷重表記はランナー単体での最大荷重です。

間仕切りフレーム

Zフレームライト

power of Z

素早い施工・・・軽量でライトな間仕切りフレーム。
 品質向上・・・新開発フレームでしっかりとシートを押えます。
 高耐久性・・・堅牢なアルミフレームと各部品が生み出す優れた耐久性。




物品棚や店舗・事務所等の間仕切りに




材質：
 アルミ押出材(A6063S-T5)
 アルマイト/クリア仕上げ

構造図




Zフレーム
間仕切りフレーム

サイドフレーム ライト取付寸法図



単位:mm

片開き用アルミ枠【取付け方法】
 マグネットバーを上部から差込んで、マグネットバーの上から面頭のドリルねじなどで柱や壁に固定します。



サイドフレームライトフレームの丈(長さ)測り方


ST-40レールを天井シングルブラケットで固定する場合
 上部隙間 下部隙間
 取付け開口高さ寸法=67mm-30mm=フレーム丈

ST-30レールを天井シングルブラケットで固定する場合
 上部隙間 下部隙間
 取付け開口高さ寸法=54mm-30mm=フレーム丈

※各カーテンレールに対応する取付寸法図は、P.116をご覧ください。

サイドフレーム ライト納まり図

単位:mm



Z Flame Zフレーム

ライト部品価格表

単位：円(税別)


サイドフレーム ライト (ジョイント可能タイプ)



最大 8m まで
フレームの延長可能

品番	品名	長さ(m)	重量(kg)	入数(本)	単価(円)
106711	サイドフレーム ライト20	2.0	0.9	8	4,400
106712	サイドフレーム ライト25	2.5	1.1	8	5,500
106713	サイドフレーム ライト30	3.0	1.3	8	6,600
106714	サイドフレーム ライト35	3.5	1.5	8	7,700
106715	サイドフレーム ライト40	4.0	1.7	8	8,800
106716	サイドフレーム ライト特注	1m 当り	—	—	2,600


中間フレーム リンク (ジョイント可能タイプ)



最大 8m まで
フレームの延長可能

品番	品名	長さ(m)	重量(kg)	入数(本)	単価(円)
106431	中間フレーム リンク20	2.0	0.80	8	3,400
106432	中間フレーム リンク25	2.5	1.00	8	4,250
106433	中間フレーム リンク30	3.0	1.20	8	5,100
106434	中間フレーム リンク35	3.5	1.40	8	5,950
106435	中間フレーム リンク40	4.0	1.60	8	6,800
106436	中間フレーム リンク特注	1m 当り	—	—	2,100

リンク専用ジョイント



長さ 400mm
付属ドリルネジ
3.5×13mm

リンク専用ジョイント
効力層
長さ 200mm
径×高さ×厚み
φ4×16×1.65×30mm
平座金 N5
穴径φ4×16

品番	品名	長さ(mm)	重量(g)	入数(本)	単価(円)
106430	リンク用 ジョイント	400	160	1	1,100
106602	リンク用 ジョイント部材型	200	226	1	2,000

スリム中間フレーム



品番	品名	長さ(m)	重量(kg)	入数(本)	単価(円)
106278N	スリム中間 フレーム20	2.0	0.48	12	3,000
106279	スリム中間 フレーム25	2.5	0.60	12	3,750
106281N	スリム中間 フレーム30	3.0	0.72	12	4,500
106282	スリム中間 フレーム35	3.5	0.84	12	5,250
106283N	スリム中間 フレーム40	4.0	0.96	12	6,000
106285	スリム中間 フレーム特注	1m 当り	—	—	1,800

押えバー



φ4 穴あけ加工済

品番	品名	長さ(m)	重量(kg)	入数(本)	単価(円)
106221	押えバー-20	2.0	0.20	40	1,600
106222	押えバー-25	2.5	0.25	40	2,000
106223	押えバー-30	3.0	0.30	40	2,400
106224	押えバー-35	3.5	0.35	40	2,800
106225	押えバー-40	4.0	0.40	40	3,200
106227	押えバー 特注	1m 当り	—	—	1,200

マグネットバー



品番	品名	長さ(m)	重量(kg)	入数(本)	単価(円)
106609	マグネット バー	50cm 単位	0.4kg/m	12m (1巻)	1,550/m

片開き用アルミ枠



マグネットバーを挿入

品番	品名	長さ(m)	重量(kg)	入数(本)	単価(円)
106611	片開き用 アルミ枠20	2.0	0.48	12	1,800
106612	片開き用 アルミ枠25	2.5	0.6	12	2,250
106613	片開き用 アルミ枠30	3.0	0.72	12	2,700
106614	片開き用 アルミ枠35	3.5	0.84	12	3,150
106615	片開き用 アルミ枠40	4.0	0.96	12	3,600
106616	別付レール	1m 当り	—	—	1,180

※マグネットバーは別売です。
※マグネットバーを挿入し上から皿頭のドリルネジ等で柱や壁に
固定します。
※取付け皿ネジは市販品をご用意ください。

穴あけ寸法 (押えバー)

穴あけ寸法	穴数(個)	ピッチ(mm)±2
定尺 2005 ^{±5} ₀	8	約 272.1
定尺 2505 ^{±5} ₀	10	約 267.2
定尺 3005 ^{±5} ₀	11	約 290.5
定尺 3505 ^{±5} ₀	13	約 283.7
定尺 4005 ^{±5} ₀	15	約 278.9

※穴あけはレールの両端50mm、ピッチ 300mm以内となります。

フレーム穴開け工具


単位：円(税別)

価格(1ヵ所)

620

※フレームへの穴開け加工も承ります。
※穴位置のご指定が必要になります。

ネット押えバー



品番	品名	長さ(m)	重量(kg)	入数(本)	単価(円)
106721	ネット押えバー 20	2.0	0.4	20	2,600
106722	ネット押えバー 25	2.5	0.5	20	3,250
106723	ネット押えバー 30	3.0	0.6	20	3,900
106724	ネット押えバー 35	3.5	0.7	20	4,550
106725	ネット押えバー 40	4.0	0.8	20	5,200
106726	ネット押えバー 特注	1m 当り	—	—	1,700

ライト部品価格表

ランナー									
30用 5Qランナー	40ベアリングランナー	40用 ステージランナーS	ST-40専用 重量級ランナー	ステンレス Aランナー	ステンレス Bランナー	30用/Qフックランナー	40用/TフックランナーA	40ベアリング Tフックランナー	40用/TフックランナーS
(入数50) 許容荷重8kg 重量:5g	(入数30) ベアリング入り 許容荷重20kg 重量:24g	(入数30) 許容荷重12kg 重量:24g	(入数10) 許容荷重30kg 重量:22g	(入数50) 許容荷重20kg 重量:18g	(入数50) ベアリング入り 許容荷重20kg 重量:20g	(入数50) 許容荷重8kg 重量:18g	(入数30) 許容荷重10kg 重量:20g	(入数30) ベアリング入り 許容荷重20kg 重量:31g	(入数30) 許容荷重12kg 重量:31g
003033	004063	004030	106233	004401	004402	003032	004039	004064	004040
樹脂/スチール	樹脂/スチール	樹脂/スチール	樹脂/ステンレス	樹脂/ステンレス	樹脂/ステンレス	樹脂/スチール	樹脂/スチール	樹脂/スチール	樹脂/スチール
¥240/個	¥700/個	¥480/個	¥2,500/個	¥380/個	¥680/個	¥390/個	¥530/個	¥980/個	¥580/個

ランナー				吊金具		マグネット		その他	
スナップステン Aランナー	スナップステン Bランナー	ST-40専用重量級 フックランナー	ST-40専用 アジャストランナー	フレーム吊金具	マグネット	マグネット受板	サイドクッション	マグネットバー	
(入数50) φ5 許容荷重20kg 重量:31g	(入数50) φ5 ベアリング入り 許容荷重20kg 重量:34g	(入数10) φ5 ベアリング入り 許容荷重30kg 重量:33g	(入数10) ベアリング入り 許容荷重30kg 重量:80g	(入数50) φ32M5×35mm付 重量:20g	1mごとに 1ヶ所 (入数50) ドリル φ3.5×13mm付 重量:40g	(入数50) タッピングネジ 3×20mm付 重量:25g	ハワミでカット可能 (入数1巻100m) 重量:50g/m	(入数1巻12m) 重量:0.4g/m	
004403	004404	106234	106236	106265	106261	106264	106262	106609	
樹脂/ステンレス	樹脂/ステンレス	樹脂/ステンレス	樹脂/ステンレス	ステンレス	樹脂/スチール	スチール	軟質樹脂	両面磁気	
¥680/個	¥980/個	¥2,800/個	¥3,500/個	¥650/個	¥340/個	¥140/個	¥480/m	1,550/m	

エンドキャップ			ロック金具		固定金具	取手
サイドフレーム ライト用 エンドキャップ	中間フレーム リンク用 エンドキャップ	スリム中間フレーム エンドキャップ	サイドフレームライト 用面取りロック金具	サイドフレームライト 用片側ロック金具	フレーム固定金具	サイドハンドル ライト
(入数20) タッピングネジ 3.5×16mm付 重量:6g	(入数40) 圧入タイプ 重量:4g	(入数50) 圧入タイプ 重量:3g	(入数5) ドリルネジ4×13mm付 重量:160g	(入数5) ドリルネジ4×20mm付 重量:140g	(入数20) タッピングネジ 3×20mm付 重量:45g	(入数1) ドリルネジ 4×15mm付 重量:50g
106631	106645	106646	106655	106656	106268	106641
樹脂	樹脂	樹脂	樹脂/スチール	樹脂/スチール	スチール	樹脂
¥150/個	¥100/個	¥100/個	¥2,400/個	¥2,400/個	¥400/個	¥980/個

丸落とし・丸落とし受								
スチールφ13 丸落とし	スチールφ13 丸落とし受	スチールφ13 丸落とし受ロング	スチールφ15 丸落とし	スチールφ16 丸落としロング	スチールφ16 丸落とし受	ステンレスφ12 丸落とし	ステンレスφ12 丸落とし受	ステンレスφ12 丸落とし受ロング
(入数5) ネジ・ナット付 重量:460g	下穴:φ18 深さ30~80mm 重量:27g	下穴:φ18 φ17.5 深さ50~80mm 重量:32g	(入数4) ネジ・ナット付 重量:1200g	(入数4) ストローク 300mm ネジ・ナット付 重量:1800g	下穴:φ22 深さ30~250mm 重量:35g	(入数3) ネジ・ナット付 重量:427g	下穴:φ18 深さ30~80mm 重量:27g	下穴:φ18 φ17.5 深さ50~80mm 重量:42g
106405	106406	106651	106735	106653	106654	106603	106604	106652
スチール	スチール	スチール	スチール	スチール	スチール	ステンレス	ステンレス	ステンレス
¥1,580/個	¥600/個	¥750/個	¥4,000/個	¥6,300/個	¥680/個	¥3,700/個	¥1,240/個	¥2,300/個


オプション部品					
30用 隙間隠しブラケット	30用両側用 隙間隠しブラケット	40用 隙間隠しブラケット	40用両側用 隙間隠しブラケット	30・40用 隙間隠しアダプター	40型サイドキャップ (左右兼用)
(入数50) PAT.P 重量:4g	(入数50) PAT.P 重量:7g	(入数50) PAT.P 重量:5g	(入数50) PAT.P 重量:10g	(入数50) PAT.P 重量:2g	(入数3) 重量:49g
106286	106605	106407	106606	106287	106274
アルミ	アルミ	アルミ	アルミ	樹脂	スチール
¥200/個	¥240/個	¥240/個	¥280/個	¥150/個	¥850/個

Z Flame Zフレーム
間仕切りフレーム


Zフレーム [サイドフレーム リンクタイプ]

取付寸法図

SUS-40 (天井シングルブラケット付+Sカン)




サイドフレーム・中間フレームの丈(長さ) / SUS-40レールを天井シングルブラケットで固定する場合
上部隙間 下部隙間
取付け開口高さ寸法—79mm—30mm=フレーム丈




サイドフレーム・中間フレームの丈(長さ) / ST-40レールを天井シングルブラケットで固定する場合
上部隙間 下部隙間
取付け開口高さ寸法—67mm—30mm=フレーム丈

ST-40 (天井シングルブラケット付+重量級フックランナー)




サイドフレーム・中間フレームの丈(長さ) / ST-40レールを天井シングルブラケットで固定する場合
上部隙間 下部隙間
取付け開口高さ寸法—76mm—30mm=フレーム丈

Z-40 (天井シングルブラケット付+ベアリングTフックランナー)




サイドフレーム・中間フレームの丈(長さ) / Z-40レールを天井シングルブラケットで固定する場合
上部隙間 下部隙間
取付け開口高さ寸法—64mm—30mm=フレーム丈

Z-40 (天井シングルブラケット付+TフックランナーS)



サイドフレーム・中間フレームの丈(長さ) / Z-40レールを天井シングルブラケットで固定する場合
上部隙間 下部隙間
取付け開口高さ寸法—62mm—30mm=フレーム丈

Z-40 (天井シングルブラケット付+スナップステンBランナー)




サイドフレーム・中間フレームの丈(長さ) / Z-40レールを天井シングルブラケットで固定する場合
上部隙間 下部隙間
取付け開口高さ寸法—73mm—30mm=フレーム丈

単位:mm


Z フレーム
間仕切りフレーム

ST-30 (天井シングルブラケット付+Qフックランナー)




サイドフレーム・中間フレームの丈(長さ)/ST-30レールを天井シングルブラケットで固定する場合
上部隙間 下部隙間
取付け開口高さ寸法-54mm-30mm=フレーム丈

Z-30 (天井シングルブラケット付+Qフックランナー)




サイドフレーム・中間フレームの丈(長さ)/Z-30レールを天井シングルブラケットで固定する場合
上部隙間 下部隙間
取付け開口高さ寸法-53mm-30mm=フレーム丈

アクティ大型 (天井シングルブラケット付+Sカン)



サイドフレーム・中間フレームの丈(長さ)/アクティ大型レールを天井シングルブラケットで固定する場合
上部隙間 下部隙間
取付け開口高さ寸法-82mm-30mm=フレーム丈


アクティ大型 (天井シングルブラケット付+ATフックランナー)



サイドフレーム・中間フレームの丈(長さ)/アクティ大型レールを天井シングルブラケットで固定する場合
上部隙間 下部隙間
取付け開口高さ寸法-71mm-30mm=フレーム丈

ST-40専用重量級アジャストランナー

※高さ調整範囲15mm可能



40型レール間仕切りセット価格/アジャストランナー仕様(ST-40レール推奨) 単位:円(税別)

TYPE1 サイドフレームリンク(マグネットバータイプ)

両側セット	品番	セット価格	サイドフレーム	押えバー	フレーム吊金具	アジャストランナー	マグネットバー	フレームエンドキャップ	サイドバンドL6S
2.0m	106661	37,100	2本	2本	-	2個	4.0m	2個	4本
2.5m	106662	42,450	2本	2本	-	2個	5.0m	2個	4本
3.0m	106663	47,800	2本	2本	-	2個	6.0m	2個	4本
3.5m	106664	53,150	2本	2本	-	2個	7.0m	2個	4本
4.0m	106665	58,500	2本	2本	-	2個	8.0m	2個	4本

TYPE3 サイドフレームリンク(マグネットバータイプ)

片側セット	品番	セット価格	サイドフレーム	押えバー	フレーム吊金具	アジャストランナー	マグネットバー	フレームエンドキャップ	サイドバンドL6S	片側同アルミ枠
2.0m	106666	23,450	1本	1本	-	1個	4.0m	1個	2本	1本
2.5m	106667	27,350	1本	1本	-	1個	5.0m	1個	2本	1本
3.0m	106668	31,250	1本	1本	-	1個	6.0m	1個	2本	1本
3.5m	106669	35,150	1本	1本	-	1個	7.0m	1個	2本	1本
4.0m	106670	39,050	1本	1本	-	1個	8.0m	1個	2本	1本

Z Flame Zフレーム

間仕切りフレーム

Zフレーム [マグネットバータイプ] 間仕切りフレームセット価格表

40型レール間仕切り基本セット価格

単位：円(税別)


※基本セットにはレール・ビニールシート・フックランナーは含まれておりません。
※価格には消費税、取付け工事費は含まれておりません。

※商品コードでご注文ください。

TYPE1

片開きセット	品番	セット価格	サイドフレーム	押えバー	フレーム高金具	40ベアリングランナー	マグネットバー	フレームエンドキャップ	サイドハンドル 6S
2.0 m	106621	32,800	2本	2本	2コ	2コ	4.0 m	2コ	4本
2.5 m	106622	38,150	2本	2本	2コ	2コ	5.0 m	2コ	4本
3.0 m	106623	43,500	2本	2本	2コ	2コ	6.0 m	2コ	4本
3.5 m	106624	48,850	2本	2本	2コ	2コ	7.0 m	2コ	4本
4.0 m	106625	54,200	2本	2本	2コ	2コ	8.0 m	2コ	4本


セット構成 TYPE 1



TYPE3

片開きセット	品番	セット価格	サイドフレーム	押えバー	フレーム高金具	40ベアリングランナー	マグネットバー	フレームエンドキャップ	サイドハンドル 6S	片開き用アルミ枠
2.0 m	106626	21,300	1本	1本	1コ	1コ	4.0 m	1コ	2本	1本
2.5 m	106627	25,200	1本	1本	1コ	1コ	5.0 m	1コ	2本	1本
3.0 m	106628	29,100	1本	1本	1コ	1コ	6.0 m	1コ	2本	1本
3.5 m	106629	33,000	1本	1本	1コ	1コ	7.0 m	1コ	2本	1本
4.0 m	106630	36,900	1本	1本	1コ	1コ	8.0 m	1コ	2本	1本

セット構成 TYPE 3



30型レール間仕切り基本セット価格

単位：円(税別)


※基本セットにはレール・ビニールシート・フックランナーは含まれておりません。
※価格には消費税、取付け工事費は含まれておりません。

※商品コードでご注文ください。

TYPE1

片開きセット	品番	セット価格	サイドフレーム	押えバー	フレーム高金具	30用SQランナー	マグネットバー	フレームエンドキャップ	サイドハンドル 6S
2.0 m	106631	31,880	2本	2本	2コ	2コ	4.0 m	2コ	4本
2.5 m	106632	37,230	2本	2本	2コ	2コ	5.0 m	2コ	4本
3.0 m	106633	42,580	2本	2本	2コ	2コ	6.0 m	2コ	4本
3.5 m	106634	47,930	2本	2本	2コ	2コ	7.0 m	2コ	4本
4.0 m	106635	53,280	2本	2本	2コ	2コ	8.0 m	2コ	4本


セット構成 TYPE 1



TYPE3

片開きセット	品番	セット価格	サイドフレーム	押えバー	フレーム高金具	30用SQランナー	マグネットバー	フレームエンドキャップ	サイドハンドル 6S	片開き用アルミ枠
2.0 m	106636	20,840	1本	1本	1コ	1コ	4.0 m	1コ	2本	1本
2.5 m	106637	24,740	1本	1本	1コ	1コ	5.0 m	1コ	2本	1本
3.0 m	106638	28,640	1本	1本	1コ	1コ	6.0 m	1コ	2本	1本
3.5 m	106639	32,540	1本	1本	1コ	1コ	7.0 m	1コ	2本	1本
4.0 m	106640	36,440	1本	1本	1コ	1コ	8.0 m	1コ	2本	1本

セット構成 TYPE 3



間仕切りフレーム

Zフレーム [マグネットタイプ] 間仕切りフレームセット価格表

Zフレーム

間仕切りフレーム

40型レール間仕切り基本セット価格

単位：円(税別)


※基本セットにはレール・ビニールシート・フックランナーは含まれておりません。
※価格には消費税、取付け工費は含まれておりません。

※商品コードでご注文ください。

TYPE1

両開きセット	品番	セット価格	サイドフレーム	押えバー	フレーム吊金具	40ヘアリングランナー	ロングマグネット	サイドクッション	フレームエンドキャップ	サイドハンドル6S
2.0m	106461	30,680	2本	2本	2コ	2コ	4コ	4m	2コ	4本
2.5m	106462	36,040	2本	2本	2コ	2コ	6コ	5m	2コ	4本
3.0m	106463	40,320	2本	2本	2コ	2コ	6コ	6m	2コ	4本
3.5m	106464	45,680	2本	2本	2コ	2コ	8コ	7m	2コ	4本
4.0m	106465	49,960	2本	2本	2コ	2コ	8コ	8m	2コ	4本


セット構成
TYPE 1



TYPE3

片開きセット	品番	セット価格	サイドフレーム	押えバー	フレーム吊金具	40ヘアリングランナー	ロングマグネット	ロングマグネット受座	サイドクッション	フレームエンドキャップ	サイドハンドル6S
2.0m	106471	15,760	1本	1本	1コ	1コ	2コ	2コ	2m	1コ	2本
2.5m	106472	18,650	1本	1本	1コ	1コ	3コ	3コ	2.5m	1コ	2本
3.0m	106473	20,790	1本	1本	1コ	1コ	3コ	3コ	3.0m	1コ	2本
3.5m	106474	23,680	1本	1本	1コ	1コ	4コ	4コ	3.5m	1コ	2本
4.0m	106475	25,820	1本	1本	1コ	1コ	4コ	4コ	4.0m	1コ	2本

セット構成
TYPE 3



30型レール間仕切り基本セット価格

単位：円(税別)


※基本セットにはレール・ビニールシート・フックランナーは含まれておりません。
※価格には消費税、取付け工費は含まれておりません。

※商品コードでご注文ください。

TYPE1

両開きセット	品番	セット価格	サイドフレーム	押えバー	フレーム吊金具	30用/5Qランナー	ロングマグネット	サイドクッション	フレームエンドキャップ	サイドハンドル6S
2.0m	106521	29,760	2本	2本	2コ	2コ	4コ	4m	2コ	4本
2.5m	106522	35,120	2本	2本	2コ	2コ	6コ	5m	2コ	4本
3.0m	106523	39,400	2本	2本	2コ	2コ	6コ	6m	2コ	4本
3.5m	106524	44,760	2本	2本	2コ	2コ	8コ	7m	2コ	4本
4.0m	106525	49,040	2本	2本	2コ	2コ	8コ	8m	2コ	4本

セット構成
TYPE 1



TYPE3

片開きセット	品番	セット価格	サイドフレーム	押えバー	フレーム吊金具	30用/5Qランナー	ロングマグネット	ロングマグネット受座	サイドクッション	フレームエンドキャップ	サイドハンドル6S
2.0m	106531	15,300	1本	1本	1コ	1コ	2コ	2コ	2m	1コ	2本
2.5m	106532	18,190	1本	1本	1コ	1コ	3コ	3コ	2.5m	1コ	2本
3.0m	106533	20,330	1本	1本	1コ	1コ	3コ	3コ	3.0m	1コ	2本
3.5m	106534	23,220	1本	1本	1コ	1コ	4コ	4コ	3.5m	1コ	2本
4.0m	106535	25,360	1本	1本	1コ	1コ	4コ	4コ	4.0m	1コ	2本

セット構成
TYPE 3



Z Flame Zフレーム


間仕切りフレーム

Zフレーム [サイドフレームライトタイプ]


取付寸法図

単位:mm

ST-40 (天井シングルブラケット付+ペアリングTフックランナー)




サイドフレーム・中間フレームの丈(長さ)/ST-40レールを天井シングルブラケットで固定する場合
 上部隙間 下部隙間
取付け開口高さ寸法=67mm+30mm=フレーム丈




サイドフレーム・中間フレームの丈(長さ)/Z-40レールを天井シングルブラケットで固定する場合
 上部隙間 下部隙間
取付け開口高さ寸法=64mm+30mm=フレーム丈

ST-30 (天井シングルブラケット付+Qフックランナー)




サイドフレーム・中間フレームの丈(長さ)/ST-30レールを天井シングルブラケットで固定する場合
 上部隙間 下部隙間
取付け開口高さ寸法=54mm+30mm=フレーム丈




サイドフレーム・中間フレームの丈(長さ)/Z-30レールを天井シングルブラケットで固定する場合
 上部隙間 下部隙間
取付け開口高さ寸法=53mm+30mm=フレーム丈

アクティ大型 (天井シングルブラケット付+ATフックランナー)



サイドフレーム・中間フレームの丈(長さ)/アクティ大型レールを天井シングルブラケットで固定する場合
 上部隙間 下部隙間
取付け開口高さ寸法=71mm+30mm=フレーム丈

アクティ大型 (天井シングルブラケット付+Sカン)



サイドフレーム・中間フレームの丈(長さ)/アクティ大型レールを天井シングルブラケットで固定する場合
 上部隙間 下部隙間
取付け開口高さ寸法=82mm+30mm=フレーム丈

40型レールサイドフレーム ライト / マグネットバータイプセット価格 単位：円(税別)


※基本セットにはレール・ビニールシート・フックランナーは含まれておりません。
※価格には消費税、取付け工費は含まれておりません。

※商品コードでご注文ください。

TYPE1

両開きセット	品番	セット価格	サイドフレーム ライト	押えバー	フレーム 吊金具	40ヘアリング ランナー	マグネットバー	フレーム エンドキャップ	サイドハンドル ライト
2.0m	106671	25,120	2本	2本	2コ	2コ	4.0m	2コ	4本
2.5m	106672	29,670	2本	2本	2コ	2コ	5.0m	2コ	4本
3.0m	106673	34,220	2本	2本	2コ	2コ	6.0m	2コ	4本
3.5m	106674	38,770	2本	2本	2コ	2コ	7.0m	2コ	4本
4.0m	106675	43,320	2本	2本	2コ	2コ	8.0m	2コ	4本


セット構成
TYPE 1



TYPE3

片開きセット	品番	セット価格	サイドフレーム ライト	押えバー	フレーム 吊金具	40ヘアリング ランナー	マグネットバー	フレーム エンドキャップ	サイドハンドル ライト	片開き用 アルミ枠
2.0m	106676	17,460	1本	1本	1コ	1コ	4.0m	1コ	2本	1本
2.5m	106677	20,960	1本	1本	1コ	1コ	5.0m	1コ	2本	1本
3.0m	106678	24,460	1本	1本	1コ	1コ	6.0m	1コ	2本	1本
3.5m	106679	27,960	1本	1本	1コ	1コ	7.0m	1コ	2本	1本
4.0m	106680	31,460	1本	1本	1コ	1コ	8.0m	1コ	2本	1本

セット構成
TYPE 3



30型レールサイドフレーム ライト / マグネットバータイプセット価格 単位：円(税別)


※基本セットにはレール・ビニールシート・フックランナーは含まれておりません。
※価格には消費税、取付け工費は含まれておりません。

※商品コードでご注文ください。

TYPE1

両開きセット	品番	セット価格	サイドフレーム ライト	押えバー	フレーム 吊金具	30型 SQランナー	マグネットバー	フレーム エンドキャップ	サイドハンドル ライト
2.0m	106681	24,200	2本	2本	2コ	2コ	4.0m	2コ	4本
2.5m	106682	28,750	2本	2本	2コ	2コ	5.0m	2コ	4本
3.0m	106683	33,300	2本	2本	2コ	2コ	6.0m	2コ	4本
3.5m	106684	37,850	2本	2本	2コ	2コ	7.0m	2コ	4本
4.0m	106685	42,400	2本	2本	2コ	2コ	8.0m	2コ	4本


セット構成
TYPE 1



TYPE3

片開きセット	品番	セット価格	サイドフレーム ライト	押えバー	フレーム 吊金具	30型 SQランナー	マグネットバー	フレーム エンドキャップ	サイドハンドル ライト	片開き用 アルミ枠
2.0m	106686	17,000	1本	1本	1コ	1コ	4.0m	1コ	2本	1本
2.5m	106687	20,500	1本	1本	1コ	1コ	5.0m	1コ	2本	1本
3.0m	106688	24,000	1本	1本	1コ	1コ	6.0m	1コ	2本	1本
3.5m	106689	27,500	1本	1本	1コ	1コ	7.0m	1コ	2本	1本
4.0m	106690	31,000	1本	1本	1コ	1コ	8.0m	1コ	2本	1本

セット構成
TYPE 3



間仕切りフレーム対応レール参考見積例

単位：円(税別)

40型レール/天井ブラケット付参考価格

長さ	ST-40 アルミ	Z-40 スチール	SUS-40 ステンレス	レールの長さ	キャップ	ランナー	ブラケット	継線 (2本1組)	継カバー
ランナー	Aランナー	Aランナー	SUSランナー	—	—	—	—	—	—
2.0m	13,000	11,800	26,600	2.0m×1本	2個	12個	3個	—	—
3.0m	19,340	17,540	39,600	3.0m×1本	2個	18個	5個	—	—
4.0m	25,400	23,000	51,700	4.0m×1本	2個	24個	6個	—	—
5.0m	32,340	29,340	66,000	2.0m×1本+3.0m×1本	2個	30個	7個	1組	1個
6.0m	38,400	34,800	78,100	3.0m×2本	2個	36個	8個	1組	1個
7.0m	44,460	40,260	90,200	3.0m×1本+4.0m×1本	2個	42個	9個	1組	1個
8.0m	50,520	45,720	102,300	4.0m×2本	2個	48個	10個	1組	1個
9.0m	57,460	52,060	116,600	3.0m×3本	2個	54個	11個	2組	2個
10.0m	63,520	57,520	128,700	3.0m×2本+4.0m×1本	2個	60個	12個	2組	2個

40型レール/シングルブラケット付参考価格

長さ	ST-40 アルミ	Z-40 スチール	SUS-40 ステンレス	レールの長さ	キャップ	ランナー	ブラケット	継線 (2本1組)	継カバー
ランナー	Qランナー	Qランナー	ステンレスランナー	—	—	—	—	—	—
2.0m	13,180	11,980	26,390	2.0m×1本	2個	12個	3個	—	—
3.0m	19,640	17,840	39,250	3.0m×1本	2個	18個	5個	—	—
4.0m	25,760	23,360	51,280	4.0m×1本	2個	24個	6個	—	—
5.0m	32,760	29,760	65,510	2.0m×1本+3.0m×1本	2個	30個	7個	1組	1個
6.0m	38,880	35,280	77,540	3.0m×2本	2個	36個	8個	1組	1個
7.0m	45,000	40,800	89,570	3.0m×1本+4.0m×1本	2個	42個	9個	1組	1個
8.0m	51,120	46,320	101,600	4.0m×2本	2個	48個	10個	1組	1個
9.0m	58,120	52,720	115,830	3.0m×3本	2個	54個	11個	2組	2個
10.0m	64,240	58,240	127,860	3.0m×2本+4.0m×1本	2個	60個	12個	2組	2個

※ブラケットの個数・ランナーの個数は、現場仕様に応じて追加してください。 ※部材のみの価格になり組立費は含まれておりません。

30型レール/天井ブラケット付参考価格




長さ	ST-30 アルミ	Z-30 スチール	N-30 ステンレス	N-30 アルミ	レールの長さ	キャップ	ランナー	ブラケット	継線 (2本1組)	継カバー
ランナー	Qランナー	Qランナー	ステンレスランナー	Qランナー	—	—	—	—	—	—
2.0m	6,770	6,970	14,980	7,170	2.0m×1本	2個	12個	3個	—	—
3.0m	10,050	10,350	22,220	10,650	3.0m×1本	2個	18個	5個	—	—
4.0m	13,080	13,480	28,760	13,880	4.0m×1本	2個	24個	6個	—	—
5.0m	16,910	17,410	37,020	17,970	2.0m×1本+3.0m×1本	2個	30個	7個	1組	1個
6.0m	19,940	20,540	43,560	21,200	3.0m×2本	2個	36個	8個	1組	1個
7.0m	22,970	23,670	50,100	24,430	3.0m×1本+4.0m×1本	2個	42個	9個	1組	1個
8.0m	26,000	26,800	56,640	27,660	4.0m×2本	2個	48個	10個	1組	1個
9.0m	29,830	30,730	64,900	31,750	3.0m×3本	2個	54個	11個	2組	2個
10.0m	32,860	33,860	71,440	34,980	3.0m×2本+4.0m×1本	2個	60個	12個	2組	2個

※ブラケットの個数・ランナーの個数は、現場仕様に応じて追加してください。 ※部材のみの価格になり組立費は含まれておりません。

大型レール・間仕切りフレームについて

Zフレーム オプション部品



使いやすいシンプル形状のSカン。素材は、ステンレス製とスチール製です。

Sカン					
SUS-Sカン50	SUS-Sカン45	SUS-Sカン37	Sカン50	Sカン37	Sカン29
					
(入数300) 重量:12g	(入数200) 重量:10g	(入数500) 重量:5g	(入数300) 重量:12g	(入数500) 重量:5g	(入数1000) 重量:2g
106351N	106269	106352	106353N	106354	106355
ステンレス φ4	ステンレス φ4	ステンレス φ3	スチール φ4	スチール φ3	スチール φ2
¥210/個	¥170/個	¥60/個	¥50/個	¥25/個	¥25/個

シートの固定時に床面・壁面にご使用ください。

グラントフック	
グラントフック SUS304 GF-1	ダブルグラントフック SUS304 GF-2
	
(入数50) 重量:14g	(入数50) 重量:15g
106401	106402
ステンレス	ステンレス
¥370/個	¥390/個

■ 納まり図


ウェイトロープ (又は兼用チェーン)
グラントフック
ダブルグラントフック

シートがかけ易い形状の2タイプ。素材は、ステンレス製とスチール製です。

ロングスナップ		
ステンレス ロングスナップ	ロングスナップ	ショートスナップ
		
(入数50) 許容荷重:30kg 重量:14g	(入数100) 許容荷重:10kg 重量:10g	(入数100) 許容荷重:10kg 重量:9g
106289N	106291N	004405
ステンレス φ5	スチール φ4.5	スチール φ4.5
¥350/個	¥200/個	¥200/個

シートの固定や収納に!

納期をお問合せください。

止め部材				
ステンレスフック	タッセルベルトバックル式 ブラック	タッセルベルトバックル式 ホワイト	ステンレスチェーン	プラスチックチェーン
				
(入数10) ドリルねじ4×19 重量:50g	(入数2m) 25mm幅 重量:44g	(入数2m) 25mm幅 重量:44g	(入数2m/本) 25mm幅 重量:1310g	(入数30m巻) 幅径φ6 重量:90g/m
106657	106658	106659	106643	106642
ステンレス	樹脂/ナイロン	樹脂/ナイロン	ステンレス	ポリエチレン
¥2,300/個	¥1,200/個	¥1,200/個	¥6,400/本	¥1,100/m

Z Flame Zフレーム



間仕切りフレーム

Zフレーム [マグネットバータイプ/組立方法]

取付寸法図・組立図

単位:mm

サイドフレームリンク寸法図 (PAT.P)




サイドフレーム・中間フレームの丈(長さ)測り方

ST-40レールを天井シングルブラケットで固定する場合
 上部側面 下部側面
 取付け開口高さ寸法-67mm-30mm=フレーム丈

ST-30レールを天井シングルブラケットで固定する場合
 上部側面 下部側面
 取付け開口高さ寸法-54mm-30mm=フレーム丈

※各カーテンレールに対応する取付寸法図は、P.112~をご覧ください。


フレーム組立図



フレーム組立方法

1 サイドフレームの穴あけ ※上下・前後 注意

アジャストランナーの吊下げ孔φ5.5mmをあけます。




サイドフレームの前後方向はどちらでもかまいませんが、上図の方向が綺麗に見えて納まります。

※ 両開きロック金具及び片開きロック金具を使用する場合
 124ページの部品説明図を参考にφ9mmの孔をあけておきます。

※各カーテンレールに対するフレーム吊金具の吊下げ孔位置はP.112・P.113・P.116をご覧ください。


2 マグネットバーの挿入

マグネットバーは両面磁極になっています。吸着面の溝数に注意してサイドフレームに挿入してください。



3 フレーム金具の取付け

ランナーと組み合わせてサイドフレームを吊下げます。




※ランナーはカーテンレールに入っている状態です。

*各カーテンレールに対するフレーム吊金具の吊下げ孔位置は P.112 - P.113 - P.116 をご覧ください。


4 アジャストランナーの取付け

- 吊金具をサイドフレームに吊下げねじで取付け。
- サイドフレームごと左に回して高さを調整。
- 固定ナットをしっかりと締付けて完了。




5 ビニールシートの取付け

サイドフレームに押エバーでビニールシートを挟み込んで付属のドリルねじで取付けます。



サイドフレーム長さ(m)	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0
押エバー穴数(個)	8	10	11	13	15

※カーテンレール端部からランナーの挿入が可能な場合、1～5の組立て作業後にカーテンレールへ吊下げる事も可能です。




3～5の組立て作業が高所になりますので十分に注意してください。

6 サイドハンドルの取付け

サイドフレームの操作しやすい高さにドライバーで取付けます。

【スタンダード型】
シルバー塗装仕上げ


【ロングバイズ型】
全長184mm シルバー塗装 / アルマイト仕上げ
全長284mm シルバー塗装 / アルマイト仕上げ



【固定方法の解説】

ハンドル固定ネジをドライバーで締め付けて、固定板とハンドル本体でサイドポールを挟み固定します。

←固定板を内側から見た透視図→




ハンドル挿入時 (When inserting handle) / ドライバー締込時 (When tightening with driver)

7 丸落としの取付け

直径13mm(スチール製)
直径12mm(ステンレス製)

受金具をサイドフレームに取り付けて落下棒を受金具に差し込みます。



丸落とし受

固定したいサイドフレーム・中間フレーム位置の床面にφ18mm 深さ 30～80mm の下穴をあけて差込みます。



Z Flame Zフレーム



間仕切りフレーム

Zフレーム [マグネットタイプ/組立方法]

取付寸法図・組立図

単位:mm

サイドフレームリンク寸法図 (PAT.P)




サイドフレーム・中間フレームの丈(長さ) 測り方

ST-40レールを天井シングルブラケットで固定する場合
 上部側面 下部側面
 取付け開口高さ寸法=67mm+30mm=フレーム丈

ST-30レールを天井シングルブラケットで固定する場合
 上部側面 下部側面
 取付け開口高さ寸法=54mm+30mm=フレーム丈

※各カーテンレールに対応する取付寸法図は、P.112をご覧ください。


フレーム組立図



フレーム組立方法

1 サイドフレームの穴あけ ※上下・前後 注意

アジャスターの吊下げ孔φ5.5mmをあけます。



※両開きロック金具及び片開きロック金具を使用する場合
 124ページの部品説明図を参考にφ9mmの孔をあけておきます。

※各カーテンレールに対するフレーム吊金具の吊下げ孔位置は
 P.112・P.113・P.116をご覧ください。

2 マグネットの取付け

①両開きタイプ(マグネット同士を合わせるタイプ)では、向い合ったマグネットが正しく接合する事を十分に確認してサイドフレームに固定します。



②片開きタイプ(マグネットをマグネット受板に合わせるタイプ)では、取付ける向きは関係ありません。

マグネットは、サイドフレーム 1m毎に1個(組)使用してください。
 より吸着力が必要な場合は、数量を増やして吸着力をアップさせてください。

3 エンドキャップの取付け

サイドフレームの合わせ面の底部に、付属のドリルねじで取付ける。



4 サイドクッションの取付け

マグネットを除くサイドフレームの合わせ面に、サイドクッションを折り入れて固定します。

✂ はさみでカットして寸法調整できます。

※コーナー・三方合わせの場合でもサイドフレーム3面に取付け可能。


①折り曲げて挿入 ②押し広げて完了

【合わせ面側】



5 フレーム金具の取付け


ランナーと組み合わせてサイドフレームを吊下げます。



※各カーテンレールに対するフレーム吊金具の吊下げ孔位置は P.112 - P.113 - P.116 をご覧ください。


6 アジャストランナーの取付け

① 吊金具をサイドフレームに吊下げねじで取付け。② サイドフレームごと左に回して高さを調整。③ 固定ナットをしっかり締めて完了。




7 ビニールシートの取付け

サイドフレームに押えバーでビニールシートを挟み込んで付属のドリルねじで取付けます。



サイドフレーム長さ(m)	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0
押えバー穴数(個)	8	10	11	13	15

※カーテンレール端部からランナーの挿入が可能な場合、①～⑦の組立て作業後にカーテンレールへ吊下げる事も可能です。




注意 ⑤～⑦の組立て作業が高所になりますので十分に注意してください。

8 サイドハンドルの取付け


サイドフレームの操作しやすい高さにドライバーで取付けます。

【スタンダード型】 シルバー塗装仕上げ
【ロングバイズ型】 全長184mm シルバー塗装 / アルマイト仕上げ
全長284mm シルバー塗装 / アルマイト仕上げ



【固定方法の解説】


ハンドル固定ネジをドライバーで締め付けて、固定板とハンドル本体でサイドポールを挟み固定します。



9 丸落としの取付け

直径13mm(スチール製)
直径12mm(ステンレス製)

受金具をサイドフレームに取付けて落し棒を受金具に差し込みます。



丸落とし受

固定したいサイドフレーム・中間フレーム位置の床面にφ18mm 深さ30～80mmの下穴をあけて差込みます。



Z Flame Zフレーム


間仕切りフレーム

Zフレーム [鍵掛穴付きロック金具・フレーム固定金具組立方法]

ロック金具・固定金具 寸法図・組立図


単位: mm

鍵掛穴付き片開きロック金具



鍵掛穴付き両開きロック金具


片側のフレームに9mmの孔をあけ、ねじ筒にはねを入れて垂金具をトラス頭ねじで組立てる。
 掛金具を水平にしてもう一方のボールを受金具をドリルねじで締め付ける。



フレーム固定金具

- ・サイドフレームと柱(壁面)へ簡単固定
- ・サイドフレーム1本につき 上下に各1個 計2個使用

【サイドフレーム固定図】



Zフレーム オプション部品

丸落し / 受座 組立方法

水周りに最適なステンレス(SUS304)タイプが新登場! 回り止め・抜け止め機能標準仕様

スチールφ13丸落し



ステンレスφ12丸落し



スチールφ16丸落し




スチールφ16丸落しロング



φ13・φ12ステンレス丸落しの場合

① φ5.5mmの貫通孔を2箇所あけ 付属ねじ・ナットで固定する。

② 落し棒を差込んで 抜け止めねじを取付けて完了。




φ16ステンレス丸落しの場合

New

① φ5.5mmの貫通孔を2箇所あけ 付属ねじ・ナットで固定する。


② 落し棒を差込んで 抜け止めねじを取付けて完了。



φ16スチール丸落しロングの場合


① φ5.5mmの貫通孔を4箇所あけ 付属ねじ・ナットで固定する。

② 落し棒を差込んで 抜け止めねじを取付けて完了。



丸落し受座の取付方法

単位:mm



品名	φ13丸落し受	φ13丸落し受 ロング	ステンレス φ12丸落し受	φ12丸落し受 ロング	φ16丸落し受
品番	106406	106651	106604	106652	106654
材質	スチール	スチール	ステンレス	ステンレス	スチール
A 外径	φ30	φ30	φ30	φ30	φ35
B 孔径	φ15	φ15	φ14	φ14	φ18
C 筒径	φ17.6	φ17.6	φ17.6	φ17.6	φ21.6
下穴径	φ18	φ18	φ18	φ18	φ22
D 全高	30	50	30	50	30
下穴深さ	30~80	50~80	30~80	50~80	30~250

Z Flame Zフレーム

Zフレーム オプション部品

[リンクシリーズ]に軽量なサイドフレームライトが新登場！

従来の「リンクシリーズ」マグネットバー・フレームジョイントと互換性があります。

リーズナブルなお値段で小型化+軽量化を実現しました！

サイドフレームライト(小型軽量・間仕切りフレーム)

屋内を小スペースで間仕切りにしたい！
従来の「リンクシリーズ」のマグネットバー・フレームジョイントが共通で使用できリーズナブルなお値段で小型化+軽量化を実現したサイドフレームです。

フレームジョイントが使用可能！

背面にビニールカーテンの取付けが可能！

材質：
アルミ押出材(A60635-T5)
アルマイト/クリア仕上げ

106711	サイドフレームライト20	2m	4,400円
106712	サイドフレームライト25	2.5m	5,500円
106713	サイドフレームライト30	3m	6,600円
106714	サイドフレームライト35	3.5m	7,700円
106715	サイドフレームライト40	4m	8,800円
106716	サイドフレームライト特注	1m当り	2,600円

ライト用 両開きロック金具

樹脂製レバーのつまみは手に馴染み操作が軽くなりました！

※両京錠で施錠可能です。

品番：106655
材質：スチール/樹脂
単価：2,400円 入数：5個

ライト用 片開きロック金具

レバーのつまみは狭い所でも操作がし易くなりました！

品番：106656
材質：スチール/樹脂
単価：2,400円 入数：5個

ステンレスフック

チェーンタッセルのフック掛けに！

品番：106657
材質：ステンレス
単価：2,300円 入数：10個

タッセルベルトバックル式

ビニールカーテンを開口時に束ねます。

品番：106658(ブラック) 106659(ホワイト)
材質：樹脂/ナイロン
単価：1,200円 入数：2m/本

ステンレスパイプハンドル

錆・腐食に強いステンレス製ハンドルが新登場！

品番：106649
材質：SUS304ステンレス/アルミダイカスト
単価：3,800円 入数：1個

便利なオプション部品も続々ラインナップ!

Zフレームシリーズにフレームをしっかりロックする「ロック金具」や防鳥・防犯用に便利な「ネット固定式バー」が新登場!

鍵掛穴付き片開きロック金具

片開きアルミ枠の切断が不要で簡単取付け! 壁面はもちろん、コーナー部への取付けも可能です。フレーム1本ごとに1個を取付けます。

品番: **106734**
材質: スチール
単価: **3,400円** 入数: 5個

付属部品
コーナースペーサー2個付
掛穴φ10
タッピン4×20mm他付
重量: 300g

受け側
片開用アルミ枠の裏側にねじ止め

コーナー
スペーサー

コーナースペーサー取付例

スライドロック金具(両開き/片開き兼用)

サイドフレームへの穴あけ不要で簡単取付け! ドライバーで締めるだけで取付けできます。 ※マグネットバータイプには使用できません。

品番: **106648**
材質: ステンレス/樹脂
単価: **2,400円** 入数: 1個

付属部品

スライドノブ	スライド金具 固定型石	スライド金具	取付ネジ(黒)	両開き用 側金具 A	片開き用 側金具 B	6ヶ所 ドリルねじ	6ヶ所 タッピン
PCM樹脂	10625/SUS304	SUS430	ステンレス	SUS430	SUS430	ステンレス	ステンレス

ネット押えバー(マグネットバータイプ・マグネットタイプ・マグネット付きタイプ)

Zフレームシリーズに防鳥・防犯用に便利な「ネット押えバー」が新登場! 用途に合わせて屋内、屋外でご利用いただけます。

[40型レール両開きセット価格]

両開きセット	品番	セット価格	サイドフレーム	ネット押えバー	フレーム両端金具	6ヶ所アクリルグラブナー	マグネットバー	フレームエンドキャップ	サイドハンドル&S
2.0m	106691	34,800	2本	2本	2コ	2コ	4.0m	2コ	4本
2.5m	106692	40,650	2本	2本	2コ	2コ	5.0m	2コ	4本
3.0m	106693	46,500	2本	2本	2コ	2コ	6.0m	2コ	4本
3.5m	106694	52,350	2本	2本	2コ	2コ	7.0m	2コ	4本
4.0m	106695	58,200	2本	2本	2コ	2コ	8.0m	2コ	4本

[40型レール片開きセット価格]

片開きセット	品番	セット価格	サイドフレーム	ネット押えバー	フレーム両端金具	6ヶ所アクリルグラブナー	マグネットバー	フレームエンドキャップ	サイドハンドル&S	防犯目印付品
2.0m	106696	22,300	1本	1本	1コ	1コ	4.0m	1コ	2本	1本
2.5m	106697	26,450	1本	1本	1コ	1コ	5.0m	1コ	2本	1本
3.0m	106698	30,600	1本	1本	1コ	1コ	6.0m	1コ	2本	1本
3.5m	106699	34,750	1本	1本	1コ	1コ	7.0m	1コ	2本	1本
4.0m	106700	38,900	1本	1本	1コ	1コ	8.0m	1コ	2本	1本

[両開き用]
壁面や天井に取付けが可能。

[マグネットバー・マグネットタイプ用]
サイドフレームに取付けが可能。

[サイドフレームライト用]
サイドフレームライトに取付けが可能。

Z Flame Zフレーム

間仕切りフレーム

Zフレーム [オプション部品]

ジョイント

サイドフレームリンク (ジョイント可能タイプ)



最大8mまで
フレームの延長可能

アコーディオンシート等の厚物シートも取付可能

中間フレームリンク (ジョイント可能タイプ)



最大8mまで
フレームの延長可能

横風によるシートのパタツキを抑制

フレーム用ジョイント (リンク専用)




長さ400mm
付属ドリルねじ
35×13mm

最大8mまでフレームの延長が可能

Zフレームリンク専用ジョイント (検査型)

高さのある同口や出入口に最適！
強度160%アップで「長尺対応」や「連続」等の問題を軽減します。
+ 基本完成品との比較試験による

長さ200mm



強度試験実施風景



品番: 106602
材質: アルミ
単価: 2,000円 入数: 1本

付属部品



なべ小ねじ : (SUS304)/M5×30/4本
平座金 : (SUS304)/M5/8枚
六角袋ナット : (SUS304)/M5/4個




半層外用フレームジョイント (検査型)

- ① 寸法ゲージ等を使用してサイドフレームにφ5.5の貫通穴を4カ所 (内外各2カ所) を正確に穴あけします。
- ② ジョイントを片方のサイドフレームに差込んで付属のねじ・座金をナットで締めつける。
- ③ もう一方のサイドフレームに差込んで締めつけて直立完了!




フレーム内部に

φ5.5
貫通穴
(mm)




フレームジョイント方法

フレーム用ジョイントを付属ドリルねじで締めつけてフレームを延長させます。



[サイドフレームリンクの場合]



[中間フレームリンクの場合]

* シート取付面でない対面方向にねじ止め。




注意 上下のフレームがまっすぐになる様に、ドリルねじで取付けてください。また、左図の様にドリルねじの取付け位置をずらして取付けてください。

ロングサイドハンドル7S


全長284ミリの大型サイドハンドル



長さ184mm 長さ284mm





つかめる範囲が広いので最適な位置でつかんで、楽に開閉操作ができます。大型を加えて全4タイプのハンドルを揃えました。



中間フレーム2タイプ

薄型のスリム中間フレームが加わり2タイプの取付けが可能となりました。



40・30用メンテナンスカバー

シートのメンテナンスが簡単! 「メンテナンスカバー」
ビニールカーテンの交換やランナーの交換が簡単にできる。
「40・30型メンテナンスカバー (PAT.P)」。

- *当製品は、レール(150mm程度)が別途必要です。
- *レールのジョイント部は、ランナーは走行できません。
- *メンテナンスカバーの両サイドのブラケットは、ピッチ300mm以内としてください。



【例】
開口幅 3000 mm の場合は、
2850 mm と 150 mm のレール
が必要となります。

「レール隙間隠し」

省エネ効果を大幅に向上させる「30型用レール隙間隠し」
レールとビニールシートの間の隙間を、専用ブラケット・アダプター
に既製のシートを挟み込むと隙間を解消できます。




隙間隠しブラケット



300mmごとに1個取付けます。

- 【レール隙間隠しの取付け方法】**
- ①隙間隠しブラケットをレール本体に取付けてください。
 - ②既製のビニールシート (t=0.3) を隙間隠しアダプターにはさみます。
 - ③そのまま隙間隠しブラケットにアダプターを差し込みます。
 - ④隙間隠しアダプターは受け口の状態ではさむほうが外れにくくなります。
 - ⑤300mmにつき1個取付けてください。

隙間隠しアダプター





40用サイドキャップ

ナイドがすっきり収まる「40型サイドキャップ (右・左用)」
フレームが壁面までしっかり届く。40型専用の新型キャップ。



40型専用キャップ (左右兼用)





CONTENTS 工事用カーテンレール

静音N-17	132
N-17	134
アクティ	138
サンリブ19	142
C型	146
ピクチャーギャラリー	148
フックレール	154
房掛	156
カーテン用品	158

CONSTRUCTION

静音 N-17



ランナーに独自のポリエチレン高潤滑性樹脂を採用し静音性と耐久性が向上。
レール素材/アルミ




アルミシルバー




アルミホワイト

ブラケットの取り付けピッチとカーテン適正重量 (mm)



(ランナー1個当りの許容荷重:1kg)

レール断面図 (mm)



静音 N-17	カーテン適正重量	
	カーテン片開きの場合	カーテン両開きの場合
	5kg まで	10kg まで

レール価格

単位:円(税別)

アルミ					
サイズ	カラー	品番	単価	ケース数量	ケース価格
2.00 m	アルミシルバー	161042	2,050	50 本	102,500
	アルミホワイト	161052	2,310		115,500
3.00 m	アルミシルバー	161043	3,080	50 本	154,000
	アルミホワイト	161053	3,470		173,500
4.00 m	アルミシルバー	161044	4,100	50 本	205,000
	アルミホワイト	161054	4,610		230,500
別寸レール(m当り)	アルミシルバー	161041	1,430	-	-
	アルミホワイト	161051	1,710	-	-
カーブレール210R (0.91m×0.91m)	アルミシルバー	161046	2,910	10 本	29,100
	アルミホワイト	161056	3,350		33,500

見積例

単位:円(税別)

2.00m 正面付			
カラー	取付方法	シングル正面付	ダブル正面付
アルミシルバー		5,000	9,250
アルミホワイト		5,260	9,770
部品明細 ()内はダブル付用		レール1本(2本)、静音スライドランナー16個(32個)、静音スライドマグネットランナー1組(2組)、ブラケット5個、キャップ2個(4個)	

※価格には取付工事代、組立代は含まれておりません。

別注工賃

単位:円(税別)

曲がり工賃	
指定 R	価格(1ヶ所)
210R	1,370

部品価格

単位:円(税別)

部品名	色名	品番	単価	ケース数量	ケース価格	部品名	色名	品番	単価	ケース数量	ケース価格
静音スライドランナー 	ホワイト	163027	65	800コ	52,000	ワンタッチ天井ダブルブラケット 	シルバー	164045	380	20コ	7,600
							ホワイト	164025			
静音スライドマグネットランナー 	ホワイト	163028	440	20セット	8,800	キャップ 	シルバー	164041	110	50コ	5,500
							ホワイト	164021			
ワンタッチシングルブラケット 	シルバー	164042	250	50コ	12,500	静音N-17専用樹脂ジョイント  ※正面付けの場合は外ジョイントと併用でお使いください。	シルバー	164146	160	50コ	8,000
	ホワイト	164022					ホワイト	164156			
ワンタッチダブルブラケット 	シルバー	164043	350	20コ	7,000	継力バー  ※正面付けの場合は樹脂ジョイントと併用でお使いください。	シルバー	164046	320	50コ	16,000
	ホワイト	164023					ホワイト	164056			
ワンタッチ天井シングルブラケット 	シルバー	164044	310	40コ	12,400	平首 	シルバー	164048	330	20コ	6,600
	ホワイト	164024					ホワイト	164028			

※その他の部品は、N-17と共用です。(P.134-P.137参照)


静音N・17

工事用カーテンレール


取付寸法図

単位:mm


直付け




ワンタッチシングルブラケット




ワンタッチダブルブラケット (59mm)




ワンタッチ天井シングルブラケット



ワンタッチ天井ダブルブラケット (70mm)



カーブレール



CONSTRUCTION

N-17



スムーズなカーテン開閉とカーブレールにも対応した多用途軽量級カーテンレール。
レール素材/ステンレス・スチール(塩化ビニール被膜鋼板)・アルミ



ステンレス



スチールホワイト



スチールアンバー




アルミシルバー




アルミホワイト

ブラケットの取り付けピッチとカーテン適正重量 (mm)



〈ランナー1個当たりの許容荷重: 1kg〉

レール断面図 (mm) ビス穴径: 4mm (ステンレス・スチールのみ)



静音 N-17	カーテン適正重量	
	カーテン片開きの場合	カーテン両開きの場合
	5kg まで	10kg まで

見積例

単位:円(税別)

カラー	サイズ	シングル		ダブル	
		1.82m	2.00m	1.82m	2.00m
スチールホワイト		3,650	3,860	6,700	7,120
スチールアンバー		3,710	3,930	6,820	7,260
アルミシルバー		4,320	4,570	8,040	8,540
アルミホワイト		4,500	4,830	8,400	9,060
部品明細 ()内は 2.00m 用		レール1本、ランナー14個(16個)、 マグネットランナー1組、ブラケット4個、キャップ2個		レール2本、ランナー28個(32個)、 マグネットランナー2組、ブラケット4個、キャップ4個	

※価格には取付工事代、組立代は含まれておりません。

工事中セット価格

単位:円(税別)

スチール					
サイズ	カラー	品番	単価	ケース数量	ケース価格
1.82 m	スチールホワイト	162027	2,880	40 本	115,200
	スチールアンバー	162037	2,940		117,600
2.00 m	スチールホワイト	162022	3,070	40 本	122,800
	スチールアンバー	162032	3,140		125,600
2.73 m	スチールホワイト	162028	4,000	30 本	120,000
	スチールアンバー	162038	4,090		122,700
3.00 m	スチールホワイト	162023	4,230	30 本	126,900
	スチールアンバー	162033	4,330		129,900
4.00 m	スチールホワイト	162024	5,390	20 本	107,800
	スチールアンバー	162034	5,530		110,600
部品明細	レール1本・キャップ2コ・ランナー(1.82m=14コ、2.00m=16コ、2.73m=22コ、3.00m=24コ、4.00m=32コ)・マグネットランナー(両向き1組)				

別注工賃

単位:円(税別)

曲がり工賃	
指定 R	価格 (1カ所)
スチール 215R アルミ 210R	1,370

レール価格

単位:円(税別)


ステンレス (SUS430)					
サイズ	カラー	品番	単価	ケース数量	ケース価格
1.82 m	ステンレス	161017	1,340	50 本	67,000
2.00 m		161012	1,480	50 本	74,000
2.73 m		161018	1,990	50 本	99,500
3.00 m		161013	2,220	50 本	111,000
4.00 m		161014	2,950	50 本	147,500
別寸レール (m当り)		161011	1,110	-	-
スチール					
サイズ	カラー	品番	単価	ケース数量	ケース価格
1.82 m	スチールホワイト	161027	1,230	50 本	61,500
	スチールアンバー	161037	1,290		64,500
2.00 m	スチールホワイト	161022	1,340	50 本	67,000
	スチールアンバー	161032	1,410		70,500
2.73 m	スチールホワイト	161028	1,790	50 本	89,500
	スチールアンバー	161038	1,880		94,000
3.00 m	スチールホワイト	161023	1,960	50 本	98,000
	スチールアンバー	161033	2,060		103,000
4.00 m	スチールホワイト	161024	2,570	50 本	128,500
	スチールアンバー	161034	2,710		135,500
別寸レール (m当り)	スチールホワイト	161021	930	-	-
	スチールアンバー	161031	1,010	-	-
カーブレール 215R (0.91m×0.91m)	スチールホワイト	161026	2,400	10 本	24,000
	スチールアンバー	161036	2,550		25,500
アルミ					
サイズ	カラー	品番	単価	ケース数量	ケース価格
2.00 m	アルミシルバー	161042	2,050	50 本	102,500
	アルミホワイト	161052	2,310		115,500
3.00 m	アルミシルバー	161043	3,080	50 本	154,000
	アルミホワイト	161053	3,470		173,500
4.00 m	アルミシルバー	161044	4,100	50 本	205,000
	アルミホワイト	161054	4,610		230,500
別寸レール (m当り)	アルミシルバー	161041	1,430	-	-
	アルミホワイト	161051	1,710	-	-
カーブレール 210R (0.91m×0.91m)	アルミシルバー	161046	2,910	10 本	29,100
	アルミホワイト	161056	3,350		33,500

CONSTRUCTION

N-17

部品価格


単位:円(税別)

部品名	色名	品番	単価	ケース数量	ケース価格	部品名	色名	品番	単価	ケース数量	ケース価格
ランナー 	ホワイト	163021	50	800コ	40,000	ワンタッチ天井 シングルブラケット 	シルバー	164044	310	40コ	12,400
	アンバー	163021					ホワイト	164024			
						アンバー	164034				
アルミ専用 ランナー 	ホワイト	163024	50	800コ	40,000	ワンタッチ天井 ダブルブラケット 	シルバー	164045	380	20コ	7,600
						ホワイト	164025				
						アンバー	164035				
コロランナー 	ホワイト	163022	45	600コ	27,000	キャップ 	シルバー	164041	110	50コ	5,500
						ホワイト	164021				
						アンバー	164031				
						グレー (ステンレス用)	164061				
後入れランナー 	ホワイト	163023	50	200コ	10,000	ストッパー 	共通	213131	60	50コ	3,000
※アルミレール口はご使用 できません						継力バー (ステンレス・スチール用) 	ホワイト	164026	250	50コ	12,500
マグネットランナー (両開き) 	ホワイト	163025	500	20セット	10,000	アンバー	164036				
	アンバー	163035				ステンレス用	164016				
マグネットランナー (片開き) 	シルバー	163046	480	10セット	4,800	継力バー (アルミ用) 	シルバー	164046	320	50コ	16,000
	ホワイト	163026				ホワイト	164056				
	アンバー	163036				ソケット 	シルバー	164047	200	30コ	6,000
ワンタッチ シングルブラケット 	ホワイト	164022	250	50コ	12,500	ホワイト	164027				
	アンバー	164032				アンバー	164037				
ワンタッチダブル ブラケット 	シルバー	164043				350	20コ	7,000	平首 	シルバー	164048
	ホワイト	164023	ホワイト	164028							
	アンバー	164033	アンバー	164038	400				20コ	8,000	

※自在吊棒は P.140 をご覧ください。

取付寸法図

※()寸法はアルミレール使用時 単位:mm



CONSTRUCTION

ACTY アクティ



手で簡単に曲げることができ、自在にカーブレールが作れます。

ご家庭の出窓やお部屋のコーナーに、また、お店のショーウィンドーやディスプレイ、フィッティングルームなど、センスとアイデアで空間を思いのままにコーディネートできます。

●素材 / アルミ

アクティ




ナチュラル



ホワイト


ブラケットの取り付けピッチとカーテン適正重量

アクティランナー



〈ランナー 1 個当たりの許容荷重〉

1.2kg



レール断面図 (mm)



	カーテン適正重量	
	カーテン片開きの場合	カーテン再開きの場合
アクティ	5kg まで	10kg まで


特長

■円型、S字カーブなど、特殊な曲げ加工も自由自在に作れます。

●ご使用のアイデア例



■カーテンのすき間から射し込む光をさえぎるため、深い重なりが必要な時には、レールを交叉することによって防ぐことができます。



■工事用セット価格

単位：円(税別)

アクティ(ケース数量 20セット)

サイズ	色名	品番	単価	ケース数量	ケース価格
2.00m	ナチュラル	472052	4,020	20本	80,400
	ホワイト	472072	4,350		87,000
3.00m	ナチュラル	472053	5,520	20本	110,400
	ホワイト	472073	6,070		121,400
4.00m	ナチュラル	472054	7,100	20本	142,000
	ホワイト	472074	8,000		160,000
部品明細	レール1本・キャップ2コ・ランナー(2m=18コ、3m=28コ4m=36コ) マグネットランナー(同長さ)1組				

*ブラケットは、別途にお求めください。

■レール価格

単位：円(税別)

アクティ(ケース数量 20本)

サイズ	色名	品番	単価	ケース数量	ケース価格
2.00m	ナチュラル	472522	1,630	20本	32,600
	ホワイト	472722	2,000		40,000
3.00m	ナチュラル	472523	2,400	20本	48,000
	ホワイト	472723	2,950		59,000
4.00m	ナチュラル	472524	3,220	20本	64,400
	ホワイト	472724	3,960		79,200
別寸レール (m当り)	ナチュラル	472521	1,000	—	—
	ホワイト	472721	1,230	—	—

CONSTRUCTION

ACTY アクティ

■ 部品価格

単位：円(税別)

アクティ						アクティ					
サイズ	色名	品番	単価	ケース数	ケース価格	サイズ	色名	品番	単価	ケース数	ケース価格
シングルブラケット 	ナチュラル	472551	200	100コ	20,000	アクティランナー 	ナチュラル	472531	55	200コ	11,000
	ホワイト	472751									
ダブルブラケット 	ナチュラル	472554	350	20コ	7,000	マグネットランナー (両開き用) 	ナチュラル	472538	460	20組	9,200
	ホワイト	472754									
天井ブラケット 	ナチュラル	472553	170	100コ	17,000	マグネットランナー (片開き用) 	ナチュラル	472539	370	20コ	7,400
	ホワイト	472753									
ダブル天井ブラケット 	ナチュラル	472552	290	30コ	8,700	ジョイント 	共通	472547	90	100組	9,000
	ホワイト	472752									
						キャップ 	ホワイト	472741	130	100コ	13,000
						ソケット 	ナチュラル	472543	140	30コ	4,200
					ホワイト		472743				
自在吊棒 250	17~ 25cm	ホワイト 190631	1,250	20本	25,000		シルバー 190601N				
自在吊棒 410	25~ 41cm	ホワイト 190632	1,300	20本	26,000		シルバー 190602N				
自在吊棒 600	34.5~ 60cm	ホワイト 190633	1,840	20本	36,800		シルバー 190603				
自在吊棒 800	44.5~ 80cm	ホワイト 190634	1,890	20本	37,800		シルバー 190604				
自在吊棒 1200	64.5~ 120cm	ホワイト 190635	2,300	20本	46,000		シルバー 190605				
吊金具(平首) S吊専用		ナチュラル 472562N	150	150コ	22,500		ホワイト 472762N				


■ 見積例

単位：円(税別)

両開き			
取付方法	天井ブラケット付		
サイズ	カラー	ナチュラル	ホワイト
2.00m		4,700	5,030
3.00m		6,540	7,090
部品明細	レール1本・キャップ2コ・ランナー(2m=18コ、3m=28コ)・天井ブラケット(2m=4コ、3m=6コ)・マグネットランナー(両開き)1組		


※出窓の場合はカーブ1カ所につきブラケットを1個以上追加してください。
 ※ブラケット価数は、60cmピッチで計算しています。

■ 取付寸法図 (mm)



■ カーブレール加工方法

台形カーブレール (シングル付)




●コーナー角度 $\alpha=60^\circ$ (レールは窓面より4cm内側とする)

取付形態	L(レール全長)	M(曲げ位置)
シングル付	120R (A+B+B) - 176mm	B - 122mm
	60R (A+B+B) - 164mm	B - 87mm

●加工方法

Aのレールの両端からBの位置をカーブベンダーの60R位置マークに合わせて固定し、 60° になるように曲げます。

U字形カーブレール (シングル付)




●コーナー角度 $\alpha=90^\circ$ (レールは窓面より4cm内側とする)

取付形態	L(レール全長)	M(曲げ位置)
シングル付	120R (A+B+B) - 253mm	B - 165mm
	60R (A+B+B) - 222mm	B - 105mm

●加工方法

Aのレールの両端からBの位置をカーブベンダーの60R位置マークに合わせて固定し、 90° になるように曲げます。


台形カーブレール (ダブル付)



●コーナー角度 $\alpha=60^\circ$

取付形態	L(レール全長)	M(曲げ位置)
ダブル付	窓側(120R) (A+B+B) - 176mm	B - 122mm
	室内側(60R) (A+B+B) - 354mm	B - 150mm

U字形カーブレール (ダブル付)



●コーナー角度 $\alpha=90^\circ$

取付形態	L(レール全長)	M(曲げ位置)
ダブル付	窓側(120R) (A+B+B) - 253mm	B - 165mm
	室内側(60R) (A+B+B) - 442mm	B - 160mm

CONSTRUCTION

サンリブ-19



病院のベッド廻りや診察室、フィッティングルームなど使用例を徹底的に研究し開発した、中間吊りカーテンレールです。H型構造のアルミ材は施工性、強度、装飾性に優れ、荷重強度、安全性を特に重視した設計です。取り付け部品はすべてビス止めで工事の省力化が図れます。

●素材 / アルミ

サンリブ-19





ナチュラル



ホワイト


ブラケットの取り付けピッチとカーテン適正重量

パッチリAランナー



〈ランナー1個当たりの許容荷重〉
1.2kg

レール断面図(mm)



	カーテン適正重量	
	カーテン片開きの場合	カーテン両開きの場合
サンリブ-19	10kgまで	20kgまで

■ レール価格

単位：円(税別)

サンリブ-19(ケース数量 20本)					
サイズ	色名	品番	単価	ケース数量	ケース価格
2.00m	ホワイト	190222N	3,520	20本	70,400
	ナチュラル	001922N	3,160		63,200
3.00m	ホワイト	190223N	5,110	20本	102,200
	ナチュラル	001923N	4,720		94,400
4.00m	ホワイト	190224N	7,030	20本	140,600
	ナチュラル	001924N	6,290		125,800
カーブレール(L) 1m×1m	ホワイト	190226N	4,380	1本	4,380
	ナチュラル	001926N	3,960		3,960
別寸レール (m当り)	ホワイト	190221N	2,140	—	—
	ナチュラル	001921N	1,910		—

■ 部品価格

単位：円(税別)

サンリブ-19(ケース数量 20本)					
サイズ	色名	品番	単価	ケース数量	ケース価格
パッチリAランナー	共通	101045C	48	480コ	23,040
共通パッチリマグネットランナー (再開き用)	共通	101047D	470	20コ	9,400
共通パッチリマグネットランナー (片開き用)	共通	101048D	410	20コ	8,200
キャップ	ホワイト	190241	170	150コ	25,500
	ナチュラル	001941	150		22,500
共通ストッパー	ホワイト	102023	70	300コ	21,000
	ナチュラル	102021	60		18,000
ソケットA	ホワイト	190243	220	50コ	11,000
	ナチュラル	001943	210		10,500
ソケットB	ホワイト	190244T	500	50コ	25,000
	ナチュラル	001944T	450		22,500
自在ソケット	ホワイト	190245N	280	50コ	14,000
	ナチュラル	001945N	230		11,500
シングルブラケット	ホワイト	190251	170	50コ	8,500
	ナチュラル	001951	150		7,500

サイズ	色名	品番	単価	ケース数量	ケース価格
外ジョイント (継力バー)	ホワイト	190248	540	30コ	16,200
	ナチュラル	001948N	540		16,200
内ジョイント (継芯)	ナチュラル	001946	100	100コ	10,000
カーブジョイント	ホワイト	190263	700	10本	7,000
	シルバー	190264			
ダブルジョイント (ダブル取付金具)	シルバー	190265	240	30コ	7,200
吊り金具	ホワイト	190266	190	50コ	9,500
	シルバー	190267	170		8,500
V吊り金具 (2V・3V吊り用)	ホワイト	190268	310	50コ	15,500
	シルバー	190269			
自在吊棒 250	17~ 25cm	ホワイト 190631	1,250	20本	25,000
		シルバー 190601N			
自在吊棒 410	25~ 41cm	ホワイト 190632	1,300	20本	26,000
		シルバー 190602N			
自在吊棒 600	34.5~ 61cm	ホワイト 190633	1,840	20本	36,800
		シルバー 190603			
自在吊棒 800	44.5~ 80cm	ホワイト 190634	1,890	20本	37,800
		シルバー 190604			
自在吊棒 1200	64.5~ 120cm	ホワイト 190635	2,300	20本	46,000
		シルバー 190605			

■ 別注工賃

単位：円(税別)


	指定 R	200R
曲がり工賃	価格(1ヵ所)	1,150
	指定 R	—
縦曲げ工賃	価格(m)	—
	指定 R	—
紐引組立費	価格(m)	—
電動組立費	価格(m)	—
直付穴開け工賃	価格(1ヵ所)	—

CONSTRUCTION


サンリブ-19

施工例


●片端がカーブしたレールを使用した施工例



●両端がカーブしたレールを使用した施工例



▲ソケット A・B



●キャップ



■ダブルジョイント
(ダブル取付金具)



■カーブジョイント



○自在吊棒 V 吊り



取付図


■レールの両端を壁面に固定して取り付ける場合は
両端にソケットを使用してください。

※レールの長さが90cm以上になる場合には、中間に自在吊棒
を取り付けてください。



■レールの片端を壁面に固定し、
もう一方を中間吊りにする場
合は片端をソケットで固定し、
もう一方は自在吊棒を V 吊り
にして取り付けてください。
V 吊りはレールの左右の振れを
防止します。

※レールの長さが90cm以上になる場
合には中間にも自在吊棒を V 吊り
にして取り付けてください。




■レールを中間で直角に交又させる場合は
ダブルジョイントを使って取り付けてく
ださい。

※交又部分になるべく近い位置に自在吊棒
を取り付けてください。



■カーブレールを使用するには必ず自在吊棒が必要です。

※レールの片端が壁面に固
定されていない場合には、
自在吊棒を三脚吊りにし
てください。レールの前
後、左右の振れを防止し
ます。




■片端がカーブしたレールを使用した場合

カーブジョイントでレールを接
続します。接続部分になるべく
近い位置に自在吊棒を取り付け
てください。レールの切り口が
かかれて美しく仕上がります。




■両端がカーブしたレールを使用した場合

ダブルジョイントでレールを接続し
ます。
※接続部分になるべく近い位置に自在
吊棒を取り付けてください。



■自在ソケットを使用した場合

自在ソケットを使えば
壁面に対して90度以外
の角度でもレールを取
り付けることができます。
直線レールを使っ
たコーナーの間仕切り
やカーブレールを使っ
た三角仕切りなどが
できます。



※パネル最上やカーテン生地ディスプレイなどにもお使いください。

■見積例 (ナチュラル)

単位:円(税別)

単位:円(税別)

片端がカーブしたレールを使用した施工例

両端がカーブしたレールを使用した施工例

122,227 (曲り加工含む)

127,040 (曲り加工含む)

レール1.92m2本・4m4本・バッチリAランナー164コ・キャップ6コ・ソケット86コ・自在吊棒800mm32本・V吊金具16コ・カーブジョイント4コ

レール2.1m2本・4.3m2本・4m2本・バッチリAランナー164コ・キャップ6コ・ダブルジョイント4コ・ソケット86コ・自在吊棒800mm32本・吊金具16コ・溝芯2コ


強度アップのカーブジョイント

板厚を厚くして強度をアップしたジョイント。取り付けも簡単にできます。



自在吊棒

自在吊棒は吊り金具へのセットが容易です。



自在吊棒の穴より入れて自在吊棒を上を持ち上げネジをしめるだけ。

多様に使えるジョイント


WジョイントはW付とT型付け兼用で、二役の働きをします。

Wジョイント使用例



■部品寸法図 (mm)

カーブジョイント



ダブルジョイント



吊り金具



V吊り金具(2V吊り,3V吊り用)



CONSTRUCTION

C型

納期をお問合せください。




機能重視のC型カーテンレールは、ホームユースから、商業空間、官公庁等のパブリックスペースまで、幅広くご使用いただけます。

●素材/C型(ステンレス):ステンレス鋼板 (SUS430) 鏡面仕上げ C型(アルミ):アルミ合金押出型材(アルマイト仕上げ)


C型




ブラケットの取り付けピッチとカーテン適正重量



レール断面図 (mm)



カーブレール



	カーテン適正重量	
	カーテン片開きの場合	カーテン両開きの場合
ステンレス	5kg まで	10kg まで
アルミナチュラル	3kg まで	6kg まで

見積例

単位:円(税別)

両開き			
取付方法	天井直付		
カラー	ステンレス	アルミナチュラル	
サイズ	1.82m	2,770	2,910
	2.00m	2,990	3,150
部品明細 ()内は2.00m用	レール1本・キャップ2コ・ランナー16コ(16コ) マグネットランナー(両開き)1組		
正面ダブル付			
取付方法	正面ダブル付		
カラー	ステンレス	アルミナチュラル	
サイズ	1.82m	6,780	7,060
	2.00m	7,220	7,540
部品明細 ()内は2.00m用	レール2本・キャップ4コ・ランナー32コ(32コ) マグネットランナー(両開き)2組・ダブルブラケット4コ		
正面シングル付			
取付方法	正面シングル付		
カラー	ステンレス	アルミナチュラル	
サイズ	1.82m	3,330	3,470
	2.00m	3,550	3,710
部品明細 ()内は2.00m用	レール1本・キャップ2コ・ランナー16コ(16コ) マグネットランナー(両開き)1組・シングルブラケット4コ		

※ブラケット個数は60cmピッチで計算しています。
※ブラケット取り付け個数は取り付け場所の材質や強度及び各種指定によって増減してください。

■ 工事用セット価格 (ステンレス)

単位：円(税別)

C型(ケース数量30セット)					
サイズ	色名	品番	単価	ケース数量	ケース価格
1.82m	ステンレス	133101	2,770	30セット	83,100
2.00m		133102	2,990		89,700
2.73m		133103	3,670		110,100
3.00m		133104	4,020		120,600
3.64m		133105	4,720		141,600
4.00m		133106	5,110		153,300
部品明細		レール1本・キャップ2コ・Cランナー(1.82m=16コ、2m=16コ、2.73m=22コ、3m=24コ、3.64m=30コ、4m=32コ)・マグネットランナー(両開き)1組			

※ブラケットは、別途にお求めください。

■ レール価格

単位：円(税別)

C型(ケース数量50本)					
サイズ	色名	品番	単価	ケース数量	ケース価格
1.82m	ステンレス	133201	1,320	50本	66,000
	アルミナチュラル	133202N	1,460		73,000
2.00m	ステンレス	133203	1,450		72,500
	アルミナチュラル	133204	1,610		80,500
2.73m	ステンレス	133205	1,920		96,000
	アルミナチュラル	133206	2,150		107,500
3.00m	ステンレス	133207	2,150		107,500
	アルミナチュラル	133208	2,390		119,500
3.64m	ステンレス	133209	2,590		129,500
	アルミナチュラル	133211	2,890		144,500
4.00m	ステンレス	133212	2,860	143,000	
	アルミナチュラル	133213	3,210	160,500	
カーブレール (L) 90cm × 90cm	ステンレス	133214N	2,960	1本	2,960
別寸レール (m 当り)	ステンレス	133216	910	-	-
	アルミナチュラル	133217	1,010	-	-


※ C型 (ステンレス) の場合、この他別注曲り工費 200R (1ヶ所) 880 円を申し受けます。
C型 (アルミナチュラル) の場合、この他別注曲り工費 200R (1ヶ所) 1,060 円を申し受けます。

■ 部品価格

単位：円(税別)

C型 部品						
部品名	色名	品番	単価	ケース数量	ケース価格	
シングルブラケット	共通	133301	140	100コ	14,000	
ワンタッチダブルブラケット 55	共通	133302	310	20コ	6,200	
ダブルブラケット 75	共通	133303	500	20コ	10,000	
天井シングルブラケット	共通	133304	140	100コ	14,000	
ワンタッチ天井ダブルブラケット	共通	133305	280	30コ	8,400	
Cランナー	共通	133306	50	600コ	30,000	
CFランナー	共通	133307	40	600コ	24,000	
マグネットランナー (両開き)	共通	133308	440	20組	8,800	
マグネットランナー (片開き)	共通	133309N	410	20組	8,200	
ストッパー	共通	133311	120	300コ	36,000	
キャップ	共通	133312	80	100コ	8,000	
ジョイント (継芯)	ステンレス	133313	290	100コ	29,000	
	アルミナチュラル	133314	170	100コ	17,000	
ソケット	共通	133315	180	30コ	5,400	
吊金具 (平首)	共通	133316	180	100コ	18,000	
自在吊棒 250	17~ 25cm	シルバー	190601N	1,250	20本	25,000
自在吊棒 410	25~ 41cm	シルバー	190602N	1,300		26,000
自在吊棒 600	34~ 60cm	シルバー	190603	1,840		36,800
自在吊棒 800	44~ 80cm	シルバー	190604	1,890		37,800
自在吊棒 1200	64~ 120cm	シルバー	190605	2,300		46,000

■ 取付寸法図 (mm)



ピクチャーギャラリー

納期をお問合せください。



レールカラーはインテリアカラーに合わせやすいシンプルなアルミシルバー、アルミホワイトの2色をラインナップ。美術館や画廊はもとより、ご家庭や会社でも使用できます。専用ハンガーとしてピクチャーライドハンガーをご使用ください。
●素材/アルミニウム合金押し出し型材、アルマイト仕上げ



シンプルで美しいデザイン




IW12 (埋込み用12.5) アルミシルバー



IW12 (埋込み用12.5) アルミホワイト

ST (後付用)



アルミシルバー
アルミホワイト

IS9 (埋込み用9.5)




アルミシルバー
アルミホワイト

IW9 (埋込み用9.5)




アルミシルバー
アルミホワイト

IS12 (埋込み用12.5)




アルミシルバー
アルミホワイト

IW12 (埋込み用12.5)




アルミシルバー
アルミホワイト

レール断面図 (mm)



■専用フック仕様 (mm)

可動式フック



固定式フック



■レール許容荷重

レール名	許容荷重	条件(レール1本当たり)		使用フック
		取付間隔	施工条件	
ST(後付用)	30kg まで	455mm以下	壁付 天井付	全品
IS9(埋込み用9.5) IW9(埋込み用9.5)	30kg まで	455mm以下	9.5mmボード埋込用	全品
IS12(埋込み用12.5) IW12(埋込み用12.5)	30kg まで	455mm以下	12.5mmボード埋込用	全品

材質：[レール]アルミニウム合金押出型材(アルマイト仕上り) [フック]真鍮、SUS304
[スライドハンガー]ワイヤー：ステンレス、ハンガー：真鍮

■フック許容荷重

フック名	フック1コ当たりの許容荷重
S天井付用フック	30kg
S壁付用フック	
可動式フックA	
S可動式フックB	
OLフック(後入れタイプ)	
N固定式フックA(後入れタイプ)	
N固定式フックB(後入れタイプ)	
S固定式フックAB(両用タイプ)	


CONSTRUCTION

ピクチャーギャラリー


納期をお問合せください。

■専用ハンガー仕様

Nスライドハンガー-SH-10




Nスライドハンガー-YF-20/YF-30



Nスライドハンガー-SH-10

Nスライドハンガー-YF-20・YF-30


Nスライドハンガー-G30



■スライドハンガー許容荷重


品名	ワイヤー線径	材質	許容加重
Nスライドハンガー-SH-10	Φ 1.2mm	SUS304	10kg
Nスライドハンガー-YF-20	Φ 1.2mm	SUS304	20kg
Nスライドハンガー-YF-30	Φ 1.5mm	SUS304	30kg
Nスライドハンガー-G30	Φ 1.5mm	SUS304	30kg

■ハンガー長さ調整方法




Nスライドハンガー-G30

スッキリとしたシンプルな形状のスライドハンガー-G30は落下防止構造ですので、展示物を安心して取り付けることができます。



OL フック

OL フックは可動式でも固定式でもなくワンロック方式でレールへの着脱および固定ができる後入タイプのピクチャーレール専用のフックです。




取付け方法

- ①フックをレールと平行に合わせフックのリング部分を下に押し下げながらフックの上部をレールの溝に挿入します。
- ②フックの先端をつまみながら手前に回転すればロック完了です。




■取付施工図


木造壁
STとS天付用フックの組合せ




GL工法壁
STとS可動式フックBの組合せ




木造壁
IS9とN可動式フックAの組合せ




木造壁
IS9とN固定式フックB後入タイプの組合せ




天井中間(軽量鉄骨)
IW9とS天付用フックの組合せ




天井中間(軽量鉄骨)
IW9とS壁付用フックの組合せ




木造壁
IS12とN固定式フックA後入タイプの組合せ




木造壁
IS12とS壁付用フックの組合せ



天井中間(軽量鉄骨)
IW12とN固定式フックA後入タイプの組合せ



木造壁
IW12とN固定式フックB後入タイプの組合せ




⚠ ご注意 許容荷重を得るために取付けの際は必ず下地の強度を確認のうえ確実にお取付けください。

CONSTRUCTION

ピクチャーギャラリー

納期をお問合せください。

■部品寸法図 (mm)



⚠ ご注意 許容荷重を得るために取付けの際は必ず下地の強度を確認の上確實にお取付けください。

ピクチャーレール取付けの注意事項

- ①ピクチャーギャラリーの取付けねじのピッチは455mm以内で取付けてください。
- ②ピクチャーギャラリー端部、ジョイント部は、50mm以内にねじで取付けてください。
- ③ピクチャーギャラリーは補強された下地に取付けてください。(鉄板t=1.2以上推奨)(木製=40×30以上推奨)
- ④ピクチャーギャラリーと各種フックとの組合せによる許容荷重は30Kgです。
- ⑤2つのフックを使用して60Kgのものを吊り下げることはできません。この場合でも30Kg以内でご使用ください。
- ⑥軽量天井材(Mバーt=0.4mm以上)への取付けは許容荷重10Kgの扱いとなります。

■部品価格

単位：円(税別)

ピクチャーギャラリー

品名	色名	サイズ	品番	単価	ケース数量	ケース価格	品名	色名	サイズ	品番	単価	ケース数量	ケース価格	
ST(後付用)	アルミシルバー	2.00	008436	3,060	10本	30,600		シルバー	—	008636	660	20コ	13,200	
			008437	3,810						008637	780			15,600
	アルミホワイト	3.00	008420	4,520	10本	45,200		シルバー	—	008638	660	20コ	13,200	
			008421	5,620						008639	780			15,600
IS9(埋込み用 9.5)	アルミシルバー	2.00	008438	3,530	10本	35,300		シルバー	—	008630	780	30コ	23,400	
			008439	4,360						008631	890			26,700
	アルミホワイト	3.00	008424	5,250	5本	26,250		シルバー	—	008640	780	30コ	23,400	
			008425	6,490						008641	890			26,700
IW9(埋込み用 9.5)	アルミシルバー	3.00	008440	5,460	5本	27,300		シルバー	—	008528	1,260	20コ	25,200	
	アルミホワイト	008441	6,680	008529						1,390	27,800			
IS12(埋込み用 12.5)	アルミシルバー	2.00	008442	3,530	10本	35,300			シルバー	—	008620	1,130	20コ	22,600
			008443	4,360							008621	1,260		
	アルミホワイト	3.00	008428	5,250	5本	26,250	シルバー		—	008622	1,140	20コ	22,800	
			008429	6,490						008623	1,260			25,200
IW12(埋込み用 12.5)	アルミシルバー	3.00	008444	5,460	5本	27,300		シルバー	—	008642	1,130	20コ	22,600	
	アルミホワイト	008445	6,680	008643						1,260	25,200			
S天付用フック	—	—	—	—	—	—			—	—	008636	660	20コ	13,200
											008637	780		
S壁付用フック	—	—	—	—	—	—			—	—	008638	660	20コ	13,200
											008639	780		
N可動式フックA(天井付専用)	—	—	—	—	—	—			—	—	008630	780	30コ	23,400
											008631	890		
S可動式フックB(正面付専用)	—	—	—	—	—	—			—	—	008640	780	30コ	23,400
											008641	890		
OLフック(後入タイプ)	—	—	—	—	—	—			—	—	008528	1,260	20コ	25,200
											008529	1,390		
N固定式フックA(天井付専用・後入タイプ)	—	—	—	—	—	—			—	—	008620	1,130	20コ	22,600
											008621	1,260		
N固定式フックB(正面付専用・後入タイプ)	—	—	—	—	—	—			—	—	008622	1,140	20コ	22,800
											008623	1,260		
S固定式フックAB(正面/天井付両用)	—	—	—	—	—	—			—	—	008642	1,130	20コ	22,600
											008643	1,260		

単位：円(税別)

ピクチャーギャラリー

ピクチャーギャラリー
工事用カーテンレール

品名	色名	サイズ	品番	単価	ケース数	ケース価格
後付用ストップ 	シルバー	—	008704	200	50コ	10,000
	ホワイト	—	008705	220		11,000
ST(後付用)ストップ 	シルバー	—	008718	230	50コ	11,500
	ホワイト	—	008719	250		12,500
IS9(埋込み用)ストップ左右組 	シルバー	—	008720N	480	25セット	12,000
	ホワイト	—	008721	520		13,000
IS12(埋込み用)ストップ左右組 	シルバー	—	008722	480	25セット	12,000
	ホワイト	—	008723	520		13,000
IW9(埋込み用)ストップ 	シルバー	—	008724	240	50コ	12,000
	ホワイト	—	008725	260		13,000
IW12(埋込み用)ストップ 	シルバー	—	008726	240	50コ	12,000
	ホワイト	—	008727	260		13,000
ジョイントピン (1カ所に付2コ) 	—	—	008802	80	1コ	80

品名	色名	サイズ	品番	単価	ケース数	ケース価格
Nスライドハンガー10 SH-10 許容荷重10kg 	—	0.6用	008521	2,380	5セット	11,900
		1.0用	008522	2,620		13,100
		1.5用	008523	2,850		14,250
		2.0用	008524	2,970		14,850
		2.5用	008525	3,090		15,450
Nスライドハンガー YF-20 許容荷重20kg 	—	1.0用	008526	3,460	5セット	17,300
		1.5用	008527	3,700		18,500
		2.0用	008528	3,820		19,100
		2.5用	008529	3,930		19,650
Nスライドハンガー YF-30 許容荷重30kg 	—	1.0用	008530	4,290	5セット	21,450
		1.5用	008531	4,410		22,050
		2.0用	008532	4,530		22,650
		2.5用	008533	4,760		23,800
Nスライドハンガー G30 許容荷重30kg 	—	1.0用	008534	4,530	5セット	22,650
		1.5用	008535	4,870		24,350
		2.0用	008536	5,240		26,200
		2.5用	008537	5,590		27,950

フックレール



壁面付け用のアルミ製ピクチャーレールです。施工用途に合わせて選べる4タイプ各3色をラインナップ!

豊富な専用フックや部品は容易に後入れや可動ができます。

レール素材/シルバー : アルミニウム合金押し出し型材、アルマイト仕上げクリアー塗装

ホワイト : アルミニウム合金押し出し型材、電着塗装

ナチュラル: アルミニウム合金押し出し型材、木目焼付け塗装

レール許容荷重

レール名	許容荷重	条件(レール1本当たり) 取付ネジの間隔
スリムタイプ	10kg まで	450mm以下
スタンダードタイプ	20kg まで	
ラウンドタイプ	20kg まで	
ヘビータイプ	50kg まで	

フックレールスタンダードタイプ価格

単位:円(税別)

サイズ	色名	品番	単価	ケース数量	ケース価格
1.00 m	シルバー	008213	4,100	10 セット	41,000
	ホワイト	008214	4,300		43,000
	木目ナチュラル	008215	6,900		69,000
部品明細 レール1本・エンドキャップ2コ・ピクチャーフック2コ・取付ねじ3コ					
2.00 m	シルバー	008216	6,600	10 セット	66,000
	ホワイト	008217	6,900		69,000
	木目ナチュラル	008218	12,100		121,000
部品明細 レール1本・エンドキャップ2コ・ピクチャーフック4コ・取付ねじ5コ					

レール価格

単位:円(税別)


品名	色名	サイズ	品番	単価	ケース数量	ケース価格	レール断面図
19 スリムタイプ	シルバー	4.00m	008201	5,900	10コ	59,000	
	ホワイト		008202	6,500		65,000	
	木目ナチュラル		008203	15,200		152,000	
20 スタンダードタイプ	シルバー	4.00m	008204	6,300	10コ	63,000	
	ホワイト		008205	6,900		69,000	
	木目ナチュラル		008206	16,300		163,000	
20R ラウンドタイプ	シルバー	4.00m	008207	7,800	10コ	78,000	
	ホワイト		008208	8,800		88,000	
	木目ナチュラル		008209	21,700		217,000	
30 ヘビータイプ	シルバー	4.00m	008210	9,300	10コ	93,000	
	ホワイト		008211	10,300		103,000	
	木目ナチュラル		008212	22,500		225,000	

※レール本体1本、カバー1本、カバーストッパー10個付賞

フック許容荷重

フック名	(H)サイズ	許容荷重
樹脂フック	21.5mm	8kg
ピクチャーフック	20mm	10kg
ステンレスフック	24mm	20kg
重量用フック	27mm	30kg
重量用φ4フック	29mm	30kg
重量用φ4ロングフック	39mm	30kg
重量用φ5フック	30mm	50kg
重量用φ5ロングフック	40mm	50kg
可倒式フック	43mm	30kg
ハンガーフック 小・大・丸	18mm	5kg

フック有効寸法(mm)



部品価格


単位:円(税別)

部品名	色名	品番	単価	ケース数量	ケース箱巻	部品名	色名	品番	単価	ケース数量	ケース箱巻			
樹脂フック	ピュアホワイト	008247	110	50コ	5,500	ハンガーフック小	レッド	008268	400	5コ	2,000			
	ホワイト	008248					ブルー	008269						
	レッド	008249					グレー	008270						
	ブルー	008250					ホワイト	008271						
	グレー	008251					ナチュラル	008272						
ピクチャーフック	クローム	008253	740	50コ	37,000	ハンガーフック大	レッド	008273	400	5コ	2,000			
	ホワイト	008254	860				43,000	ブルー				008274		
ステンレスフック	ステンレス	008255	970	50コ	48,500	ハンガーフック丸	グレー	008275				400	5コ	2,000
							ホワイト	008256						
重量用フック	クローム	008256	1,130	30コ	33,900	ハンガーフック丸	ナチュラル	008277						
	ホワイト	008257	1,300	30コ	39,000		レッド	008278						
重量用φ4フック	クローム	008258	1,180	30コ	35,400	19用 エンドキャップ	ブルー	008279	50	100コ	5,000			
	ホワイト	008259	1,350	30コ	40,500		グレー	008280						
重量用φ4ロングフック	クローム	008260	1,200	30コ	36,000	20用 エンドキャップ	ホワイト	008281				55	100コ	5,500
	ホワイト	008261	1,370	30コ	41,100		ナチュラル	008282						
重量用φ5フック	クローム	008262	1,220	30コ	36,600	20R用 エンドキャップ	シルバー	008230						
	ホワイト	008263	1,300	30コ	39,000		小ホワイト	008231						
重量用φ5ロングフック	クローム	008264	1,250	30コ	37,500	20R用 エンドキャップ	ナチュラル	008232	55	100コ	5,500			
	ホワイト	008265	1,450	30コ	43,500		シルバー	008233						
可倒式フック	クローム	008266	1,660	30コ	49,800	30用 エンドキャップ	ホワイト	008234				55	100コ	5,500
	ホワイト	008267	1,910	30コ	57,300		ナチュラル	008235						
						カバーSTOPパー 19用	右	008236						
							左	008237						
						カバーSTOPパー 20・20R・30用	右	008238	55	100コ	5,500			
							左	008239						
							右	008240				55	100コ	5,500
							左	008241						
							シルバー	008242						
							ホワイト	008243						
							ナチュラル	008244						
							ホワイト	008245	25	100コ	2,500			
							ホワイト	008246						

フックレール
工事用カーテンレール

部品寸法図

単位:mm



CONSTRUCTION

房掛(カーテン用品)

フィット 仮止め付

※1セット2コ入り 素材/亜鉛ダイカスト



単位:円(税別)

品名	色名	品番	単価	ケース数量	ケース価格
フィット(ケース) 1セット(2コ入)× 15セット	オフホワイト	707601	660	15セット	9,900
	ナチュラル	707602			
	ミディアム	707603			
	ブラウン	707604N			
	ダーク	707605			
	シルバー	707606			
フィット(バラ) 1セット(2コ入)	オフホワイト	707601 P	800	1セット	800
	ナチュラル	707602 P			
	ミディアム	707603 P			
	ブラウン	707604NP			
	ダーク	707605 P			
	シルバー	707606 P			

*付属ビス 3.0×25mm

木製フサカケ バウム

素材/天然木



単位:円(税別)

品名	色名	品番	単価	ケース数量	ケース価格
木製フサカケ バウム(ケース)	ホワイト	707101	800	20コ	16,000
	ナチュラル	707102			
	ミディアム	707103			
	ブラウン	707104N			
	ダーク	707105			
木製フサカケ バウム(バラ)	ホワイト	707101P	950	1コ	950
	ナチュラル	707102P			
	ミディアム	707103P			
	ブラウン	707104NP			
	ダーク	707105P			

*付属ビス 3.0×17mm

スガ

素材/亜鉛ダイカスト



単位:円(税別)

品名	色名	品番	単価	ケース数量	ケース価格
スガ(ケース)	ホワイト	707382	330	100コ	33,000
	ブロンズ	707381			
スガ(バラ)	ホワイト	707382P	360	1コ	360
	ブロンズ	707381P			

*付属ビス 3.0×17mm

ブミラ 仮止め付

素材 / 亜鉛ダイカスト



単位：円(税別)

品名	色名	品番	単価	ケース数量	ケース価格
ブミラ (ケース)	ブロンズ	707414	330	30コ	9,900
	ホワイト	707413			
	シルバーサテン	707411			
	クローム	707412			
ブミラ (バラ)	ブロンズ	707414P	410	1コ	410
	ホワイト	707413P			
	シルバーサテン	707411P			
	クローム	707412P			

*付属ビス 3.0×25ミリ

ワンタッチ房掛 ガレット 接着テープタイプ **New**

素材 / スチロール樹脂




単位：円(税別)

品名	色名	品番	単価	ケース数量	ケース価格
ガレット	クリーク	707473	220	50コ	11,000
	ブラウン	707474	240	50コ	12,000
	ホワイト	707475	240	50コ	12,000

- ※粘着テープ止めの適さない場所
- 土壁、漆喰、壁紙、布壁紙、水性塗装壁
 - 電子レンジ、ストーブ付近など高温になる所
 - 浴室など水滴のつく所、水のかかる所
 - 凸凹面や汚れが付着した所

オプション部品

後付け可能なパッチリAランナー




パッチリAランナー取付方法
レールを取付けたあとでランナー数の不足に気づいた時でも、キャップをはずすことなく数をあわせることができます。
(PAT 日本、中国2ヶ国)

単位：円(税別)

部品名	色名	品番	単価	ケース数量	ケース価格
パッチリAランナー	共通	101046C	48	480コ	23,040
パッチリマグネットランナー (両開き用)	共通	101047D	470	20セット	9,400
パッチリマグネットランナー (片開き用)	共通	101048D	410	20コ	8,200

パッチリマグネットランナー

取付方法



CONSTRUCTION

CURTAIN HOOK / CURTAIN HEADING

カーテンフック / カーテン芯地

■アジャスターフック

材質：ポリアセタール樹脂

耐光・耐熱・強度に優れた特性を持つポリアセタール樹脂を使用、形体安定加工・防炎加工処理後のカーテンにも使用できます。

単位：円(税別)




品名	品番	ケース数量	ケース価格
アジャスターフック	75A	772253	100本 6,100
	75B	772254	6,100
	90A	772255	6,800
	90B	772256	6,800

■鋼線フック

材質：鋼線

ハイカーボン線を焼入れ加工した耐荷重・耐久性に優れた強力な金属フックです。

単位：円(税別)




品名	品番	ケース数量	ケース価格
鋼線フック	50-A	007401	300本 7,000
	75-A	007403	7,000
	75-B	007404	7,000
	90-A	007405	7,700
	90-B	007406	7,700

■カーテンフック

材質：普通線

一般用カーテンに使用されるスタンダードタイプの金属フックです。

単位：円(税別)




品名	品番	ケース数量	ケース価格
カーテンフック	30-1	007221	500本 3,000

■ポリエステル芯地

材質：ポリエステル100%

縦糸横糸にモノフィラメント糸を使用したスタンダードニードルタイプの平織芯地です。

単位：円(税別)



品名	品番	ケース数量	ケース価格
ポリエステル芯地 75mm/100m巻き	747430	1巻	11,600
ポリエステル芯地 90mm/100m巻き	747431		15,300


■Sカン

使いやすいシンプル形状のSカン。素材は、ステンレス製とスチール製です。

Sカン		
SUS-Sカン37	Sカン37	Sカン29
		
(入数500) 重量5g	(入数500) 重量5g	(入数1000) 重量2g
106352	106354	106355
ステンレス φ3	スチール φ3	スチール φ2
¥60/個	¥25/個	¥25/個



Sカン37(ステンレス・スチール)

Sカン29(スチール)





N-24+Sカン37(ステンレス・スチール)

N-24+Sカン29



サンリブ19+Sカン37(ステンレス・スチール)

サンリブ19+Sカン29




■ダルマカン


ビニールカーテンの着脱が簡単にできるカーテンフック。素材は、ステンレス製とスチール製です。

ダルマカン	
ダルマカン ステンレス	ダルマカン スチール
	
(入数500) 重量2g	(入数500) 重量2g
106356	106357
SUSステンレス	スチール
¥55/個	¥22/個

ダルマカン開閉方法





ダルマカン(ステンレス・スチール)



N-24+ダルマカン

サンリブ19+ダルマカン



必ずお読みください

↑ 取付けの際の注意点

- ①カーテンレール・付属品の取付けにあたっては、取付け部の材質や構造に適したビスを使用し、確実に固定してください。
(商品にセットされている取付けビスは木部専用品です。木部下地の板厚は15mm以上必要です。)
 - ②金属製のカーテンレール、付属品等は、取付け時や寸法カット時には充分注意して取り扱ってください。
 - ③製品の取付けは、2人以上で行ってください。
 - ④カーテンレールを木部以外の下地に取付ける場合や、重量物用、中間吊り用、電動等のカーテンレールを取付ける場合には、販売店にご相談ください。
 - ⑤電動操作製品については特に、取扱い注意書をしっかりお読みいただいた上で取付けてください。
- ※カーテンレール・用品につきましては、それぞれの使用用途以外には絶対にご使用にならないでください。

■レールカットサービスのご案内

■カーテンレールをお客さまからご指定いただいたサイズで弊社がカットしてお届けするサービスです。
装飾レール・機能性レールのどちらでも対応致します。

商品レール	カット種類	価格(1カット)	備考
装飾レール	レールのみ	1,550 円	カット後の残レールは弊社にて廃棄いたします。 残レールの送付をご希望の場合はご注文の際にご指定ください。
	レールのみ	1,550 円	
	「ダブルセット」のレール	2,350 円	
機能性レール	レールのみ	1,550 円	
	「工事用セット」のレール	1,550 円	
大型レール	レールのみ	2,000 円	
	30型・40型・アクティ大型	2,000 円	

■配送サービス基準

ご注文につきましては、カタログに記載されておりますケース単位でお願い致します

①基本配送基準

以下の基準に基づき、基本配送費を申し受けます。

ご注文内容	配送費
(A) 同一お届け先 / 1 回のご注文金額合計 《上代》価格 50,000 円以上の場合	サービス (無料)
(B) 同一お届け先 / 1 回のご注文金額合計 《上代》価格 50,000 円未満の場合	1,500 円

②特別配送費/梱包費(加算金額)

基本配送費①とは別に、対象商品別に特別配送費/梱包費を申し受けます。

対象品区分	配送費
長尺 / 2.73 以上 - 4.0M 以下、カーテンレール類 (装飾・機能レール・工事用セットレール・別注レール・ピクチャーレールを含む)	1,500 円
カーブレール (特注品)	1,500 円

【配送費/早見表】

お客様より申し受ける配送費は下記の区分 (A/B/C/D/E/F) のいずれかになります。

①同一お届け先/注文金額合計	②特別配送費/梱包費	区分	①基本配送費	②特別配送費/梱包費	配送費合計 (①+②)
(A)《上代》価格 50,000 円以上の場合	なし	A	—	—	—
	あり 長尺 / 2.73 以上 - 4.0M 以下 カーテンレール類	B	—	1,500 円	1,500 円
	あり カーブレール (特注品)	C	—	1,500 円	1,500 円
(B)《上代》価格 50,000 円未満の場合	なし	D	1,500 円	—	1,500 円
	あり 長尺 / 2.73 以上 - 4.0M 以下 カーテンレール類	E	1,500 円	1,500 円	3,000 円
	あり カーブレール (特注品)	F	1,500 円	1,500 円	3,000 円

***特別配送条件**

下記の配送状況を事前に、ご確認ください。

- 4.0Mを超える製品につきましては、配送会社の都合により、配達できない地域があります。
4.0Mを超える長さの長尺レールは実費運賃を申し受けます。
- サイズ内でも地域により配達できない場合もありますのでご確認ください。
- 日曜、祝日配達指定につきましては、追加配送費となりますのでご確認ください。
- 北海道・沖縄及離島部につきましては、実費運賃を申し受けます。

※価格には、消費税・取付工事費は含まれておりません。

安全に正しくお使いいただくために



取付けの際の注意点

- 「取扱説明書」が同梱されている場合は、よくお読みのうえ、内容に従って取付けてください。
- 製品に入っているネジは木部取付け用（木ネジ）ですのでご注意ください。取付けの際は、取付け部の材質や構造に適したビスなどで、必ず根元までしっかりと締めつけ、確実に固定されていることをご確認ください。
- 取付け方、メンテナンス方法も製品により異なります。「取扱説明書」の指示に従うようお願いいたします。
- 製品の持ち運び、取付け時には、周囲の人や物に損害を与えないようご注意ください。

販売店・施工業者の皆様へ・・・・・・・・・・・・・・・・

「取扱説明書」が製品と同梱されている場合は、お客様に製品を正しく使用していただくため、取付け終了後、「取扱説明書」をお客さまへお渡しください。

- 商品写真の色は印刷のため、実物とは多少異なる場合があります。
- 諸般の事情により、予告なく仕様を変更、廃止を行う場合がありますのでご了承ください。
- 使用上の誤り、または不当な修理・改造および純正部品以外の使用による故障や損傷については、責任を負いかねますのでご了承ください。
- 価格には、消費税・取付工賃は含まれておりません。